

令和8年度

県営林素材生産・新植事業(委託) 概要書

林名 栗山県有林

施業地 421林班イ小班1-18
431林班イ小班1-7,1-9

徳島県

事業説明書(区域全体)

事業箇所	林名	栗山県有林		林班・小班	421林班イ小班1-18			
	所在地	三好市山城町栗山字ひびの谷620-1						
事業の内訳	事業種	皆伐、素材運搬			伐採面積(全体面積)	1.95ha	(2.10ha)	備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ 1.95ha	1,375本	1391.35m ³	1,375本	1391.35m ³	1130.79m ³	100%	
		705本/ha	713.51m ³ /ha	705本/ha	713.51m ³ /ha	579.89m ³ /ha		
計	1,375本	1391.35m ³	1,375本	1391.35m ³	1130.79m ³	100%		
	705本/ha	713.51m ³ /ha	705本/ha	713.51m ³ /ha	579.89m ³ /ha			
施業地の概況	林齢	58年生	樹種	スギ,ヒノキ	斜度	30	標高	780~890m
	気候	冬期は積雪あり	林況	成長は中	その他			
施業方法	皆伐							
事業期間	契約日の翌日から令和9年1月29日							
その他	全体面積:2.1ha(うち架線集材面積:0.91ha, 架線集材不要面積:1.04ha, 既設作業道(除地)面積:0.15ha) 平均搬出距離:440m(最短40m、最長840m) 素材運搬先:A材 三好木材センター 452.32m ³ (40%)B材 三好木材センター 339.24m ³ (30%)、運搬距離 60kmまで C材 土場売り 339.23m ³ (30%) 計 1130.79m ³							

事業説明書(架線集材区域)

事業箇所	林名	栗山県有林	林班・小班	421林班イ小班1-18				
	所在地	三好市山城町栗山字ひびの谷620-1						
事業の内訳	事業種	皆伐、素材運搬			面積	0.91ha		備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ 0.91ha	642本	649.29m ³	642本	649.29m ³	527.70m ³	100%	
		705本/ha	713.51m ³ /ha	705本/ha	713.51m ³ /ha	579.89m ³ /ha		
	計	642本	649.29m ³	642本	649.29m ³	527.70m ³	100%	
	705本/ha	713.51m ³ /ha	705本/ha	713.51m ³ /ha	579.89m ³ /ha			
施業地の概況	林齢	58年生	樹種	スギ,ヒノキ	斜度	30	標高	780~890m
	気候	冬期は積雪あり	林況	成長は中	その他			
施業方法	皆伐							
事業期間	契約日の翌日から令和9年1月29日							
その他	<p>全体面積:2.1ha(うち架線集材面積:0.91ha, 架線集材不要面積:1.04ha, 既設作業道(除地)面積:0.15ha)</p> <p>平均搬出距離:440m(最短40m、最長840m)</p> <p>素材運搬先:A材 三好木材センター 452.32m³(40%) B材 三好木材センター 339.24m³(30%)、運搬距離 60kmまで</p> <p>C材 土場売り 339.23m³(30%) 計 1130.79m³</p>							

事業説明書(架線集材不要区域)

事業箇所	林名	栗山県有林	林班・小班	421林班イ小班1-18				
	所在地	三好市山城町粟山字ひびの谷620-1						
事業の内訳	事業種	皆伐、素材運搬			面積	1.04ha		備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ 1.04ha	733本	742.06m ³	733本	742.06m ³	603.09m ³	100%	
		705本/ha	713.51m ³ /ha	705本/ha	713.51m ³ /ha	579.89m ³ /ha		
	計	733本	742.06m ³	733本	742.06m ³	603.09m ³	100%	
	705本/ha	713.52m ³ /ha	705本/ha	713.51m ³ /ha	579.89m ³ /ha			
施業地の概況	林齢	58年生	樹種	スギ,ヒノキ	斜度	30°	標高	780~890m
	気候	冬期は積雪あり	林況	成長は中	その他			
施業方法	皆伐							
事業期間	契約日の翌日から令和9年1月29日							
その他	<p>全体面積:2.1ha(うち架線集材面積:0.91ha, 架線集材不要面積:1.04ha, 既設作業道(除地)面積:0.15ha)</p> <p>平均搬出距離:440m(最短40m、最長840m)</p> <p>素材運搬先:A材 三好木材センター 452.32m³(40%)B材 三好木材センター 339.24m³(30%)、運搬距離 60kmまで</p> <p style="padding-left: 40px;">C材 土場売り 339.23m³(30%) 計 1130.79m³</p>							

事業説明書

事業箇所	林名	粟山県有林		林班・小班	421林班イ小班1-18			
	所在地	徳島県三好市山城町粟山ひびの谷620-1						
事業の内訳	事業種	新植		面積	1.95ha (作業道は除地とする)			
		鳥獣害保護施設		数量	875m			
施業地の概況	林齢	58年生	樹種	—	地形(傾斜)	37.00°	標高	780m~890m
	気候	冬期は積雪あり	林況		その他			
施業方法	スギコンテナ苗の植栽及び鳥獣害保護施設設置							
事業期間	契約日の翌日から令和9年1月29日							
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・新植面積 1.95ha 平均傾斜角 37.0° ・防護柵875m 1.95ha ・新植 スギコンテナ苗 3510本(1,800本/ha) ・苗木はスギ少花粉苗木とすること。 							

事業説明書

事業箇所	林名	栗山県有林		林班・小班	431林班1-7, 1-9			
	所在地	三好市山城町栗山字於そごゑ614-2						
事業の内訳	事業種	保育間伐		面積	1.25ha			
施業地の概況	林齢	60年生	樹種	—	地形（傾斜）	34.0°	標高	880m～950m
	気候	冬期は積雪あり	林況	スギ	その他			
施業方法	不良木を切捨て							
事業期間	契約日の翌日から令和9年1月29日							
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 間伐面積 1.25ha 平均傾斜角 34° ・ 成立本数 960本/ha 伐採率 20% 							

内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事	皆伐		1.95	ha			
	素材運搬		1130.79	m3			
	新植		1.95	ha			
	鳥獣害防護施設設置		875.00	m			
	保育間伐		1.25	ha			
小計							
間接工事	共通仮設費		8.40	%			
	現場監督費		21.00	%			
	社会保険料等		18.00	%			
小計							
工事価格							
消費税相当額			10.00	%			
本工事費計							

明 細 表

第1号 皆伐

名称	種別	数量	単位				備考
伐木		1.95	ha				
機械造材		1130.79	m ³				
集材(車両系)		603.09	m ³				
集材(架線系)		527.70	m ³				
計		1.95	ha				

明 細 表

第2号 素材運搬

名称	種別	数量	単位				備考
極印	A,B材	791.56	m3				
素材積み込み	グラップル運転	791.56	m3				
素材運搬	A,B材	791.56	m3				
山元土場整理	C材	339.23	m3				
計		1130.79	m3				

明 細 表

第3号 新植

名称	種別	数量	単位				備考
人力地拵え		1.51	ha				片付け、整理
機械地拵え		0.44	ha				
植栽		1.95	ha				
苗木運搬		1.95	ha				スギ(少花粉実生コンテナ苗) 苗長35～65cm
計		1.95	ha				作業道上は除地

明 細 表

第4号 鳥獣害防護施設設置

名称	種別	数量	単位			備考
防護柵設置		875.00	m			水平距離 699m 平均傾斜37°
防護柵運搬費		875.00	m			
防護柵資材		875.00	m			ステンレス入り防護ネット(緩み分10%含む)、張りロープ、押さえロープ、裾押さえロープ、支柱、支柱補強ロープ、結束線、アンカー
計		875.00	m			

明 細 表

第5号 保育間伐

名称	種別	数量	単位				備考
選木(保育間伐)		1.25	ha				
保育間伐		1.25	ha				伐倒、枝払、玉切、丸太片付を含む。
計		1.25	ha				