

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 阿南支援学校 阿南・上大野 トイレ改修工事管  
 工事場所 阿南市上大野町大山田

1. 工事概要 (校舎棟)

- ・ 衛生器具設備 図示の衛生器具設備を改修する工事一式
- ・ 給水設備 図示の給水設備を改修する工事一式
- ・ 排水設備 図示の排水設備を改修する工事一式
- ・ 給湯設備 図示の給湯設備を改修する工事一式
- ・ ガス設備 図示のガス設備を改修する工事一式
- ・ 仮設工事 図示の仮設工事を改修する工事一式
- ・ 換気設備(ダクト) 図示の換気設備(ダクト)を改修する工事一式
- ・ 撤去工事 図示の設備を撤去する工事一式

・ 管工事 (体育館)

- ・ 衛生器具設備 図示の衛生器具設備を改修する工事一式
- ・ 給水設備 図示の給水設備を改修する工事一式
- ・ 排水設備 図示の排水設備を改修する工事一式
- ・ 給湯設備 図示の給湯設備を改修する工事一式
- ・ ガス設備 図示のガス設備を改修する工事一式
- ・ 換気設備(ダクト) 図示の換気設備(ダクト)を改修する工事一式
- ・ 撤去工事 図示の設備を撤去する工事一式

2. 工事期間 契約締結日の翌日より令和 9年 2月25日まで  
 本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。

3. 刊行物は次の単価を使用している  
 ・ 建設物価、積算資料 2026年 2月  
 ・ 建築コスト情報、建築施工単価 2026年 1月

4. 注意
- ・ 共通費は公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算出している。
  - ・ 仮設トイレは、公共建築工事共通費積算基準による共通仮設費率に含まれている。本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
  - ・ 法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
  - ・ 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。
  - ・ 本工事は、担い手確保型工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、変更しない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	37,539,987	
計			37,539,987	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,697,556	
現場管理費	1	式	8,958,457	
一般管理費等	1	式	6,284,000	
計			16,940,013	
工事価格	1	式	54,480,000	
消費税等相当額	1	式	5,448,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	59,928,000	



管工事 科目別内訳

校舎棟							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		12,082,400	
給水設備		1		式		3,654,320	
排水設備		1		式		10,297,760	
給湯設備		1		式		1,339,280	
ガス設備		1		式		154,860	
仮設工事		1		式		68,840	
換気設備		1		式		960,890	
撤去工事		1		式		2,569,748	
	計					31,128,098	

管工事 科目別内訳

体育館							
名	称	数	量	単	位	金 額	備 考
衛生器具設備		1		式		2,794,800	
給水設備		1		式		767,240	
排水設備		1		式		1,736,370	
給湯設備		1		式		205,420	
ガス設備		1		式		13,470	
換気設備		1		式		346,170	
撤去工事		1		式		548,419	
	計					6,411,889	

管工事 細目別内訳

校舎棟		衛生器具設備			衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風便器	ワグ式・暖房便座・棚付2連紙巻器	22	組	100,000	2,200,000		
洋風便器	ワグ式・洗浄便座・棚付2連紙巻器	10	組	142,000	1,420,000		
車椅子対応便器	ワグ式・洗浄便座・棚付2連紙巻器	2	組	177,000	354,000		
擬音装置	埋込形 AC100V	22	台	21,800	479,600		
小便器	低リップ 自動洗浄	22	組	145,000	3,190,000		
洋風便器： オストメイト対応パック	オストメイト・洗浄便座・棚付2連紙巻器 洗面・手洗い・オストメイト用電気温水器 水石輸入・背もたれ・手すり 他	2	組	1,270,000	2,540,000		
洗面器	自動水栓(発電式)	2	組	75,800	151,600		
化粧鏡	角形≒600 x 900	4	組	18,300	73,200		
掃除流し	パック付・ストラップ	6	組	105,000	630,000		
汚物流し	FV式	4	組	117,000	468,000		
パッドドライヤー	ヒーター有り	4	組	89,800	359,200		
シャワー金具	シャワー専用・サーモスタット付	8	個	27,100	216,800		
計					12,082,400		

管工事 細目別内訳

校舎棟		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	189	m	3,550	670,950		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	35	m	4,370	152,950		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	33	m	4,760	157,080		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	24	m	6,190	148,560		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	11	m	8,040	88,440		
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	1	個	11,700	11,700		
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個	14,900	14,900		
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個	20,700	20,700		
自動水栓	壁付・取替用・乾電池式	16	個	30,200	483,200		
洗濯機用水栓	緊急止水付	10	個	7,510	75,100		
自在水栓	レバーハンドル	4	個	17,100	68,400		
止水栓	給湯器用	3	個	6,390	19,170		
フレキホース	給湯器用	3	個	7,930	23,790		
はつり補修費		1	式		954,600	別紙 00-0001	
切断接続工事		1	式		134,580	別紙 00-0002	



管工事 細目別内訳

校舎棟		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個	11,100	22,200		
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	2	個	13,400	26,800		
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	5	個	14,800	74,000		
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	11	個	17,400	191,400		
床上掃除口 (防水形)	COB 65A	1	個	19,500	19,500		
床上掃除口 (防水形)	COB 80A	6	個	21,900	131,400		
床上掃除口 (防水形)	COB 100A	11	個	25,900	284,900		
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	7	個	17,300	121,100		
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	7	個	19,800	138,600		
はつり補修費		1	式		2,420,000	別紙 00-0004	
切断接続工事		1	式		185,030	別紙 00-0005	
計					10,297,760		

管工事 細目別内訳

校舎棟		給湯設備			給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ガス給湯器	WHG-2 屋外壁掛形24号 リモコン コード 配管カバー他共	1	台	168,000	168,000		
ガス給湯器	WHG-3 排気延長屋外壁掛形24号 リモコン コード 排気トラップ 配管カバー他共	1	台	189,000	189,000		
ガス給湯器	WHG-4 強制給排気屋外壁掛形24号 リモコン コード 排気トラップ 配管カバー他共	1	台	316,000	316,000		
給湯・耐熱性硬質 塩ビライニング鋼管 (管端防食)	ねじ接合 機械室・便所 20A	52	m	7,330	381,160		
フレキホース	給湯器用	3	個	7,930	23,790		
はつり補修費		1	式		151,000	別紙 00-0006	
切断接続工事		1	式		21,960	別紙 00-0007	
保温工事		1	式		88,370	別紙 00-0008	
計					1,339,280		



校舎棟		換気設備			換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダクト用換気扇	DF-1 天井埋込形	2	台	32,300	64,600		
ダクト用換気扇	DF-2 天井埋込形	1	台	43,400	43,400		
ダクト用換気扇	DF-3 天井埋込形	9	台	46,400	417,600		
屋外ハイフード	ペントキャップ SUS150φ	7	個	8,950	62,650		
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	4	m	4,150	16,600		
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	31	m	5,000	155,000		
アクリルブラッシュ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	11	m <sup>2</sup>	8,440	92,840		
ボックス	350 x 350 x 300H 内貼GW25	2	個	12,400	24,800		
ボックス	450 x 450 x 300H 内貼GW25	2	個	15,900	31,800		
スリット形吸込口	HS 250 250	2	個	13,700	27,400		
スリット形吸込口	HS 150 150	2	個	12,100	24,200		
計					960,890		

校舎棟		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
大便器撤去	栓式 再使用しない	2	組	15,100	30,200		
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	9	組	10,300	92,700		
バリアフリー便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	10	組	10,300	103,000		
温水洗浄式便座 撤去		21	組	2,420	50,820		
紙巻器 撤去		15	個	1,260	18,900		
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	22	組	11,000	242,000		
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	8	組	6,680	53,440		
手洗器撤去	再使用しない	4	組	2,900	11,600		
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	4	組	10,600	42,400		
汚物流し撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組	10,900	43,600		
ペーパータオルホルダー 撤去	再使用しない	3	組	1,260	3,780		
水栓類 撤去	13A -	32	個	680	21,760		
自動水栓取外し		6	個	900	5,400		
シャワー金具撤去		10	個	1,060	10,600		
ハンディペーパー撤去	再使用しない	2	組	2,900	5,800		

校舎棟		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 16号 -	1	台	17,200	17,200		
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 24号 -	2	台	23,900	47,800		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 80A	12	m	2,780	33,360		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 100A	15	m	3,550	53,250		
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 機械室・便所 125A	4	m	4,190	16,760		
フロン・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 25A 機械室・便所	13	m	1,430	18,590		
給湯・銅管撤去	機械室・便所 20A( 3/4B)	94	m	1,020	95,880		
給水・被覆銅管撤去	9.5外径( 3/8B) -	57	m	480	27,360		
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 65A -	1	個	2,520	2,520		
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 80A -	4	個	2,810	11,240		
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	10	個	3,100	31,000		
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 125A -	1	個	3,390	3,390		
床上掃除口(防水形)撤去	COB 80A -	4	個	3,680	14,720		
床上掃除口(防水形)撤去	COB 100A -	10	個	4,060	40,600		
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 50A -	8	個	2,520	20,160		

校舎棟		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床排水トラップ(防水形)撤去	T 5B 50A -	8	個	3,000	24,000		
止水栓撤去		3	個	770	2,310		
ガスロック撤去		3	個	680	2,040		
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 20A -	133	m	630	83,790		
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 25A -	77	m	750	57,750		
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 30A -	25	m	800	20,000		
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 40A -	14	m	1,020	14,280		
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 50A -	28	m	1,300	36,400		
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 65A -	26	m	1,660	43,160		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	22	m	1,020	22,440		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	50	m	1,300	65,000		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	20	m	1,660	33,200		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	86	m	1,930	165,980		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	138	m	2,490	343,620		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 125A -	20	m	3,050	61,000		

校舎棟		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	32	m	1,020	32,640		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	50	m	1,300	65,000		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	8	m	1,660	13,280		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	10	m	1,930	19,300		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	2	m	2,490	4,980		
ダクト用換気扇撤去	天井埋込形	12	個	5,100	61,200		
屋外ハブフード撤去		7	個	1,840	12,880		
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	32	m	1,230	39,360		
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	10	m <sup>2</sup>	2,030	20,300		
ボックス撤去	350 x 350 x 300H 内貼GW25	2	個	2,150	4,300		
ボックス撤去	450 x 450 x 300H 内貼GW25	2	個	3,010	6,020		
スリット形吸込口撤去		4	個	3,870	15,480		
【発生材処理】							
とりこわし発生材運搬	コンクリート(無筋)	0.2	m <sup>3</sup>	9,250	1,850		
とりこわし発生材運搬	金属	1.5	m <sup>3</sup>	2,400	3,600		

校舎棟		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
とりこわし発生材運搬	廃プラスチック	2.9	m <sup>3</sup>	4,000	11,600		
とりこわし発生材運搬	ガラス	9.1	m <sup>3</sup>	5,340	48,594		
とりこわし発生材運搬	汚泥	0.7	m <sup>3</sup>	15,400	10,780		
とりこわし発生材処分	コンクリート(無筋)	0.5	t	1,600	800		
とりこわし発生材処分	金属	0.8	t	0	0		
とりこわし発生材処分	廃プラスチック	1	t	35,000	35,000		
とりこわし発生材処分	ガラス・陶器くず	1.6	t	5,640	9,024		
とりこわし発生材処分	汚泥	0.7	t	12,800	8,960		
計					2,569,748		

体育館		衛生器具設備			衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風便器	クワ式・暖房便座・棚付2連紙巻器	8	組	100,000	800,000		
擬音装置	埋込形 AC100V	8	台	21,800	174,400		
小便器	低リップ 自動洗浄	4	組	145,000	580,000		
洋風便器： パリアフリートイレパック	洗浄便座・棚付2連紙巻器・タッチスイッチ 洗面・手洗い・水石鹸入・背もたれ 手すり 他	1	組	1,090,000	1,090,000		
化粧鏡	角形≒600 x 900	1	組	18,300	18,300		
掃除流し	パック付・ストラップ	1	組	105,000	105,000		
シャワー金具	シャワー専用・サーモスタット付	1	個	27,100	27,100		
計					2,794,800		

体育館		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	47	m	3,550	166,850		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	13	m	4,370	56,810		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	5	m	4,760	23,800		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	3	m	6,190	18,570		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 65A	3	m	10,200	30,600		
青銅仕切弁	5R(ねじ) 32A	1	個	11,700	11,700		
止水栓	給湯器用	1	個	6,390	6,390		
ルネホス	給湯器用	1	個	7,930	7,930		
はつり補修費		1	式		256,100	別紙 00-0010	
切断接続工事		1	式		32,910	別紙 00-0011	
保温工事		1	式		155,580	別紙 00-0012	
計					767,240		





体育館		換気設備			換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダクト用換気扇	DF-1 天井埋込形	1	台	32,300	32,300		
ダクト用換気扇	DF-2 天井埋込形	2	台	43,400	86,800		
ダクト用換気扇	DF-3 天井埋込形	2	台	46,400	92,800		
屋外ハイブード	ペントキャップ SUS100φ	1	個	7,220	7,220		
屋外ハイブード	ペントキャップ SUS150φ	2	個	8,950	17,900		
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	m	4,150	4,150		
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	21	m	5,000	105,000		
計					346,170		

体育館		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
大便器撤去	栓式 再使用しない	4	組	15,100	60,400		
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組	10,300	20,600		
バリアフリー便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組	10,300	10,300		
温水洗浄式便座撤去		2	組	2,420	4,840		
紙巻器撤去		2	個	1,260	2,520		
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組	11,000	44,000		
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	7	組	6,680	46,760		
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,900	2,900		
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,600	10,600		
ペーパータオルホルダー撤去	再使用しない	5	組	1,260	6,300		
水栓類撤去	13A -	2	個	680	1,360		
シャワー金具撤去		1	個	1,060	1,060		
ガス瞬間湯沸器撤去	一般形 16号 -	1	台	17,200	17,200		
給湯・銅管撤去	機械室・便所 20A( 3/4B) -	2	m	1,020	2,040		
給水・被覆銅管撤去	9.5外径( 3/8B) -	3	m	480	1,440		

体育館		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A -	1	個	3,290	3,290		
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	5	個	4,060	20,300		
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A -	5	個	3,000	15,000		
止水栓 撤去		1	個	770	770		
ガスコック撤去		1	個	680	680		
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 20A -	40	m	630	25,200		
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	18	m	750	13,500		
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 30A -	3	m	800	2,400		
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 40A -	1	m	1,020	1,020		
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 50A -	6	m	1,300	7,800		
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 65A -	4	m	1,660	6,640		
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	17	m	1,020	17,340		
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	10	m	1,300	13,000		
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A -	11	m	1,660	18,260		
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	14	m	1,930	27,020		

体育館		撤去工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A -	19	m	2,490	47,310		
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	2	m	1,020	2,040		
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	9	m	1,300	11,700		
通気・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A -	4	m	1,660	6,640		
ダクト用換気扇 撤去	天井埋込形	5	個	5,100	25,500		
屋外パイプフード 撤去		3	個	1,840	5,520		
スパイラルダクト(低圧、 高圧1,2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	13	m	1,230	15,990		
【発生材処理】							
とりこわし 発生材運搬	コンクリート(無筋)	0.1	m <sup>3</sup>	9,250	925		
とりこわし 発生材運搬	金属	0.4	m <sup>3</sup>	2,400	960		
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック	0.5	m <sup>3</sup>	4,000	2,000		
とりこわし 発生材運搬	ガラス	2.1	m <sup>3</sup>	5,340	11,214		
とりこわし 発生材運搬	汚泥	0.1	m <sup>3</sup>	15,400	1,540		
とりこわし 発生材処分	コンクリート(無筋)	0.1	t	1,600	160		
とりこわし 発生材処分	金属	0.1	t	0	0		



校舎棟		給水設備			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式		954,600	別紙 00-0001
機械はつり(パイプ ジョイントによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 28mm	86	か所	11,100	954,600	
					954,600	
切断接続工事		1	式		134,580	別紙 00-0002
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	19	か所	4,320	82,080	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温有	4	か所	4,320	17,280	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管切断 65A 保温有	6	か所	5,870	35,220	
					134,580	

校舎棟		給水設備			給水設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		630,200	別紙 00-0003
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A	59	m	2,260	133,340	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A	15	m	2,420	36,300	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 32A	20	m	2,630	52,600	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 40A	13	m	2,820	36,660	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミカラスクロス 50A	3	m	3,020	9,060	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 20A	130	m	1,900	247,000	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 25A	19	m	2,060	39,140	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 32A	13	m	2,230	28,990	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 40A	11	m	2,370	26,070	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミカラスクロス 50A	8	m	2,630	21,040	
計					630,200	





体育館		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
はつり補修費		1	式		256,100	別紙 00-0010	
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 28mm	21	か所	11,100	233,100		
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 32mm	2	か所	11,500	23,000		
計					256,100		
切断接続工事		1	式		32,910	別紙 00-0011	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所	4,320	4,320		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	2	か所	5,490	10,980		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	3	か所	5,870	17,610		
計					32,910		

体育館		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式		155,580	別紙 00-0012	
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	19	m	2,260	42,940		
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	6	m	2,420	14,520		
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	4	m	2,630	10,520		
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 20A	28	m	1,900	53,200		
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 25A	8	m	2,060	16,480		
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 32A	1	m	2,230	2,230		
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 40A	3	m	2,370	7,110		
給水管 保温	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラスクロス 65A	3	m	2,860	8,580		
計					155,580		

体育館		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
はつり補修費		1	式		508,500	別紙 00-0013	
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	9	か所	12,700	114,300		
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 63mm	10	か所	12,700	127,000		
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2	か所	15,100	30,200		
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 88mm	9	か所	15,500	139,500		
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	5	か所	19,500	97,500		
計					508,500		
切断接続工事		1	式		58,450	別紙 00-0014	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	5,030	10,060		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所	5,030	10,060		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所	5,420	10,840		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	1	か所	6,580	6,580		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	3	か所	6,970	20,910		
計					58,450		

体育館		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式		95,700	別紙 00-0015	
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	10	m	1,900	19,000		
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	8	m	2,100	16,800		
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	7	m	2,400	16,800		
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	6	m	2,570	15,420		
排水管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	8	m	3,460	27,680		
計					95,700		

体育館		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式		15,100	別紙 00-0016
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	1	か所	15,100	15,100	
計					15,100	
切断接続工事		1	式		5,490	別紙 00-0017
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所	5,490	5,490	
計					5,490	
保温工事		1	式		8,250	別紙 00-0018
給湯管 保温	グラスウール天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	5	m	1,650	8,250	
計					8,250	