

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 池田高等学校三好校 三・池田 トイレ改修工事  
工事場所 三好市池田町州津

- 工事概要  
セミナーハウス R C 造 2 階トイレ 延床面積 566.43㎡  
農業管理実習棟 W 造 1 階トイレ 延床面積 51.14㎡  
屋外トイレ C B 造 1 階トイレ 延床面積 4.65㎡  
小クラブハウス R C 造 1 階トイレ 延床面積 207.87㎡
- 工事期間  
契約終結日の翌日から165日間  
本工事は、猛暑による作業不能日数を6日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を使用している  
・建設物価 2026年2月 ・積算資料 2026年2月  
・建設施工単価 2026年1月 ・建設コスト情報 2026年1月
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。  
・交通誘導員 計8人 ¥160,000
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器  
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日  
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。  
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、  
変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問  
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内  
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は  
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	14,140,043	
計			14,140,043	
共通費				
共通仮設費	1	式	962,946	
現場管理費	1	式	3,763,078	
一般管理費等	1	式	2,913,933	
計			7,639,957	
工事価格	1	式	21,780,000	
消費税等相当額	1	式	2,178,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	23,958,000	





建築工事 科目別内訳

セミナーハウス						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	249,807	
内装改修		1		式	2,268,800	
建具改修		1		式	2,701,200	
ユニット改修		1		式	1,161,640	
電気工事		1		式	675,880	
管工事		1		式	3,186,740	
空調工事		1		式	139,000	
撤去工事		1		式	838,939	
発生材運搬処分		1		式	122,092	
	計				11,344,098	

建築工事 科目別内訳

農業管理実習棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	23,534	
内装改修		1		式	475,218	
建具改修		1		式	108,380	
ユニット改修		1		式	159,280	
電気工事		1		式	69,660	
管工事		1		式	343,710	
空調工事		1		式	60,200	
撤去工事		1		式	74,228	
発生材運搬処分		1		式	49,160	
	計				1,363,370	







屋外トイレ					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,500	
計				1,500	
管工事	衛生器具設備	1	式	324,650	
計				324,650	
撤去工事		1	式	20,780	
計				20,780	
発生材運搬処分		1	式	5,018	
計				5,018	

小クラブハウス					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	16,500	
計				16,500	
電気工事	電灯設備	1	式	290,860	
計				290,860	
管工事	衛生器具設備	1	式	676,200	
管工事	給水設備	1	式	38,660	
計				714,860	
撤去工事		1	式	52,158	
計				52,158	
発生材運搬処分		1	式	6,249	
計				6,249	

セミナーハウス		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	21.3	m <sup>2</sup>	160	3,408	
養生(内部改修)	複合改修	21.3	m <sup>2</sup>	330	7,029	
養生(内部改修)	個別改修	95.3	m <sup>2</sup>	210	20,013	
養生(内部改修)	搬出入路部分	53.8	m <sup>2</sup>	120	6,456	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	21.3	m <sup>2</sup>	1,180	25,134	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	95.3	m <sup>2</sup>	790	75,287	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	53.8	m <sup>2</sup>	390	20,982	
脚立足場		1	式		52,224	別紙 00-0001
床養生	搬出入路部	53.8	m <sup>2</sup>	730	39,274	
計					249,807	

セミナーハウス		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器開口閉塞	300×600 4か所	1	式		95,907	別紙 00-0002
壁モルタル塗り	金こて 内装ボート・タイル接着張り下地 7.0m <sup>2</sup>	1	式		36,100	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	6.1	m	1,650	10,065	
鋼製床下地	高55～65	13.8	m <sup>2</sup>	15,100	208,380	
床張	パテイクルボート厚20、ラワン合板1類厚15	12	m <sup>2</sup>	4,520	54,240	
床張	パテイクルボート厚20、ラワン合板1類厚12	1.8	m <sup>2</sup>	4,030	7,254	
消臭ビニル床シート	厚2 溶接工法	16.4	m <sup>2</sup>	6,300	103,320	
消臭ビニル床シート巻上	高60	24.1	m	2,260	54,466	
法定福利費		1	式		38,200	
アルミ木見切	ビニル床シート巻上見切	24.1	m	1,680	40,488	
壁ラワン合板厚12張	I類 鋼製下地、下地張り	6.3	m <sup>2</sup>	4,210	26,523	
壁不燃化粧板貼	厚3ボート面	6.3	m <sup>2</sup>	13,400	84,420	
壁不燃化粧板貼	厚3タイル・モルタル面	51.4	m <sup>2</sup>	14,800	760,720	
壁出隅アルミジョイナー	出隅用焼付塗装	6	m	2,090	12,540	
壁見切アルミジョイナー	コ形状 焼付塗装	9.4	m	1,990	18,706	



セミナーハウス		建具改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-A	新設	1	か所	201,000	201,000	
S-A		2	か所	113,000	226,000	
運搬取付費		1	式		449,000	
法定福利費		1	式		10,300	
P-1a		1	か所	580,000	580,000	
P-2a		1	か所	436,000	436,000	
P-3a		1	か所	250,000	250,000	
P-4a		1	か所	90,700	90,700	
運搬取付費		1	式		444,000	
法定福利費		1	式		14,200	
計					2,701,200	

セミナーハウス		ユニット改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター	人工大理石W1400×D550 ペッセル式洗面器LS717CM+TLE25SS1A	1	式		392,000	別紙 00-0003
面台	人工大理石W2235×D150・220	1	か所	78,800	78,800	
面台	人工大理石W755×D150	1	か所	6,600	6,600	
面台	人工大理石W870×D110	1	か所	6,600	6,600	
棚	珪藻土化粧板フラッシュ厚25 W500×D150	3	か所	7,140	21,420	
棚	珪藻土化粧板フラッシュ厚25 W740×D150	1	か所	8,340	8,340	
運搬取付費		1	式		9,840	
法定福利費		1	式		12,100	
大型カガミ	耐食鏡厚5 中央部縦W200ポスト加工 W1400×H1000 ステンレス四方枠鏡面#800 シーリング打共	1	か所	297,000	297,000	
大型カガミ	耐食鏡厚5 両側縦W100ポスト加工 W700×H1000 ステンレス四方枠鏡面#800 シーリング打共	1	か所	185,000	185,000	
運搬取付費		1	式		97,900	
法定福利費		1	式		4,520	
サイン	アルミ複合板厚3 カッティングシート貼り 300×600	2	か所	4,500	9,000	
取付費		1	式		10,800	
掃除庫フック		6	か所	3,620	21,720	



セミナーハウス		電気工事			電灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	2	個	1,060	2,120	
はつり工事		1	式		65,850	別紙 00-0004
蛍光灯 取外し再取付	直付FL40W × 1	1	台	15,300	15,300	
蛍光灯 取外し再取付	直付FL20W × 2	2	台	12,300	24,600	
グロウシールド 取外し再取付	IL40W	1	台	11,100	11,100	
グロウライト 取外し再取付	FT18W	2	台	10,700	21,400	
感知器 取外し再取付	差動式ホット2種	1	個	7,050	7,050	
計					675,880	

セミナーハウス		管工事			衛生器具設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	洋風便器② 暖房便座	4	組	119,000	476,000	
棚付2連紙巻器		4	組	5,100	20,400	
自動洗浄小便器	壁掛・低リップ・AC100V	3	組	148,000	444,000	
自動水栓	洗面カウンター用	2	個	37,700	75,400	
壁掛手洗器	自動水栓・排水金具・取付金具共	1	個	97,400	97,400	
掃除用流し	横水栓・止水栓 排水金具・取付金具 その他付属品一式	2	組	94,500	189,000	
自動水栓 取外し	自動水栓(乾電池タイプ) 再利用する	2	組	1,020	2,040	
計					1,304,240	

セミナーハウス		管工事			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	21	m	3,550	74,550		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 25A	3	m	4,370	13,110		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 30A	3	m	4,760	14,280		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	7	m	2,990	20,930		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 30A	4	m	3,990	15,960		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 40A	16	m	5,210	83,360		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	19,600	19,600		
保温工事		1	式		121,200	別紙 00-0005	
はつり工事		1	式		114,300	別紙 00-0006	
計					477,290		

セミナーハウス		管工事			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	6	m	7,870	47,220		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m	9,900	59,400		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	3	m	12,700	38,100		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	12	m	15,000	180,000		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 100A	5	m	20,000	100,000		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	4	m	10,200	40,800		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	10	m	12,100	121,000		
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	9	m	16,000	144,000		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m	7,870	15,740		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	14	m	12,700	177,800		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 40A	3	m	6,350	19,050		
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管 (VP)	屋内一般 65A	3	m	10,200	30,600		
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個	14,800	29,600		
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個	17,400	34,800		
はつり工事		1	式		317,600	別紙 00-0007	





セミナーハウス		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm <sup>2</sup> -3Cビット・天井 再使用しない	12	m	87	1,044	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,310	2,620	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,310	2,620	
スイッチ 撤去	1P 15A ×2 + PL	2	個	1,090	2,180	
【管工事】						
<衛生器具設備>						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組	13,000	52,000	
紙巻器 撤去		4	個	1,260	5,040	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	4	組	8,030	32,120	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	4	個	1,260	5,040	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	2	組	10,600	21,200	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	6,680	13,360	
鏡撤去	再使用しない	2	枚	2,230	4,460	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	2	個	1,450	2,900	
<給水設備>						

セミナーハウス		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 20A -	22	m	630	13,860	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	2	m	750	1,500	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 30A -	9	m	800	7,200	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP) 撤去	機械室・便所 40A -	5	m	1,020	5,100	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 25A -	1	m	630	630	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 40A -	24	m	850	20,400	
保温撤去		1	式		48,780	別紙 00-0009
青銅仕切弁 撤去	10K(ねじ) 40A -	1	個	1,260	1,260	
<排水設備>						
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	2	m	1,020	2,040	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	8	m	1,300	10,400	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 65A -	4	m	1,660	6,640	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	17	m	1,930	32,810	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A -	7	m	2,490	17,430	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A -	1	m	1,080	1,080	

セミナーハウス		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 75A -	11	m	1,610	17,710		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 100A -	11	m	2,070	22,770		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	7	m	1,020	7,140		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	6	m	1,300	7,800		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	12	m	1,660	19,920		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 40A -	1	m	850	850		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 50A -	2	m	1,080	2,160		
通気・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 65A -	4	m	1,380	5,520		
保温撤去		1	式		72,090	別紙 00-0010	
床排水トラップ(防水形)撤去	T 5B 50A -	2	個	3,000	6,000		
床上掃除口(防水形)撤去	COB 50A -	1	個	2,520	2,520		
床上掃除口(防水形)撤去	COB 80A -	5	個	3,680	18,400		
床上掃除口(防水形)撤去	COB 100A -	2	個	4,060	8,120		
<給湯設備>							
給湯・被覆銅管撤去	機械室・便所 20A( 3/4B)	6	m	1,020	6,120		

セミナーハウス		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯管 保温撤去	ク*ラスカー*ル天井内,ハ*イ*シャフト内 アルミカ*ラスクロス 20A 再使用しない	6	m	570	3,420		
【空調工事】							
ダ*クト用換気扇撤去	φ150	2	台	5,100	10,200		
深形フ*ット撤去	φ150	2	台	1,840	3,680		
ス*パ*イ*ルダ*クト(低圧、高圧1、2ダ*クト)撤去	150mm 再使用しない	6	m	1,230	7,380		
計					838,939		



農業管理実習棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	1.5	㎡	160	240	
養生(内部改修)	複合改修	1.5	㎡	330	495	
養生(内部改修)	個別改修	0.4	㎡	210	84	
養生(内部改修)	搬出入路部分	15.4	㎡	120	1,848	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1.5	㎡	1,180	1,770	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	0.4	㎡	790	316	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	15.4	㎡	390	6,006	
脚立足場		1	式		1,533	別紙 00-0011
床養生	搬出入路部	15.4	㎡	730	11,242	
計					23,534	

農業管理実習棟		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器部段差撤去床復旧	1000×740×H300 1か所	1	式		37,489	別紙 00-0012
壁モルタル塗り	金ごて 内装ボート・タイル接着張り下地 0.3㎡	1	式		34,200	
床モルタル塗り	金ゴテ仕上げ厚30 0.4㎡	1	式		34,600	
フローリングボート張り	1等 なら 厚さ15 0.4㎡	1	式		43,100	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.1	㎡	4,650	5,115	
消臭ビニル床シート	厚2 溶接工法	1.1	㎡	6,300	6,930	
消臭ビニル床シート巻上	高60	3.9	m	2,260	8,814	
アルミ巾木見切	ビニル床シート巻上見切	3.9	m	1,680	6,552	
壁 シーリング せっこうボート 張り(GB-S)	厚12.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 下地張り 7.0㎡	1	式		44,900	
壁不燃化粧板貼	厚3ボート面	8.7	㎡	13,400	116,580	
壁見切アルミジョイナー	コ形状 焼付塗装	2.9	m	1,990	5,771	
天井 化粧 せっこうボート 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け 1.1㎡	1	式		41,000	
天井廻縁	塩化ビニル製	4.5	m	1,410	6,345	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む 1.1㎡	1	式		41,000	
建具取替枠・下地	材工共	1	か所	38,000	38,000	









農業管理実習棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>【建築工事】</b>						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	7.8	m	1,190	9,282	
壁合板・ボード <sup>※</sup> 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	8.9	m <sup>2</sup>	2,730	24,297	
天井合板・ボード <sup>※</sup> 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1.1	m <sup>2</sup>	3,340	3,674	
天井下地撤去	集積共	1.1	m <sup>2</sup>	910	1,001	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.1	m <sup>2</sup>	1,430	1,573	
<b>【電気工事】</b>						
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	2	m	87	174	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	1	m	67	67	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	2	m	140	280	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m	110	110	
白熱灯器具撤去	埋込灯 再使用しない	1	個	2,100	2,100	
スイッチ撤去	1P 15A ×1	1	個	540	540	
<b>【管工事】</b>						
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組	17,900	17,900	

農業管理実習棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
紙巻器撤去		1	個	1,260	1,260	
給水・耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)撤去	機械室・便所 20A -	1	m	630	630	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	1	m	1,300	1,300	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	1	m	1,930	1,930	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	1	m	2,490	2,490	
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 50A -	1	個	2,520	2,520	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	1	個	3,100	3,100	
計					74,228	













小クラブハウス		発生材運搬処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	7,860	786	
発生材運搬	無筋コンクリート	0.1	m3	6,680	668	
発生材運搬	ガラス	0.2	m3	2,310	462	
発生材運搬	廃プラ	0.1	m3	1,330	133	
発生材処分	無筋コンクリート	0.1	m3	6,000	600	
発生材処分	ガラス	0.2	m3	10,000	2,000	
発生材処分	廃プラ	0.1	m3	16,000	1,600	
計					6,249	









セミナーハウス		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温撤去		1	式		72,090	別紙 00-0010
排水管 保温撤去	クラスター 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	2	m	910	1,820	
排水管 保温撤去	クラスター 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	8	m	1,100	8,800	
排水管 保温撤去	クラスター 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	4	m	1,130	4,520	
排水管 保温撤去	クラスター 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	17	m	1,250	21,250	
排水管 保温撤去	クラスター 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	7	m	1,660	11,620	
排水管 保温撤去	クラスター 天井内、ハブシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	1	m	760	760	
排水管 保温撤去	クラスター 天井内、ハブシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	11	m	910	10,010	
排水管 保温撤去	クラスター 天井内、ハブシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	11	m	1,210	13,310	
計					72,090	

農業管理実習棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
脚立足場		1	式		1,533	別紙 00-0011
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	1.5	m <sup>2</sup>	82	123	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	1.5	m <sup>2</sup>	610	915	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	1.5	m <sup>2</sup>	60	90	
脚立足場	賃料	1.5	m <sup>2</sup>	270	405	
計					1,533	

農業管理実習棟		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器部段差撤去 床復旧	1000×740×H300 1か所	1	式		37,489	別紙 00-0012
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	3	m	1,990	5,970	
鉄筋D10	SD295	5.8	kg	100	580	
スクラップ	鉄へび-H2	0.2	kg	▲33	▲6	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.1	t	86,100	8,610	
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.1	t	4,250	425	
差筋アンカー	D10 横向き	22	本	350	7,700	
コンクリート (個別)	F0=24N/mm2 S=1.8 三好 1	0.2	m3	27,400	5,480	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	0.2	m3	15,000	3,000	
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	0.1	m <sup>2</sup>	7,050	705	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.1	m <sup>2</sup>	300	30	
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	0.1	m <sup>2</sup>	54	5	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m3	49,900	4,990	
計					37,489	