

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事（B工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		2,639,696		
砂防土工		式	1		66,640		
残土処理工		式	1		66,640		
土砂等運搬 L=11.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,792	55,840		単 1号
残土等処分		m3	20	540	10,800		単 2号
擁壁工		式	1		2,284,380		
作業土工		式	1		122,320		
床掘り	土質:土砂	m3	40	2,084	83,360		単 3号
埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:土砂	m3	20	1,948	38,960		単 4号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,653,600		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	24	68,900	1,653,600		単 5号
落石防護工		式	1		508,460		
ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:5本掛・間隔保持材付,厚さ: キ:無し	m	9	12,780	115,020		単 6号

設計内訳書（本工事（B工区））

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	2	32,020	64,040		単 7号
支柱	支柱形式:H-150×150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	2	164,700	329,400		単 8号
仮設工		式	1		288,676		
工事用道路工		式	1		125,476		
坂路工		式	1		125,476		内 1号
交通管理工		式	1		163,200		
交通誘導警備員	B	人日	10	16,320	163,200		単 9号
直接工事費		式	1		2,639,696		
共通仮設		式	1		552,374		
共通仮設費		式	1		252,374		
運搬費		式	1		252,374		
仮設材運搬費	L=8.8km	t	25.7	9,820	252,374		単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1		300,000		

設計内訳書（本工事（B工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		3,192,070		
現場管理費		式	1		1,169,000		
工事原価		式	1		4,361,070		
一般管理費等		式	1		852,930		
工事価格		式	1		5,214,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		521,400		
工事費計		式	1		5,735,400		

設計内訳書（本工事（C工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		11,532,342		
砂防土工		式	1		729,288		
掘削工		式	1		36,546		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	90	309.6	27,864		単 11号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	6	1,447	8,682		単 12号
盛土工		式	1		45,563		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3	7	6,509	45,563		単 13号
残土処理工		式	1		647,179		
仮置土運搬 L=0.2km		m3	110	980.9	107,899		単 14号
土砂等運搬 L=11.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1,803	288,480		単 15号
土砂等運搬 L=11.0km	土質:軟岩	m3	60	2,200	132,000		単 16号
残土等処分	L=11.0km	m3	220	540	118,800		単 17号
擁壁工		式	1		9,781,595		

設計内訳書（本工事（C工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		316,449		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40	309.6	12,384		単 18号
床掘り	土質:土砂	m3	80	230.4	18,432		単 19号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	50	316.5	15,825		単 20号
埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:発生土	m3	30	1,948	58,440		単 21号
埋戻し (W<1.0m)	土質:発生土	m3	60	3,195	191,700		単 22号
基面整正		m2	40	491.7	19,668		単 23号
場所打擁壁工(構造物単位) 2号もたれ式擁壁		式	1		8,527,106		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	162	51,240	8,300,880		単 24号
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3	28	7,147	200,116		単 25号
ペーライコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	26,110	26,110		単 26号
落石防護工		式	1		938,040		
ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:5本掛・間隔保持材付,厚ムキ:無し	m	40	11,620	464,800		単 27号

設計内訳書（本工事（C工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:H-200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	7	32,020	224,140		単 28号
支柱	支柱形式:H-150*150, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	1	249,100	249,100		単 29号
排水構造物工		式	1		451,580		
排水構造物工		式	1		451,580		
2号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m	23	14,960	344,080		単 30号
横断排水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	箇所	1	107,500	107,500		単 31号
付帯施設工		式	1		97,275		
付帯施設工		式	1		97,275		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m2	15	6,485	97,275		単 32号
構造物撤去		式	1		237,260		
構造物撤去		式	1		237,260		
コンクリート構造物取壊し・運搬・処分	L=4.9km	m3	16	12,080	193,280		単 33号
石積取壊し・運搬・処分	L=11.0km	m3	20	2,199	43,980		単 34号

設計内訳書（本工事（C工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		235,344		
工事用道路工		式	1		72,144		
坂路工		式	1		72,144		内 2号
交通管理工		式	1		163,200		
交通誘導警備員	B	人日	10	16,320	163,200		単 35号
直接工事費		式	1		11,532,342		
共通仮設		式	1		1,318,892		
共通仮設費		式	1		5,892		
運搬費		式	1		5,892		
仮設材運搬費	L=8.8km	t	1.2	4,910	5,892		単 36号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,313,000		
純工事費		式	1		12,851,234		
現場管理費		式	1		4,707,000		

設計内訳書（本工事（C～D工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		6,646,028		
砂防土工		式	1		216,889		
掘削工		式	1		10,533		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	20	309.6	6,192		単 37号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	3	1,447	4,341		単 38号
盛土工		式	1		136,390		
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	m3	3	227.3	681		単 39号
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	7	789.9	5,529		単 40号
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,509	130,180		単 41号
法面整形工		式	1		6,126		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	7	875.2	6,126		単 42号
残土処理工		式	1		63,840		
仮置土運搬 L=0.2km		m3	60	1,064	63,840		単 43号

設計内訳書（本工事（C～D工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工		式	1		106,350		
植生工		式	1		106,350		
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2未満	m2	30	3,545	106,350		単 44号
擁壁工		式	1		5,836,161		
作業土工		式	1		99,088		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	1	309.6	309		単 45号
床掘り	土質:土砂	m3	10	230.4	2,304		単 46号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	20	316.5	6,330		単 47号
埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:発生土	m3	30	1,948	58,440		単 48号
埋戻し (W<1.0m)	土質:発生土	m3	9	3,195	28,755		単 49号
基面整正		m2	6	491.7	2,950		単 50号
場所打擁壁工(構造物単位) 3号もたれ式擁壁		式	1		5,019,213		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	99	48,800	4,831,200		単 51号

設計内訳書（本工事（C～D工区））

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャラン40～0	m3	19	7,147	135,793		単 52号
ペーライコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	26,110	52,220		単 53号
落石防護工		式	1		717,860		
ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:5本掛・間隔保持材付,厚ムキ:無し	m	48	11,620	557,760		単 54号
支柱	支柱形式:H-200×100,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本	5	32,020	160,100		単 55号
排水構造物工		式	1		213,110		
排水構造物工		式	1		213,110		
2号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m	9	14,070	126,630		単 56号
5号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m	4	21,620	86,480		単 57号
付帯施設工		式	1		110,318		
付帯施設工		式	1		110,318		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m2	26	4,243	110,318		単 58号
仮設工		式	1		163,200		

設計内訳書（本工事（C～D工区））

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		163,200		
交通誘導警備員	B	人日	10	16,320	163,200		単 59号
直接工事費		式	1		6,646,028		
共通仮設		式	1		756,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		756,000		
純工事費		式	1		7,402,028		
現場管理費		式	1		2,711,000		
工事原価		式	1		10,113,028		
一般管理費等		式	1		1,979,972		
工事価格		式	1		12,093,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,209,300		
工事費計		式	1		13,302,300		

設計内訳書（本工事）

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		173,162		
付帯施設工		式	1		173,162		
付帯施設工		式	1		173,162		
標識柱	複柱式	基	1	31,300	31,300		単 60号
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	1	73,420	73,420		単 61号
境界鋸	40×100×2mm	枚	22	3,111	68,442		単 62号
直接工事費		式	1		173,162		
共通仮設		式	1		21,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		21,000		
純工事費		式	1		194,162		
現場管理費		式	1		72,000		
工事原価		式	1		266,162		
一般管理費等		式	1		52,838		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	坂路工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	20	309.6	6,192			
敷砂利	標準	m3	4	6,959	27,836			
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	52	403.5	20,982			
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 30日, 無, 有	枚	32	2,060	65,920			
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	20	227.3	4,546			
合計					125,476			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	坂路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	14	937.9	13,130		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	t	0.04	2,704	108		L=4.9km
処分費(t)		t	0.04	42,800	1,712		
敷鉄板設置・撤去	撤去	m2	6	195.6	1,173		
敷鉄板賃料	各種, 無, 60日, 有, 360日, 有	枚	4	1,580	6,320		
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	60	224.7	13,482		
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5.7以下	m3	3	12,073	36,219		L=4.9km
合計					72,144		

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬 L=11.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価 2,792
	土砂等運搬	小規模,ハックホク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	m3	1	764.3	764.3	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7	
	土砂等運搬	標準,ハックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,803	1,803	
	合計					2,792	
	単価					2,792	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	540
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	540	540		
	合計					540		
	単価					540	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,084
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,084	2,084		
	合計					2,084		
	単価					2,084	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
	合計					1,948		
	単価					1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	68,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	68,900	68,900		
	合計					68,900		
	単価					68,900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:5本掛・間隔保持材付,厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	12,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高1.50m ロープ 本数5本,15m未満,無,無,無	m	1	12,780	12,780		
合計						12,780		
単価						12,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	支柱	支柱形式:H-200×100,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高1.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	32,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱,柵高1.50m メッキ,無,無,無,無	本	1	32,020	32,020		
合計						32,020		
単価						32,020	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	支柱	支柱形式:H-150×150, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	164,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高1.50m ムッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	164,700	164,700		
合計						164,700		
単価						164,700	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮設材運搬費	L=8.8km	単位	t	単位数量	1	単価	9,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	3,410	6,820		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						9,820		
単価						9,820	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満,無し,無し	m3	1	1,447	1,447		
合計						1,447		
単価						1,447	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	仮置土運搬 L=0.2km		単位	m3	単位数量	1	単価	980.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	224.7	224.7		
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	2	378.1	756.2		
合計						980.9		
単価						980.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土砂等運搬 L=11.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,803
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1	1,803	1,803		
合計						1,803		
単価						1,803	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土砂等運搬 L=11.0km	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	2,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩,無し,11.5km以下	m3	1	2,200	2,200		
合計						2,200		
単価						2,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	残土等処分	L=11.0km	単位	m3	単位数量	1	単価	540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	540	540		
合計						540		
単価						540	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	316.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1	316.5	316.5		
合計						316.5		
単価						316.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	埋戻し (W<1.0m)	土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	162	単価	51,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉),有り,有り,一般養生,延長無し	m3	70	50,420	3,529,400		
	もたれ式擁壁	18-8-40(高炉),無し,有り,一般養生,延長無し	m3	92	49,650	4,567,800		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.77	168,200	129,514		
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.44	166,600	73,304		
	合計					8,300,018		
	単価					51,240	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	裏込砕石	砕石規格:再生クワッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,147
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	7,147	7,147		
合計						7,147		
単価						7,147	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ヘーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	26,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	26,110	26,110		
合計						26,110		
単価						26,110	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:5本掛・間隔保持材付,厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	11,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高1.50m ロープ 本数5本,15m以上, 無,無,無	m	1	11,620	11,620		
合計						11,620		
単価						11,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	支柱	支柱形式:H-200*100,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高1.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	32,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱,柵高1.50m メッキ,無,無,無, 無	本	1	32,020	32,020		
合計						32,020		
単価						32,020	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	支柱	支柱形式:H-150*150, 施工区分:中間 支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	249,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高1.50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	249,100	249,100		
合計						249,100		
単価						249,100	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	2号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	m	単位数	23	単価	14,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3	41,100	123,300		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	23	8,984	206,632		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	9	1,409	12,681		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	4,231	1,269.3		
合計						343,882.3		
単価						14,960	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	横断排水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	単位数	1	単価	107,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.5	41,100	20,550		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4	8,984	35,936		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	2	1,409	2,818		
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-300			m	4	6,910	27,640		
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU45度エルボ 300			個	2	5,390	10,780		
差し筋 ステンレス D10 L=1000mm			個	3	1,630	4,890		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	6	653.2	3,919.2		
樹脂カプセル ケミカルアンカー PG-10N同等品			本	6	149	894		
	合計					107,427.2		
	単価					107,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	m2	単位数量	15	単価	6,485
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	35,260	70,520		
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150			m2	15	488	7,320		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	15	1,295	19,425		
合計						97,265		
単価						6,485	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	コンクリート構造物取壊し・運搬・処分	L=4.9km	単位	m3	単位数量	1	単価	12,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5.7以下	m3	1	12,073	12,073		
合計						12,073		
単価						12,080	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	石積取壊し・運搬・処分	L=11.0km	単位	m3	単位数量	1	単価	2,199
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石,オフカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	395.7	395.7		
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,803	1,803		
合計						2,198.7		
単価						2,199	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	仮設材運搬費	L=8.8km	単位	t	単位数量	1	単価	4,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						4,910		
単価						4,910	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満,無し,無し	m3	1	1,447	1,447		
合計						1,447		
単価						1,447	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	227.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	227.3	227.3		
合計						227.3		
単価						227.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	789.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	789.9	789.9		
合計						789.9		
単価						789.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,509
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,509	6,509		
合計						6,509		
単価						6,509	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	875.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	875.2	875.2		
合計						875.2		
単価						875.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	仮置土運搬 L=0.2km	単位	m3	単位数量	60	単価	1,064
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	60	224.7	13,482	
	土砂等運搬	標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	60	378.1	22,686	
	土砂等運搬	標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩, 無し, 0.3km以下	m3	60	461.2	27,672	
	合計					63,840	
	単価					1,064	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	3,545
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工, 250m2未満, 無	m2	1	3,545	3,545		
合計						3,545		
単価						3,545	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	309.6	309.6		
合計						309.6		
単価						309.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	230.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	230.4	230.4		
合計						230.4		
単価						230.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	316.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石,標準,無し,無し	m3	1	316.5	316.5		
合計						316.5		
単価						316.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	1,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,948	1,948		
合計						1,948		
単価						1,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	埋戻し (W<1.0m)	土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,195	3,195		
合計						3,195		
単価						3,195	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	491.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	491.7	491.7		
合計						491.7		
単価						491.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	48,800	48,800		
合計						48,800		
単価						48,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	裏込碎石	碎石規格:再生クワッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,147
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	7,147	7,147		
合計						7,147		
単価						7,147	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	ヘーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	26,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヘーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	1	26,110	26,110		
合計						26,110		
単価						26,110	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:5本掛・間隔保持材付,厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	11,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高1.50m ロープ 本数5本,15m以上,無,無,無	m	1	11,620	11,620		
合計						11,620		
単価						11,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	支柱	支柱形式:H-200×100,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高1.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	32,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱,柵高1.50m メッキ,無,無,無,無	本	1	32,020	32,020		
合計						32,020		
単価						32,020	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	2号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	m	単位数	9	単価	14,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41,100	41,100		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9	8,984	80,856		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,231	423.1		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	3	1,409	4,227		
合計						126,606.1		
単価						14,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	5号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	m	単位数量	4	単価	21,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	41,100	41,100		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5	8,984	44,920		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,231	423.1		
合計						86,443.1		
単価						21,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	m2	単位数量	26	単価	4,243
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	3	32,450	97,350		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュヤング 40~0,全ての費用	m2	10	1,295	12,950		
合計						110,300		
単価						4,243	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	標識柱	複柱式	単位	基	単位数量	1	単価	31,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱(塗装白) φ60.5×23×2750(2本/組)			組	1	18,800	18,800		
標識柱設置			基	1	12,500	12,500		
合計						31,300		
単価						31,300	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	73,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,2基以下,無,無	基	1	73,420	73,420		
合計						73,420		
単価						73,420	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	境界鋸	40×100×2mm	単位	枚	単位数量	1	単価	3,111
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(境界鋸設置)		30枚以上(標準),手+材(標準[40×100×2]足付き),無,無	枚	1	3,111	3,111		
合計						3,111		
単価						3,111	円/枚	