

工事数量総括表(本工事 (B工区))

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=11.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:土砂	m3		20			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		24			

工事数量総括表(本工事 (B工区))

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
落石防護工		式		1			
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:5本掛・間隔保持材付, 厚メッキ:無し	m		9			
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		2			
支柱	支柱形式:H-150×150, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		2			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
坂路工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本工事 (B工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	L=8.8km	t		25.7		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事 (C工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		90			
掘削	土質:軟岩,施工方法:ホブソット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満	m3		6			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		7			
残土処理工		式		1			
仮置土運搬 L=0.2km		m3		110			
土砂等運搬 L=11.0km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
土砂等運搬 L=11.0km	土質:軟岩	m3		60			

工事数量総括表(本工事 (C工区))

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分	L=11.0km	m3		220			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		50			
埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:発生土	m3		30			
埋戻し (W<1.0m)	土質:発生土	m3		60			
基面整正		m2		40			
場所打擁壁工(構造物単位) 2号もたれ式擁壁		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		162			

工事数量総括表(本工事 (C工区))

工事名	R7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
裏込砕石	砕石規格:再生クワッシュラン40~0	m ³		28		
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m ³		1		
落石防護工		式		1		
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:5本掛・間隔保持材付, 厚ムキ:無し	m		40		
支柱	支柱形式:H-200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本		7		
支柱	支柱形式:H-150*150, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1.50m ムキ	本		1		
排水構造物工		式		1		
排水構造物工		式		1		
2号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m		23		
横断排水路工	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	箇所		1		
付帯施設工		式		1		

工事数量総括表(本工事 (C工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
付帯施設工		式		1		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	m2		15		
構造物撤去		式		1		
構造物撤去		式		1		
コンクリート構造物取壊し・運搬・処分	L=4.9km	m3		16		
石積取壊し・運搬・処分	L=11.0km	m3		20		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
坂路工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		

工事数量総括表(本工事 (C工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	L=8.8km	t		1.2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本工事 (C～D工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		20			
掘削	土質:軟岩,施工方法:ホブソット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満	m3		3			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	m3		3			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		7			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		7			

工事数量総括表(本工事 (C～D工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
仮置土運搬 L=0.2km		m3		60			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m 2未満	m2		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		20			
埋戻し (1.0≦W<4.0m)	土質:発生土	m3		30			

工事数量総括表(本工事 (C～D工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し (W<1.0m)	土質:発生土	m3		9			
基面整正		m2		6			
場所打擁壁工(構造物単位) 3号もたれ式擁壁		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		99			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		19			
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
落石防護工		式		1			
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:5本掛・間隔 保持材付, 厚メッキ:無し	m		48			
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中 間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		5			
排水構造物工		式		1			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本工事 (C～D工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
2号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25 (20) (高炉)	m		9		
5号L型水路工	コンクリート規格:18-8-25 (20) (高炉)	m		4		
付帯施設工		式		1		
付帯施設工		式		1		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25 (20) (高炉)	m ²		26		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本工事 (C～D工区))

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
付帯施設工		式		1			
付帯施設工		式		1			
標識柱	複柱式	基		1			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		1			
境界紙	40×100×2mm	枚		22			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		