

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 阿南支援学校 阿南・上大野 トイレ改修工事建築

工事場所 阿南市上大野町大山田

○工事概要

教室棟 RC造 2階建て 延床面積4,910.00㎡
体育館棟 RC造 2階建て 延床面積1,306.77㎡
トイレ改修工事建築

○工事期間

契約締結日の翌日から令和9年2月25日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

・交通誘導員 計45人 ¥900,000-
・仮囲い(成形鋼板) L=31.5m ¥267,750-

○刊行物は次の単価を使用している

・建設物価 : 2026年2月 ・積算資料 : 2026年2月
・コスト情報 : 2026年1月 ・施工単価 : 2026年1月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事(受注者希望型)である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。

○設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する
質問書の提出期間」に質問書を提出すること。
なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、
契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	57,385,923	
計			57,385,923	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,054,046	
現場管理費	1	式	11,016,166	
一般管理費等	1	式	9,853,865	
計			24,924,077	
工事価格	1	式	82,310,000	
消費税等相当額	1	式	8,231,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	90,541,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

建築工事 中科目別内訳

教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,855,352	
計				1,855,352	
鉄筋	躯体	1	式	111,528	
計				111,528	
コンクリート	躯体	1	式	72,348	
計				72,348	
防水改修	改修	1	式	175,821	
計				175,821	
建具改修	改修	1	式	16,964,390	
計				16,964,390	
内装改修	木	1	式	200,412	
内装改修	金属	1	式	2,420,067	
内装改修	左官	1	式	851,751	
内装改修	内装	1	式	9,899,935	
計				13,372,165	

建築工事 中科目別内訳

教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ユニット及びその他	内部	1	式	6,028,445	
計				6,028,445	
塗装改修	改修	1	式	407,054	
計				407,054	
電気工事	電灯	1	式	3,525,810	
電気工事	情報表示設備 トイレ呼出	1	式	315,630	
電気工事	撤去工事	1	式	131,878	
計				3,973,318	
撤去工事	撤去	1	式	2,266,696	
計				2,266,696	
発生材処理	運搬	1	式	262,639	
発生材処理	処分	1	式	61,034	
計				323,673	

建築工事 中科目別内訳

体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	347,356	
計				347,356	
鉄筋	躯体	1	式	14,881	
計				14,881	
コンクリート	躯体	1	式	9,335	
計				9,335	
防水改修	改修	1	式	50,411	
計				50,411	
建具改修	改修	1	式	5,180,274	
計				5,180,274	
内外装改修	木	1	式	23,733	
内外装改修	金属	1	式	465,305	
内外装改修	左官	1	式	186,849	
内外装改修	内装	1	式	1,652,834	
内外装改修	外装	1	式	98,795	

建築工事 中科目別内訳

体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				2,427,516	
ユニット及びその他	内部	1	式	1,735,980	
計				1,735,980	
塗装改修	改修	1	式	139,139	
計				139,139	
電気工事	電灯	1	式	989,120	
電気工事	情報表示設備 トイレ呼出	1	式	28,170	
電気工事	撤去工事	1	式	64,273	
計				1,081,563	
撤去工事	内部撤去	1	式	675,612	
撤去工事	外部撤去	1	式	69,746	
計				745,358	
発生材処理	運搬	1	式	83,824	
発生材処理	処分	1	式	19,496	
計				103,320	

教室棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-1	片開きフラッシュドア W620×H1,900 法定福利費含む	4	か所	204,000	816,000	
SD-2	片開きフラッシュドア W620×H1,900 法定福利費含む	4	か所	204,000	816,000	
LSD-1	自閉式上吊り片引き軽量サッシ戸 (常閉) 有効W840×H1,900 法定福利費含む	2	か所	489,000	978,000	
LSD-2	自閉式上吊り片引き軽量サッシ戸 (常閉) 有効W840×H1,900 法定福利費含む	2	か所	489,000	978,000	
LSD-3	片開きフラッシュドア W920×H1,900(下部507キ) 法定福利費含む	2	か所	347,000	694,000	
LSD-4	片開きフラッシュドア W920×H1,900(下部507キ) 法定福利費含む	2	か所	347,000	694,000	
TB-1(1F)	トイレブース W1,210×H1,900 法定福利費含む	1	か所	257,000	257,000	
TB-1(2F)	トイレブース W1,230×H1,900 法定福利費含む	2	か所	257,000	514,000	
TB-2	トイレブース W840×H1,900 法定福利費含む	3	か所	296,000	888,000	
TB-3	トイレブース W3,180×H1,900 法定福利費含む	1	か所	807,000	807,000	
TB-4(1F)	トイレブース W1,100×H1,900 法定福利費含む	1	か所	257,000	257,000	
TB-4(2F)	トイレブース W1,070×H1,900 法定福利費含む	1	か所	257,000	257,000	
TB-5	トイレブース W3,440×H1,900 法定福利費含む	1	か所	821,000	821,000	
TB-6	トイレブース W2,390×H1,900 法定福利費含む	1	か所	498,000	498,000	
TB-7	トイレブース W2,430×H1,900 法定福利費含む	1	か所	539,000	539,000	

教室棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TB-8	トイレブース W3,440・1,500・1,500×H1,900 法定福利費含む	1	か所	821,000	821,000	
TB-9	トイレブース W1,050・450×H1,900 法定福利費含む	1	か所	265,000	265,000	
TB-10	トイレブース W3,120・1,400・1,400×H1,900 法定福利費含む	2	か所	1,290,000	2,580,000	
TB-11	トイレブース W3,120・1,400・1,400×H2,700 法定福利費含む	2	か所	1,320,000	2,640,000	
TB-12(1F)	トイレブース W1,000・730・730×H1,900 法定福利費含む	1	か所	316,000	316,000	
TB-12(2F)	トイレブース W1,000・670・670×H1,900 法定福利費含む	1	か所	330,000	330,000	
P-1	隔て板 W870×H1,900 法定福利費含む	2	か所	97,800	195,600	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	0.5	㎡	5,580	2,790	
計					16,964,390	

教室棟		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
便所手すり	小便器用手すり 6-28-1 ステンレス(HL仕上げ)	6	か所	65,400	392,400	
便所手すり	可動手すり(はねあげロック式) 6-23-1, 6-25-1, 6-26-1~3 ステンレス(HL仕上げ)	10	か所	86,900	869,000	
便所手すり	固定手すり(L型) L=1,000 ステンレス(HL仕上げ)	8	か所	24,800	198,400	
便所手すり	固定手すり(L型) 6-23-1, 6-25-1, 6-26-1~3 ステンレス(HL仕上げ)	12	か所	23,800	285,600	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L3,390×W540 材工共	1	か所	60,600	60,600	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L3,340×W305 材工共	1	か所	58,700	58,700	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,500×W170 材工共	1	か所	30,100	30,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,500×W120 材工共	2	か所	24,800	49,600	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,880×W200+L1,200×W200 材工共	1	か所	62,700	62,700	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,900×W200+L1,200×W200 材工共	1	か所	62,700	62,700	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L3,190×W270 材工共	1	か所	52,700	52,700	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L3,340×W530 材工共	1	か所	53,900	53,900	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,900×W240+L1,200×W200 材工共	2	か所	62,700	125,400	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L2,600×W280 材工共	2	か所	45,200	90,400	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,700×W280 材工共	1	か所	30,100	30,100	

教室棟		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L800×W110 材工共	2	か所	17,900	35,800	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,800×W230 材工共	1	か所	30,100	30,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,310×W310 材工共	1	か所	33,100	33,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,700×W230 材工共	1	か所	30,100	30,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,650×W280 材工共	1	か所	30,100	30,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,800×W170 材工共	1	か所	30,100	30,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,270×W170 材工共	1	か所	30,100	30,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,630×W230 材工共	1	か所	30,100	30,100	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,040×W120 材工共	1	か所	28,300	28,300	
面台	ホ stofォ-ム(ア)20 L1,030×W120 材工共	2	か所	28,300	56,600	
汚垂石	3,390×600 材工共	1	か所	112,000	112,000	
汚垂石	3,340×600 材工共	2	か所	112,000	224,000	
汚垂石	3,190×600 材工共	1	か所	89,500	89,500	
汚垂石	2,600×600 材工共	2	か所	89,500	179,000	
物置棚	1,250×150 表面材:ボリ合板アッシュ t=25 材工共	2	か所	16,900	33,800	

教室棟		電気工事		電灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	39	個	4,520	176,280	
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個	3,810	3,810	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個	3,810	3,810	
LED照明器具	A08	75	台	16,800	1,260,000	
LED照明器具	B230	4	台	28,500	114,000	
LED照明器具	B420	5	台	45,600	228,000	
ブレーカ	ELCB2P 50AF20AT	3	個	20,200	60,600	
ブレーカ	ELCB2P 50AF30AT	2	個	20,200	40,400	
はつり補修費		1	式		312,000	別紙 00-0004
計					3,525,810	

教室棟		電気工事		情報表示設備 トイレ呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C ピット・天井	17	m	660	11,220	
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内(PF・CD)	9	m	730	6,570	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	9	m	780	7,020	
ボックス類		1	式		39,200	別紙 00-0005
呼出ボタン	壁埋込型	10	個	8,370	83,700	
廊下灯取外し再取付	壁埋込型	8	個	7,120	56,960	
復旧ボタン 取外し再取付	壁埋込型	8	個	7,120	56,960	
はつり補修費		1	式		54,000	別紙 00-0006
計					315,630	

教室棟		電気工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	274	m	67	18,358	
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネーム無 -	2	個	540	1,080	
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×2 ネーム無 -	7	個	810	5,670	
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P 15A ×2 ネーム無 -	22	個	810	17,820	
防水コンセント 撤去	2P 15A ×2, ET -	1	個	670	670	
防雨入線カバープレート 撤去		1	個	190	190	
呼出ボタン撤去	壁埋込型	9	個	530	4,770	
蛍光灯器具 撤去	[F201]	4	台	1,310	5,240	
蛍光灯器具 撤去	[F201B]	12	台	1,310	15,720	
蛍光灯器具 撤去	[F401]	1	台	2,100	2,100	
蛍光灯器具 撤去	[F402]	23	台	2,620	60,260	
計					131,878	

教室棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
CB撤去	人力 集積共	5.5	m ³	44,600	245,300	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.8	m ³	111,000	88,800	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	52.8	m	1,990	105,072	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	7.8	m ²	4,950	38,610	
床100角タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.6	m ²	4,950	12,870	
ビニル床シート撤去	集積共	0.8	m ²	1,210	968	
床・緑甲板 フローリング撤去	集積共	0.6	m ²	2,130	1,278	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	1.4	m ²	3,960	5,544	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	70.3	m ²	4,950	347,985	
壁タイル撤去	集積共	1.2	m ²	4,950	5,940	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	193	m	1,190	229,670	
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	169	m ²	1,520	256,880	
天井下地撤去	集積共	169	m ²	910	153,790	
小便器用手すり 撤去	SUS 集積共	6	か所	900	5,400	
L型手すり撤去	SUS 集積共	10	か所	900	9,000	

教室棟		撤去工事			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
I型手すり撤去	SUS 集積共	10	か所	900	9,000		
可動式手すり撤去	SUS 集積共	4	か所	900	3,600		
テラゾーブロック撤去	(7)25 集積共	8.9	m ²	3,960	35,244		
和風便器撤去	650×275×304 集積共	15	か所	13,000	195,000		
ステンレス見切撤去	W40 集積共	11.3	m	580	6,554		
防護マット撤去	L800 集積共	6	か所	900	5,400		
吊りカーテン撤去	カーテン共、集積共	18.6	m	580	10,788		
鏡撤去	集積共	1.3	m ²	1,210	1,573		
木製棚撤去	(7)25 集積共	0.5	m ²	900	450		
天井点検口撤去	集積共	7	か所	3,040	21,280		
SD-1撤去	片開きドア 620×1,860 1.15m ² 集積共	4	か所	4,650	18,600		
SD-1撤去	片開きドア 420×620 0.26m ² 集積共	4	か所	1,050	4,200		
WD-2撤去	ハッチドア 2,000×2,080 4.16m ² 集積共	4	か所	5,180	20,720		
WD-2撤去	片開きドア 920×1,850 1.70m ² 集積共	4	か所	2,430	9,720		
TB-1(1F)撤去	トイレブース 3.21m ² 集積共	1	か所	4,580	4,580		

教室棟		撤去工事			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
TB-1(2F)撤去	トイレブース 3.27m ² 集積共	2	か所	4,670	9,340		
TB-2(1F)撤去	トイレブース 5.38m ² 集積共	1	か所	7,680	7,680		
TB-2(2F)撤去	トイレブース 5.26m ² 集積共	1	か所	7,510	7,510		
TB-3(1F)撤去	トイレブース 7.01m ² 集積共	1	か所	10,000	10,000		
TB-3(2F)撤去	トイレブース 7.11m ² 集積共	1	か所	10,100	10,100		
TB-4撤去	トイレブース 7.54m ² 集積共	1	か所	10,800	10,800		
TB-5撤去	トイレブース 7.05m ² 集積共	1	か所	10,100	10,100		
TB-6撤去	トイレブース 5.59m ² 集積共	1	か所	7,980	7,980		
TB-7撤去	トイレブース 8.19m ² 集積共	2	か所	11,700	23,400		
TB-8撤去	トイレブース 8.75m ² 集積共	2	か所	12,500	25,000		
P-1撤去	隔て板 1.33m ² 集積共	2	か所	1,900	3,800		
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	47	m	6,110	287,170		
計					2,266,696		

教室棟		発生材処理			運搬	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート(無筋)	2.4	m3	7,860	18,864	
発生材積込み	コンクリート(有筋)	6.3	m3	7,860	49,518	
発生材積込み	木材類	3.4	m3	6,070	20,638	
発生材積込み	金属	4.1	m3	6,070	24,887	
発生材積込み	磁器ガラス	0.8	m3	6,070	4,856	
発生材積込み	廃ガラス	0.2	m3	6,070	1,214	
発生材積込み	石こうボード類	1.5	m3	6,070	9,105	
発生材運搬	コンクリート(無筋)	2.4	m3	9,250	22,200	
発生材運搬	コンクリート(有筋)	6.3	m3	11,800	74,340	
発生材運搬	木材類	3.4	m3	3,070	10,438	
発生材運搬	金属	4.1	m3	2,400	9,840	
発生材運搬	磁器ガラス	0.8	m3	4,000	3,200	
発生材運搬	廃ガラス	0.2	m3	7,620	1,524	
発生材運搬	石こうボード類	1.5	m3	8,010	12,015	
計					262,639	

教室棟		発生材処理			処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	コンクリート(無筋)	5.2	t	1,600	8,320	
発生材処分	コンクリート(有筋)	14.5	t	700	10,150	
発生材処分	木材	5.8	t	10,000	58,000	
発生材処分	金属	1.1	t	0	0	
有価金属	鉄くず H2程度	1.2	t	▲31,300	▲37,560	
有価金属	ステンレス	0.4	t	▲31,300	▲12,520	
発生材処分	磁器ガラス	2.1	t	5,640	11,844	
発生材処分	廃ガラス	0.3	m3	16,000	4,800	
発生材処分	石こうボード類	1.2	t	15,000	18,000	
計					61,034	

体育館棟		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-1	片開きフラッシュドア W620×H1,900 法定福利費含む	1	か所	199,000	199,000	
LSD-1	自閉式上吊り片引き軽量サッシ戸 (常閉) 有効W830×H1,900 法定福利費含む	2	か所	504,000	1,008,000	
LSD-2	自閉式上吊り片引き軽量サッシ戸 (常閉) 有効W920×H1,900 法定福利費含む	1	か所	518,000	518,000	
WD-1	木製片引戸 扉のみ 850×1,900 アルミサッシ250×400 2カ所 法定福利費含む	1	か所	155,000	155,000	
WD-2	木製片引戸 扉のみ 850×1,900 アルミサッシ250×400 2カ所 法定福利費含む	1	か所	155,000	155,000	
TB-1	トレブース W2,300+1,260×H1,900 法定福利費含む	1	か所	506,000	506,000	
TB-2	トレブース W1,390+800+170+2,240+72 0+1,350+1350×H1,900 法定福利費含む	1	か所	1,020,000	1,020,000	
TB-3	トレブース W2,875+950+650+360×H1,900 法定福利費含む	1	か所	715,000	715,000	
TB-4	トレブース W2,880+950+650+360×H1,900 法定福利費含む	1	か所	715,000	715,000	
P-1	隔て板 W700×H1,900 法定福利費含む	2	か所	93,800	187,600	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シール付 清掃共	0.3	㎡	5,580	1,674	
計					5,180,274	

体育館棟		内外装改修		木		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通合板二重張り	2類 (7) 12+15 施工手間共	2.7	㎡	8,790	23,733	
計					23,733	

体育館棟		内外装改修		金属		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	7	m ²	2,290	16,030	
軽量鉄骨下がり壁下地	19形(屋内) H300~500程度	17.7	m	2,170	38,409	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	45.2	m ²	1,840	83,168	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	26.2	m ²	2,210	57,902	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	2	か所	2,570	5,140	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	2	か所	2,030	4,060	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	3	か所	1,450	4,350	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 600×600mm程度 ボート等切込み共	2	か所	2,880	5,760	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 600角	4	か所	18,700	74,800	
くつずり	ステンレス製 厚さ2.0 幅40	1.9	m	5,050	9,595	
アルミジョイナー	出隅	5.9	m	2,530	14,927	
アルミジョイナー	入隅	27.6	m	2,280	62,928	
アルミジョイナー	見切	38.7	m	2,280	88,236	
計					465,305	

体育館棟		内外装改修		左官		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
補強コンクリートブロック壁	空洞ブロックC(16) 厚さ100mm 内 壁	5.3	m ²	8,880	47,064	
床コンクリート直均し	金ごて	0.7	m ²	1,000	700	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイプ下地 厚37	1.9	m ²	3,480	6,612	
セルフレベリング材	(ア)10 セメント系 コンクリート下地	23.2	m ²	2,630	61,016	
タタキ掛け	既存床タイプ面 下地調整	23.2	m ²	800	18,560	
壁モルタル塗り	木ごて 内装タイプ改良積上張り下地 -	10.2	m ²	2,230	22,746	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	4.1	m ²	5,310	21,771	
壁調整剤塗り	セメント系下地調整塗剤 CM-2 壁タイプ浮き部分	0.4	m ²	1,700	680	
建具周囲モルタル充填	内部建具	5	m	1,540	7,700	
計					186,849	

体育館棟		電気工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	169	m	67	11,323	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	8	m	110	880	
2種金属線び(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	8	m	600	4,800	
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×2 ネム無 -	2	個	810	1,620	
タップスイッチ (金属プレート付) 撤去	3W 15A ×1 1P 15A ×2 ネム無 -	2	個	1,250	2,500	
MCB2P50AF 撤去		1	個	3,820	3,820	
蛍光灯器具 撤去	[F201B]	4	台	1,310	5,240	
蛍光灯器具 撤去	[F402]	8	台	2,620	20,960	
蛍光灯器具 撤去	[F131]	4	台	2,100	8,400	
蛍光灯器具 撤去	[F151B]	3	台	1,140	3,420	
白熱灯器具 撤去	[I 401]	1	台	1,310	1,310	
計					64,273	

体育館棟		撤去工事		内部撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.1	m ³	111,000	11,100	
CB撤去	人力 集積共	1.5	m ³	44,600	66,900	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9.6	m	1,990	19,104	
床モザイクタイル撤去	下地モルタル共 集積共	1	m ²	4,950	4,950	
床100角タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.5	m ²	4,950	2,475	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	21.2	m ²	4,950	104,940	
壁タイル撤去	集積共	0.4	m ²	4,950	1,980	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	74.2	m	1,190	88,298	
下り壁ボード撤去	一重張り 一般 集積共	8.7	m ²	1,520	13,224	
下り壁下地撤去	集積共	8.7	m ²	910	7,917	
天井合板ボード撤去	一重張り 一般 集積共	45.2	m ²	1,520	68,704	
天井下地撤去	集積共	45.2	m ²	910	41,132	
小便器用手すり 撤去	SUS 集積共	1	か所	900	900	
L型手すり撤去	SUS 集積共	1	か所	900	900	
I型手すり撤去	SUS 集積共	4	か所	900	3,600	

体育館棟		発生材処理			処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	コンクリート(無筋)	1.4	t	1,600	2,240	
発生材処分	コンクリート(有筋)	3.8	t	700	2,660	
発生材処分	木材	0.8	t	10,000	8,000	
発生材処分	金属	0.5	t	0	0	
有価金属	鉄くず H2程度	0.1	t	▲31,300	▲3,130	
有価金属	ステンレス	0.1	t	▲31,300	▲3,130	
発生材処分	磁器ガラス	0.4	t	5,640	2,256	
発生材処分	廃ガラス	0.1	m3	16,000	1,600	
発生材処分	石こうボード類	0.6	t	15,000	9,000	
計					19,496	

教室棟		直接仮設					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布) 運搬含む	1	式		350,480	別紙 00-0001	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	104	m ²	1,600	166,400		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	104	m ²	940	97,760		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	104	m ²	500	52,000		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	104	m ²	330	34,320		
計					350,480		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用(手すり先行方式) 運搬費含む	1	式		16,092	別紙 00-0002	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	18	m	290	5,220		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	18	m	370	6,660		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	18	m	160	2,880		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	18	m	74	1,332		
計					16,092		

教室棟		電気工事			電灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ボックス類		1	式		120,050	別紙 00-0003	
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	49	個	2,450	120,050		
計					120,050		
はつり補修費		1	式		312,000	別紙 00-0004	
手はつり (溝はつり)	無筋コンクリート 50×50mm	52	m	6,000	312,000		
計					312,000		

