

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養 体育館トイレ改修工事建築
(2) (着手日指定型)
工事場所 鳴門市撫養町立岩

- 工事概要
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上3階建 延床面積11,882.47㎡
便所改修工事に係る建築工事
- 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年2月25日まで(工事着手日:令和8年8月15日)
- 本工事は、猛暑による作業不能日を4日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価	2026年2月	・積算資料	2026年2月
・建築施工単価	2026年1月	・建築コスト情報	2026年1月
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
 - ・交通誘導警備員 30人 ¥600,000円
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事(受注者希望型)である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
- 設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	32,047,171	
計			32,047,171	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,166,125	
現場管理費	1	式	6,260,115	
一般管理費等	1	式	5,826,589	
計			14,252,829	
工事価格	1	式	46,300,000	
消費税等相当額	1	式	4,630,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	50,930,000	

建築工事 中科目別内訳

1・2階便所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,035,616	
計				1,035,616	
鉄筋		1	式	48,221	
計				48,221	
コンクリート・型枠		1	式	93,150	
計				93,150	
木		1	式	35,912	
計				35,912	
金属		1	式	1,083,956	
計				1,083,956	
左官		1	式	655,364	
計				655,364	
建具	鋼製軽量建具	1	式	2,865,000	
建具	木製建具	1	式	62,500	
建具	トイレアース	1	式	7,944,600	

建築工事 中科目別内訳

1・2階便所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				10,872,100	
塗装		1	式	200,414	
計				200,414	
内外装		1	式	8,784,782	
計				8,784,782	
ユニット及びその他		1	式	5,361,320	
計				5,361,320	
撤去		1	式	1,739,293	
計				1,739,293	
発生材処理	運搬	1	式	107,914	
発生材処理	処分	1	式	150,408	
計				258,322	
電気工事	電灯設備	1	式	1,112,250	
電気工事	コンセント設備	1	式	624,070	
電気工事	撤去工事	1	式	138,612	

1・2階便所		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート	モダンマアール 厚さ2.0 複層ビニル床シート 多湿部 継目接着工法	94.6	m ²	7,940	751,124	
置床	特殊防湿シート張付 ねじ20	93.6	m ²	12,700	1,188,720	
置床合板張り	構造用ラワン合板厚15+ラワン合板厚5.5 スパーテープ・リオールテープ 共	93.6	m ²	7,150	669,240	
置床床下点検口	屋内外用、一般型、木質フロア材用 アルミ製枠、アルミ目地、鍵付 700角 構造用ラワン合板厚15共	2	か所	113,000	226,000	
置床法定福利費		1	式		105,000	
防火不燃化粧板	厚3, タイル・モルタル面	146	m ²	15,600	2,277,600	
防火不燃化粧板	厚3, 合板面	103	m ²	15,900	1,637,700	
防火不燃化粧板	厚3, 化粧出隅材	19.8	m	4,780	94,644	
シリコン	抗菌・防カビ変成シリコン マットタイプ	497	m	680	337,960	
壁合板張り	ラワン 厚12 2類 材工	128	m ²	10,300	1,318,400	
天井 せつこうボード 張り (GB-R) 計	厚 9.5 準不燃 継目処理	93.4	m ²	1,910	178,394	
					8,784,782	

1・2階便所		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鏡	厚5×450×1,160	1	か所	52,500	52,500	
鏡	厚5×450×1,240	12	か所	57,200	686,400	
コート掛け		1	か所	13,000	13,000	
ペビシート	YKA24S	3	か所	129,000	387,000	
ペビシート	YKA25R	1	か所	87,500	87,500	
ペビチェア	YKA15S	7	か所	47,600	333,200	
L型手すり	T112CL10	16	か所	28,000	448,000	
小便器用手すり	T112CU22	3	か所	41,000	123,000	
はね上げ手すり	T112HK7R, T110D36	1	か所	91,200	91,200	
小物収納ベネ	UTR421S	3	か所	37,100	111,300	
手洗カンター 女子トイレ1-1	MH45(NM11), 自動水栓・発電 排水金具, フラケット, 給水金具 フロントベネ, 床固定金具	1	式		429,910	別紙 00-0002
手洗カンター 男子トイレ1-1	MH45(NM11), 自動水栓・発電 排水金具, フラケット, 給水金具 フロントベネ, 床固定金具	1	式		424,310	別紙 00-0003
手洗カンター 女子トイレ2-1, 2-2 男子トイレ2-1, 2-2	MH45(NM11), 自動水栓・発電 排水金具, フラケット, 給水金具 フロントベネ, 床固定金具	1	式		1,604,840	別紙 00-0004
植栽基盤整備	B種 有効土層 H=30cm -	279	m ²	300	83,700	
芝張り	こうらい芝 目地張り -	279	m ²	1,740	485,460	

1・2階便所		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手洗カウンター 男子トイレ1-1	MH45(NM11), 自動水栓・発電 排水金具, フラケット, 給水金具 フロントバネ, 床固定金具	1	式		424,310	別紙 00-0003
マブライトカウンター	男子トイレ1-1	1	個	195,000	195,000	
フロントバネネット式	男子トイレ1-1	1	個	65,000	65,000	
自動水栓	発電	2	個	47,100	94,200	
排水金具	床排水用, オバーフローあり	2	個	13,900	27,800	
給水栓		2	個	6,550	13,100	
ハイボルト		2	個	2,090	4,180	
フラケット		3	個	6,010	18,030	
床固定金具		4	個	1,750	7,000	
計					424,310	

1・2階便所		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手洗カウンター 女子トイレ2-1, 2-2 男子トイレ2-1, 2-2	MH45(NM11), 自動水栓・発電 排水金具, フラケット, 給水金具 フロントバネ, 床固定金具	1	式		1,604,840	別紙 00-0004
マブライトカウンター	女子トイレ2-1, 2-2 男子トイレ2-1, 2-2	4	個	181,000	724,000	
フロントバネネット式	女子トイレ2-1, 2-2 男子トイレ2-1, 2-2	4	個	55,900	223,600	
自動水栓	発電	8	個	47,100	376,800	
排水金具	床排水用, オバーフローあり	8	個	13,900	111,200	
給水栓		8	個	6,550	52,400	
ハイボルト		8	個	2,090	16,720	
フラケット		12	個	6,010	72,120	
床固定金具		16	個	1,750	28,000	
計					1,604,840	

