

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 警営 牟岐警察署旧海陽町宍喰駐在所 海・久保 解体工事
(担い手確保型)
工事場所 海部郡海陽町久保

工事概要

7) 構造 壁式RC造2階建て

イ) 延べ床面積 160.02m²

ロ) 工事種別 解体工事一式

エ) 工事期間 契約日締結翌日から、令和8年8月7日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を4日間見込んでいる。

カ) 下記の項目は、積み上げ共通仮設費に計上している。

・交通誘導員B：42人	: 856,800
・仮門：ガードフェンスH1.8m：2箇所 65日	: 4,651
(夜間用チューブライトL10m x 1本)	: 3,135
・仮囲い：ガードフェンスH1.8m：2.8箇所 65日	: 65,126
(夜間用チューブライトL10m x 1本)	: 3,135
・トラック：4.9t吊り(オペ付、賃料)：1台/日	: 47,000
・高所作業車：トラック架装リフト 作業床高8~10m(オペ付、賃料)：1台/日	: 44,965
・土壌分析費：1検体	: 208,000
・騒音振動計：1箇所、50日、管理運搬費共	: 180,000
・石綿含有分析調査(試料採取共)10検体	: 485,910

ク) 刊行物は次の単価を採用している。

・建設物価・積算資料	2026.1月号
・コスト情報・施工単価	2026.1月号

○ 共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和7年版)により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。

○ 本工事は、担い手確保工事(発注者指定型)として、週休2日を前提に労務費(複合単価及び市場単価)を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

※注意

○ 設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	5,898,524	
計			5,898,524	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,149,101	
現場管理費	1	式	1,444,848	
一般管理費等	1	式	1,547,527	
計			5,141,476	
工事価格	1	式	11,040,000	
消費税等相当額	1	式	1,104,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	12,144,000	

解体工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし機械運搬 (ベームソン、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3	1	往復	83,700	83,700	
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧砕機標準	95.7	m3	9,490	908,193	
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機	6	m3	14,200	85,200	
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧砕機標準	2.5	m3	6,640	16,600	
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2.4	m3	20,300	48,720	
鉄筋切断	集積共	107	m3	930	99,510	
ソーラック撤去	集積共	515	m	730	375,950	
内部造作材撤去	戸建住宅	160	m ²	1,650	264,000	
計					1,881,873	

解体工事		外構解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	15	m	2,030	30,450	
撤去：原付置場		1	か所	8,290	8,290	
撤去：掲示板		1	か所	12,200	12,200	
撤去：案内標識板		1	か所	4,030	4,030	
撤去：カーブミラー		1	か所	1,800	1,800	
撤去：フェンス H1000		13.9	m	670	9,313	
撤去：縁石		0.7	m3	20,300	14,210	
撤去：地先		0.1	m3	29,700	2,970	
撤去：物置土間コン ：2棟	RC造 土間コン 圧砕機	1.8	m3	6,640	11,952	
鉄筋切断	集積共	1.8	m3	930	1,674	
撤去：鈴ヶ峰遊歩道 ：案内板		1	か所	1,800	1,800	
鋼材切断空洞内 モルタル充填	撤去部：計15箇所	0.1	m3	37,000	3,700	
伐採抜根	幹周15~25cm未満 人力	1	本	7,470	7,470	
伐採抜根	幹周40~60cm未満 機械併用	1	本	20,500	20,500	
小計					130,359	

発生材運搬・処理		発生材運搬・処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	金属(処分)	0.7	t	0	0	
発生材処分	ガラス・陶器・石材	0.5	t	5,640	2,820	
発生材処分	木材	6.7	t	10,000	67,000	
発生材処分	生木	0.1	t	15,000	1,500	
発生材処分	根株	0.5	t	20,000	10,000	
発生材処分	廃ブラ	3.8	m3	16,000	60,800	
発生材処分	サッシスチール (有価金属)	0.1	t	▲33,000	▲3,300	
発生材処分	サッシアルミ (有価金属)	0.3	t	▲255,000	▲76,500	
発生材処分	石膏ボード	0.5	t	15,000	7,500	
計					1,814,740	

電気設備解体工事		電気設備解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
白熱灯器具 撤去	露出形 1L 40W ×1 再利用しない	3	個	1,330	3,990	
白熱灯器具 撤去	露出形 1L 60W ×1 再利用しない	7	個	1,330	9,310	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 15W ×1 再利用しない	4	個	1,160	4,640	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個	1,330	1,330	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,680	5,360	
蛍光灯器具 撤去	吊下形 FCL 30W 再利用しない	1	個	1,690	1,690	
蛍光灯器具 撤去	吊下形 FCL 30W+30W 再利用しない	2	個	2,230	4,460	
蛍光灯器具 撤去	吊下形 FCL 32W+30W 再利用しない	1	個	2,230	2,230	
蛍光灯器具 撤去	吊下形 FCL 40W+32W 再利用しない	2	個	2,230	4,460	
LED 灯器具 撤去	流元灯 再利用しない	2	個	1,330	2,660	
LED 灯器具 撤去	シーリングライト 再利用しない	4	個	1,570	6,280	
回転灯 撤去	再利用しない	1	個	1,330	1,330	
壁掛換気扇 撤去	25cm 再利用しない	2	台	4,680	9,360	
計器箱 WH 撤去	再使用しない	3	面	1,190	3,570	
電灯盤 L 撤去	駐在所 再使用しない	1	面	8,460	8,460	

機械設備解体工事		機械設備解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カサ掛け 撤去		4	個	1,280	5,120	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	個	1,480	4,440	
▼浄化槽撤去工事	砂埋め					
汲取り、清掃、 消毒	単独処理浄化槽	1	式		29,300	
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	10.1	m3	8,300	83,830	
▼放流槽撤去工事	砂埋め					
放流ポンプ撤去	汚水水中ポンプ	1	台	10,100	10,100	
埋戻し(A種)	小規模土工 山砂の類	3.8	m3	8,300	31,540	
▼配管類						
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	屋内一般 20A -	4	m	530	2,120	
ガス・配管用炭素 鋼鋼管 撤去	屋内一般 15A -	8	m	880	7,040	
ガス・配管用炭素 鋼鋼管 撤去	屋内一般 20A -	4	m	990	3,960	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A -	7	m	870	6,090	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A -	7	m	1,100	7,700	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 65A -	7	m	1,410	9,870	

機械設備解体工事		機械設備解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 100A -	7	m	2,110	14,770	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 125A -	4	m	2,600	10,400	
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	地中配管 20A -	2	m	420	840	
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP) 撤去	地中配管 40A -	1	m	700	700	
▼水栓類撤去						
水栓類 撤去	13A -	2	個	690	1,380	
混合水栓 撤去	13A -	2	個	1,090	2,180	
散水栓(箱共) 撤去	13A -	2	個	3,450	6,900	
ガス栓撤去		6	個	690	4,140	
▼土工事						
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	m3	2,180	2,180	
埋戻し	機械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1	m3	4,270	4,270	
▼量水器撤去工事	仕切弁止め					
量水器取外し	20A -	3	個	3,160	9,480	
量水器きょう 撤去	20A -	3	個	2,270	6,810	

