

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		4,300			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		430			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		81			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		3,900			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,900			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
地盤改良工		式		1			
固結工		式		1			
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):13.5m	本		34			
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):17m,長さ(杭長):13m	本		89			
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):17.5m,長さ(杭長):14.2m	本		53			
スリー搅拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):17m,長さ(杭長):13.7m	本		139			
泥土処分	泥土	m3		630			
法覆護岸工		式		1			
護岸付属物工		式		1			
袋詰め玉石	撤去・再設置	袋		36			
吸出防止材設置		m2		253			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
付帯道路工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		241			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		241			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種類:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		7			
舗装版破碎	舗装版種類:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		240			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		401			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		12			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		12			
仮設工		式		1			
工事中道路工		式		1			
工事中道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		5,880			
土のう	大型土のう規格:耐候性3年	袋		358			
土のう	大型土のう規格:耐候性1年	袋		76			
土のう	大型土のう規格:耐候性1年	袋		76			
吸出防止材設置		m2		124			
遮水シート		m2		234			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:1 1m,鋼矢板打込長:9m,平均鋼矢板引 抜長:9m	枚		190			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		13			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		130			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		78			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（2）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		159		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
地質調査費		式		1		
土壌調査費		回		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

