

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 西黒田中村線 石・藍畑 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
樹木せん定	樹種:高木, 樹高:500cm	本		126			
抜根除草	施工内容:植込み地, 施工規模:100m2以上1000m2未満, 施工場所別補正:供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2		290			
防除	薬剤種類:殺虫剤, 施工内容:高木幹周60cm以上120cm未満, 施工規模:50本以上, 時間制約補正:無し, 夜間作	本		126			
処分費	伐採木	t		6			
処分費	刈草	t		0.5			
除草工		式		1			
道路除草工		式		1			
道路除草(複合)	作業形態:機械(肩掛式)	m2		840			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 西黒田中村線 石・藍畑 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間A	人日		8			
交通誘導警備員	夜間A	人日		2			
交通誘導警備員	昼間B	人日		8			
交通誘導警備員	夜間B	人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 西黒田中村線 石・藍畑 植栽剪定業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			