

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線 牟・灘 法面対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2,199,250		
道路土工		式	1		17,478		
掘削工		式	1		9,992		
掘削	土質:軟岩						単 1号
		m3	2	3,360	6,720		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)						単 2号
		m3	2	1,636	3,272		
残土処理工		式	1		7,486		
残土運搬処分	掘削						単 3号
		m3	2	3,743	7,486		
法面工		式	1		1,510,880		
法面吹付工		式	1		1,510,880		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付,吹付厚:厚8cm						単 4号
		m2	142	10,640	1,510,880		
構造物撤去工		式	1		134,865		
防護網撤去工		式	1		134,865		
防護網撤去	既設防護網						単 5号
		m2	111	1,215	134,865		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線 牟・灘 法面対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		536,027		
土留・仮締切工		式	1		340,187		
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	8	22,080	176,640		単 6号
大型土のう	移設・撤去	袋	14	11,550	161,700		単 7号
運搬処分	廃ガラ	t	0.05	36,940	1,847		単 8号
交通管理工		式	1		195,840		
交通誘導警備員	B	人日	12	16,320	195,840		単 9号
直接工事費		式	1		2,199,250		
共通仮設		式	1		340,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		340,000		
純工事費		式	1		2,539,250		
現場管理費		式	1		971,000		
工事原価		式	1		3,510,250		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,360	3,360		
合計						3,360		
単価						3,360	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,636
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準以外)	m3	1	1,636	1,636		
合計						1,636		
単価						1,636	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土運搬処分	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,743
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	121.3	121.3		
	土砂等運搬	標準,バック材山積0.45m3(平積0.35m3),軟岩,無し,13.5km以下	m3	1	2,711	2,711		L=13km
	残土等処分		m3	1	910	910		
	合計					3,742.3		
	単価					3,743		円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付,吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	10,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	8cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	10,640	10,640		
	合計					10,640		
	単価					10,640	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	防護網撤去	既設防護網	単位	m2	単位数量	480	単価	1,215
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.16	29,172	63,011.52		
	法面工		人	15.13	34,374	520,078.62		
	合計					583,090.14		
	単価					1,215	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	大型土のう	製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	22,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4,769	4,769		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	942.3	942.3		
	積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)	m3	1.66	1,636	2,715.76		
	土砂等運搬	小規模, ハック杓山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17.0km以下	m3	1.66	7,708	12,795.28		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	0.83	121.3	100.67		
	残土等処分		m3	0.83	910	755.3		
	合計					22,078.31		
	単価					22,080	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	大型土のう	移設・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	11,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1,994	1,994		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	942.3	942.3		
	積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)	m3	0.83	1,636	1,357.88		
	土砂等運搬	小規模, ハック杓山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17.0km以下	m3	0.83	7,708	6,397.64		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	0.83	121.3	100.67		
	残土等処分		m3	0.83	910	755.3		
	合計					11,547.79		
	単価					11,550	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	運搬処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	36,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	1	16,940	16,940		
	処分費(t)		t	1	20,000	20,000		
	合計					36,940		
	単価					36,940	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320		
	合計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	