

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線 牟・灘 法面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩	m3		2			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3		2			
残土処理工		式		1			
残土運搬処分	掘削	m3		2			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:モルタル吹付, 吹付厚:厚8cm	m2		142			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線 傘・灘 法面对策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護網撤去工		式		1			
防護網撤去	既設防護網	m2		111			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
大型土のう	製作・設置・撤去	袋		8			
大型土のう	移設・撤去	袋		14			
運搬処分	廃ﾌﾞﾗ	t		0.05			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐牟岐線 牟・灘 法面对策工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			