

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 他 徳・東沖洲 2 他 舗装 修繕工事 (維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		700		
カーブレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		600		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		100		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		700		
運搬処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区）他 徳・東沖洲 2 他 舗装 修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		70		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		70		
建設汚泥		m3		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		4		
交通誘導警備員 B		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区）他 徳・東沖洲 2 他 舗装 修繕工事（維持）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			