

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三縄停車場黒沢線 三・池田漆川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		40			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三縄停車場黒沢線 三・池田漆川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm	m2		180			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ類	t		0.02			
処分費		m3		0.5			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:大型土のう	袋		8			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 三縄停車場黒沢線 三・池田漆川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			