

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		2,030			
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:アスファルト殻	m3		102			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		102			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:改質Ⅱ型As(20),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		2,030			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A:夜間	人日		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波南整理 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B:夜間	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 往復		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

