

R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
1号主ポンプ（機器単体費）	縦軸片吸込形 φ500×φ400	式	1.000	
ライナリング		個	2.000	
グラントパッキン		台	1.000	
パッキン部スリーブ		本	1.000	
深溝玉軸受		個	1.000	
アンギュラ玉軸受		個	1.000	
連成計		個	2.000	
満水検知器		個	1.000	
パッキン、座金類、シム		台	1.000	
パッキン類		台	1.000	
フォームフレックス カップリング用部品		台	1.000	
弁類（機器単体費）		式	1.000	
電動蝶形弁（1号吸込側）	φ500	台	1.000	
電動蝶形弁（1号吐出側）	φ400	台	1.000	
逆止弁（1号吐出側）	φ400	台	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1.000	

R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
輸送費	1号主ポンプ	式	1.000	
輸送費	弁類・補機類	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1) 標準外用排水機修繕工				
1号主ポンプ工場整備		式	1.000	
(2) 設備据付工				
1号主ポンプ据付工	縦軸片吸込形 φ500×φ400	式	1.000	
電動蝶型弁（1号吸込側）据付工	φ500	式	1.000	
電動蝶型弁（1号吐出側）据付工	φ400	式	1.000	
逆止弁（1号吐出側）据付工	φ400	式	1.000	
3. 試運転調整工				
(1) 試運転調整工				
試運転調整工		式	1.000	
4. 既設設備等撤去工				
(1) 既設設備撤去工				
1号主ポンプ撤去工	縦軸片吸込形 φ500×φ400	式	1.000	
電動蝶型弁（1号吸込側）撤去工	φ500	式	1.000	
電動蝶型弁（1号吐出側）撤去工	φ400	式	1.000	
逆止弁（1号吐出側）撤去工	φ400	式	1.000	

R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
5. 機械経費				
(1)機械経費				
トラッククレーン	機器搬入・搬出	式	1.000	
トラック	敷鉄板設置・撤去	式	1.000	
トラック	敷鉄板設置・撤去	式	1.000	
6. 仮設費				
(1)仮設費				
敷鉄板設置・撤去工		式	1.000	
7. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員		式	1.000	
一括計上価格				
1. 既設品処分費				
(1)既設品処分費				
既設品処分費		式	1.000	
金属くず処分費	交換部品	ton	0.150	
金属くず処分費	φ500電動蝶型弁	ton	0.640	
金属くず処分費	φ400電動蝶型弁	ton	0.510	
金属くず処分費	φ400逆止弁	ton	0.810	