

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 三好南岸揚水機場地区
工事名	R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事

項目名	内容
事業主体名	三好農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	三好南岸揚水機場地区
工事名	R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事
施工場所	東みよし町加茂
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 2 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	農業水利施設保全対策事業 三好南岸揚水機場地区
工事名	R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 三好南岸揚水機場地区
工事名	R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			94,304,000	
2 ・工事原価			82,636,000	
3 ・ ・製作工事原価			52,610,000	
4 純製作費			48,544,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	43,041,000	
6 ・ ・ ・間接製作費			9,569,000	
7 ・ ・ ・ ・間接労務費			5,503,000	
8 ・ ・ ・ ・工場管理費			4,066,000	
9 ・ ・据付工事原価			27,495,000	
10 純工事費			18,361,000	
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	15,790,000	
12 ・ ・ ・間接工事費			11,705,000	
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費			2,571,000	
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
	(11+22-24-25) × ((標準値*N035)*N030)			
	15,790,000 × ((13.570*1.200)*1.000)	16.280	%	2,571,000







事業名	農業水利施設保全対策事業 三好南岸揚水機場地区
工事名	R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			15,790,000	
直接工事費	1.000	式	15,790,000	
・輸送費	1.000	式	1,084,000	
・ ・輸送費	1.000	式	1,084,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	1,084,000	
・用排水機修繕工	1.000	式	10,459,000	
・ ・標準外用排水機修繕工	1.000	式	6,115,000	
・ ・ ・1号主ポンプ工場整備	1.000	式	6,115,000	
・ ・設備据付工	1.000	式	4,344,000	
・ ・ ・1号主ポンプ据付工 縦軸片吸込形、 500 × 400	1.000	式	2,652,000	
・ ・ ・電動蝶型弁(1号吸込側)据付工 横軸(開閉台スタンド付き)、 500	1.000	式	564,000	
・ ・ ・電動蝶型弁(1号吐出側)据付工 横軸(開閉台スタンド付き)、 400	1.000	式	564,000	
・ ・ ・逆止弁(1号吐出側)据付工 緩閉式逆止弁、 400	1.000	式	564,000	
・試運転調整工	1.000	式	574,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 三好南岸揚水機場地区
工事名	R 8 三耕 長寿命化 三好南岸揚水機場 揚水機補修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 試運転調整工	1.000	式	574,000	
・ ・ ・ 試運転調整工	1.000	式	574,000	
・ 既設設備等撤去工	1.000	式	2,485,000	
・ ・ 既設設備撤去工	1.000	式	2,485,000	
・ ・ ・ 1号主ポンプ撤去工 縦軸片吸込形、 500 × 400	1.000	式	1,458,000	
・ ・ ・ 電動蝶型弁（1号吸込側）撤去工 横軸（開閉台スタンド付き）、 500	1.000	式	351,000	
・ ・ ・ 電動蝶型弁（1号吐出側）撤去工 横軸（開閉台スタンド付き）、 400	1.000	式	351,000	
・ ・ ・ 逆止弁（1号吐出側）撤去工 緩閉式逆止弁、 400	1.000	式	325,000	
・ 機械経費	1.000	式	379,000	
・ ・ 機械経費	1.000	式	379,000	
・ ・ ・ トラッククレーン 機器搬入・搬出	1.000	式	217,000	
・ ・ ・ トラック 敷鉄板設置・撤去	1.000	式	115,000	
・ ・ ・ トラック 敷鉄板設置・撤去	1.000	式	47,000	
・ 仮設費	1.000	式	361,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式	361,000	



