

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,640			
橋面防水工		式		1			
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		2,840			
アスファルト舗装工 【1号車道舗装】		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:300mm	m2		1,030			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理材(30), 仕上り厚:70mm	m2		1,030			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,030			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,030			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 【3号車道舗装】		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ホ ^ホ リマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3.	m2		307			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度キ ^キ ャップ ^ホ Asホ ^ホ リマー改質Ⅲ型(13),舗装厚:40mm,平均幅	m2		307			
アスファルト舗装工 【4号車道舗装】		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコ ^ン (13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		45			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度キ ^キ ャップ ^ホ Asホ ^ホ リマー改質Ⅲ型(13),舗装厚:50mm,平均幅	m2		45			
アスファルト舗装工 【5号車道舗装】		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ク ^ラ ッシュ ^ン RC-40,仕上り厚:150mm	m2		421			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		421			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコ ^ン (13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		421			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度キ ^キ ャップ ^ホ Asホ ^ホ リマー改質Ⅲ型(13),舗装厚:50mm,平均幅	m2		421			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 舗装工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工 【6号車道舗装】		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		193		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度キヤップAsホリマー 改質Ⅲ型(13),舗装厚:50mm,平均幅	m2		193		
排水性舗装工 【2号車道舗装】		式		1		
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ホリマー改質アスファ ルトⅢ型-WF,舗装厚:40mm,平均幅員:3	m2		2,530		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2		2,530		
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:25mm,平均幅員:3.0m超	m2		29		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		42			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		190			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		19			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		19			
汚泥処分	種別:舗装版切断汚泥	m3		0.1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		35			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 舗装工事(1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			