

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 8 警交 レジデンス福島南側ほか道路標識新設その他工事

工事箇所 徳島市福島一丁目6-55先ほか

設計金額 4,891,700 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	4,891,700	
その他					
合計				4,891,700	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 機器費	1 式	0	
2 直接工事費	1 式	1,606,545	
3 共通仮設費	1 式	538,000	(2) × 33.52 %
4 現場管理費	1 式	1,455,000	(2+3) × 67.86 %
5 一般管理費	1 式	847,455	(2+3+4) × 23.57 %
6 工事価格		4,447,000	
7 消費税相当額		444,700	10 %
合計		4,891,700	

名 称	摘 要	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考	
【材料費】								
1	本 標 識 板							
	【大型標識反射式】							
	指定方向外	311-C	高輝度反射900φ・アルミ板	1	枚	33,500	33,500	
	小 計						33,500	
	【路側標識反射式】							
	横断歩道	407-B	高輝度反射1.0倍・アルミ	3	枚	14,500	43,500	
	横断歩道	407-B(≡)	高輝度反射2/3倍・アルミ	1	枚	8,920	8,920	
	一時停止	330-A(≡)	高輝度反射2/3倍・アルミ	3	枚	8,760	26,280	
	一時停止	330-A	高輝度反射1.0倍・アルミ	1	枚	14,100	14,100	
	駐車禁止	316	高輝度反射600φ・アルミ	3	枚	14,400	43,200	
	駐車禁止	316(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	2	枚	8,240	16,480	
	最高速度	323-40(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	1	枚	8,240	8,240	
	指定方向外	311-B(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	1	枚	8,240	8,240	右1
	指定方向外	311-B	高輝度反射600φ・アルミ	1	枚	14,400	14,400	左1
	指定方向外	311-C	高輝度反射600φ・アルミ	2	枚	14,400	28,800	
	歩行車用道路	325の3(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	4	枚	8,240	32,960	
	自転車歩道通行可	325の3(≡)	高輝度反射400φ・アルミ	7	枚	8,240	57,680	
	一方通行	326-A(≡)	高輝度反射220*400・アルミ	1	枚	5,520	5,520	
	規制予告	409-A	高輝度反射900*600・アルミ	1	枚	37,300	37,300	
	小 計						345,620	
	計						379,120	
2	補 助 標 識 板							
	【路側標識補助板】							
	車両の種類		高輝度反射220*400・アルミ	4	枚	5,520	22,080	
	車両の種類・時間		高輝度反射320*600・アルミ	2	枚	11,600	23,200	
	車両の種類・時間		高輝度反射220*400・アルミ	9	枚	5,520	49,680	
	小 計						94,960	
	計						94,960	
3	ボ ー ル 等							
	【路側標識用】							
	60.5φ 3.7m直		60.5φ-t2.8-3700亜鉛	3	本	15,400	46,200	
	60.5φ 4m直		60.5φ-t3.2-4000亜鉛	1	本	19,300	19,300	
	60.5φ 4.2m上曲		60.5φ-t3.2-4200亜鉛	4	本	22,400	89,600	
	76.3φ 5m上曲		76.3φ-t4.2-5000亜鉛	3	本	40,100	120,300	
	ボールシール		黄色反射材60.5φ・貼付含	8	枚	2,131	17,048	
	ボールシール		黄色反射材76.3φ・貼付含	3	枚	2,581	7,743	
	張出し (一組2本)		亜鉛メッキ	1	組	24,300	24,300	
	両面バンド		路側用・アルミ製	14	個	1,390	19,460	
	電柱等共架金具 (1本)		亜鉛メッキ・補助ボール含む	13	個	13,300	172,900	
	自在バンド		亜鉛メッキ	3	個	4,680	14,040	
	小 計						530,891	
	計						530,891	
	【材料費計】					1,004,971		

【労務費】							
【大型標識用】							
大型標識板取付			1	枚	25,059	25,059	
小計						25,059	
【路側標識用】							
2号基礎 型枠無	400*400*700廃土等処分共		1	本	47,954	47,954	
1号削孔	100φ*400*1かゝり処分共		3	本	8,431	25,293	
電柱共架柱・張出取付	1組*2個		7.5	組	13,628	102,210	
ポール撤去	上部はつり・かゝり処分共		3	本	3,251	9,753	
路側標識板取付	補助板のみ取付を含む		40	枚	4,810	192,400	
路側標識板取外	補助板のみ取外を含む・産廃処理共		6	枚	3,230	19,380	
小計						396,990	
計						422,049	
【その他】							
管理番号標証	貼付含 80×150		17	枚	1,200	20,400	
規制番号標証	貼付含 50×100		34	枚	930	31,620	
管理台帳作成			23	枚	385	8,855	
小計						60,875	
【労務費計】						482,924	
【交通誘導費】							
交通誘導警備員			7	人	16,950	118,650	
直接工事費						1,606,545	