

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。



工事名 R8警交 藍畑小学校前の東側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 名西郡石井町藍畑字東覚円670番地先ほか

設計金額 8,428,200 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	8,428,200	
その他					
合計				8,428,200	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 直接工事費	1式	2,932,618	
2 共通仮設費	1式	851,000	(1) × 29.02 %
3 現場管理費	1式	2,452,000	(1+2) × 64.81 %
4 一般管理費	1式	1,426,382	(1+2+3) × 22.89 %
工事価格		7,662,000	
消費税相当額		766,200	10 %
合計		8,428,200	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	674	m	1,021	688,154	
	停止線	45cm	108	m	925	99,900	
	小 計		782	m		788,054	
	図 示						
	横断歩道予告(縮小サイズ)		36	個	8,022	288,792	
	小 計		36	個		288,792	
	計					1,076,846	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	224	m	925	207,200	
	小 計		224	m		207,200	
	図 示						
	止まれ文字		2	個	17,130	34,260	
	止まれ文字(縮小サイズ)		11	個	9,621	105,831	
	小 計		13	個		140,091	
	計					347,291	
3	図示標示						
	左矢	指定方向外	1	個	6,120	6,120	
	右矢	指定方向外	2	個	6,120	12,240	
	両開矢	指定方向外	2	個	8,868	17,736	
	計		5	個		36,096	
4	実線標示						
	はみ禁	15cm	770	m	482	371,140	
	外側線	15cm	30	m	401	12,030	
	指導線	45cm	25	m	925	23,125	
	計		825	m		406,295	
5	抹 消	幅15cm換算	450	m	691	310,950	
	計		450	m		310,950	
6	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	84	枚	3,230	271,320	
	計		84	枚		271,320	
8	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		112	枚	385	43,120	(横 26本 一停 99本)
	計		112	枚		43,120	(横・一停 38本)
9	交通誘導費						
			一	式			16950 円× 26 人 昼間
	交通誘導警備員		26	人	16,950	440,700	
	計		26	人		440,700	
	直接工事費		一	式		2,932,618	