

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R8警交 原田整体院前交差点の東側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 海部郡美波町奥河内字本村4番地1先ほか

設計金額 9,825,200 円

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,825,200	
その他					
合計				9,825,200	

内訳書

名称	摘要	金額	備考
1 直接工事費	1式	3,552,286	
2 共通仮設費	1式	931,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1式	2,803,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1式	1,645,714	(1+2+3) × 22.6 %
工事価格		8,932,000	
消費税相当額		893,200	10 %
合計		9,825,200	

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	横断歩道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	579	m	1,021	591,159	
	停止線	45cm	107	m	925	98,975	
	小 計		686	m		690,134	
	図 示						
	横断歩道予告 (縮小サイズ)		26	個	8,022	208,572	
	小 計		26	個		208,572	
	計					898,706	
2	一時停止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	41	m	925	37,925	
	小 計		41	m		37,925	
	図 示						
	止まれ文字 (縮小サイズ)		2	個	9,621	19,242	
	小 計		2	個		19,242	
	計					57,167	
3	実線標示						
	はみ禁	15cm	3555	m	482	1,713,510	
	外側線	15cm	43	m	401	17,243	
	計		3598	m		1,730,753	
4	抹 消	幅15cm換算	480	m	691	331,680	
	計		480	m		331,680	
5	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	16	枚	3,230	51,680	
	計		16	枚		51,680	
6	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		20	枚	385	7,700	(横 20本 一停 3本)
	計		20	枚		7,700	(横・一停 24本)
7	交通誘導費						
	交通誘導警備員		28	人	16,950	474,600	16950 円× 28 人 昼間
	計		28	人		474,600	
	直接工事費			一 式		3,552,286	