

# 見積参考資料

## 工事名 R8 波土 母川他 海・中山他 河川工事（企育）

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 河川工事                           |
| 単価地区              | 美波 1                           |
| 単価使用年月            | 令和 8年 4月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 週休 2 日（月単位）                    |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 総括表

| 事業区分         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----|----|----|----|----|
| 本01          | 式  | 1  |    |    | 本  |
| 消費税額及び地方消費税額 | 式  | 1  |    |    |    |
| 工事費計         | 式  | 1  |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |
|              |    |    |    |    |    |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)                   |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |      |
|---------------|--|----|-----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸         |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 河川土工          |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 掘削工           |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 70  |    |              |               | 単 1号 |
| 盛土工           |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                                  | m3 | 140 |    |              |               | 単 2号 |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                            | m3 | 110 |    |              |               | 単 3号 |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:4.0m以上                                  | m3 | 400 |    |              |               | 単 4号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                            | m3 | 380 |    |              |               | 単 5号 |
| 法面整形工         |  | 式  | 1   |    |              |               |      |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土                    | m2 | 400 |    |              |               | 単 6号 |
| 法面整形(盛土部)     | 法面締固め:無し,現場制約:無し                             | m2 | 380 |    |              |               | 単 7号 |
| 法覆護岸工         |  | 式  | 1   |    |              |               |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                 | R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育) |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 作業土工                |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 床掘り                 | 土質:土砂                      | m3 | 40  |    |              |               | 単 8号  |
| 基面整正                |                            | m2 | 80  |    |              |               | 単 9号  |
| コンクリートブロック工(平ブロック張) | 法尻補強                       | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 平ブロック張              | ブロック規格:控120mm              | m2 | 245 |    |              |               | 単 10号 |
| 調整コンクリート            |                            | m3 | 1   |    |              |               | 単 11号 |
| 釜場工                 |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 作業土工                |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 床堀                  |                            | m3 | 90  |    |              |               | 単 12号 |
| 埋戻                  |                            | m3 | 10  |    |              |               | 単 13号 |
| 基面整正                |                            | m2 | 50  |    |              |               | 単 14号 |
| 釜場部ブロック張り擁壁         |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 間知ブロック張             |                            | m2 | 55  |    |              |               | 単 15号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育) |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|----------------------------|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 釜場部ブロック積み擁壁   |                            | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 間知ブロック積       |                            | m2 | 26 |    |              |               | 単 16号 |
| 基礎コンクリート      |                            | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 1号釜場基礎コンクリート  |                            | m  | 16 |    |              |               | 単 17号 |
| 2号釜場基礎コンクリート  |                            | m  | 10 |    |              |               | 単 18号 |
| 天端・調整コンクリート   |                            | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 1号釜場天端コンクリート  |                            | m  | 25 |    |              |               | 単 19号 |
| 2号釜場天端コンクリート  |                            | m  | 10 |    |              |               | 単 20号 |
| 釜場部調整コンクリート   |                            | m  | 12 |    |              |               | 単 21号 |
| 階段工           |                            | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 階段工           |                            | m  | 6  |    |              |               | 単 22号 |
| 底張コンクリート      |                            | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 底張コンクリート      |                            | 式  | 1  |    |              |               | 内 1号  |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育) |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 釜場部小口止工       |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 釜場部小口止工       |                            | 式  | 1   |    |              |               | 内 2号  |
| 水路工           |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 作業土工          |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 床堀            |                            | m3 | 240 |    |              |               | 単 23号 |
| 埋戻            | W<1m                       | m3 | 30  |    |              |               | 単 24号 |
| 埋戻            | 1m≦W<4m                    | m3 | 130 |    |              |               | 単 25号 |
| 基面整正          |                            | m2 | 120 |    |              |               | 単 26号 |
| 水路工           |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 1号U型水路        |                            | m  | 20  |    |              |               | 単 27号 |
| 2号U型水路        |                            | 式  | 1   |    |              |               | 内 3号  |
| 3号U型水路        |                            | 式  | 1   |    |              |               | 内 4号  |
| 付帯工           |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育) |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 川裏階段工         |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 川裏階段工         |                            | m  | 4   |    |              |               | 単 28号 |
| 構造物撤去工        |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 作業土工          |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 積込(ルーズ)       | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)         | m3 | 100 |    |              |               | 単 29号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)          | m3 | 100 |    |              |               | 単 30号 |
| 構造物取壊し工       |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物                | m3 | 40  |    |              |               | 単 31号 |
| 袋詰玉石 運搬・設置    |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 袋詰玉石 運搬・設置    |                            | 個  | 5   |    |              |               | 単 32号 |
| 消波根固ブロック撤去    |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 消波根固ブロック撤去・運搬 |                            | 個  | 5   |    |              |               | 単 33号 |
| 仮設工           |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名              | R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育) |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|------------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 工事用道路工           |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 工事用道路盛土          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満          | m3 | 170 |    |              |               | 単 34号 |
| 工事用道路盛土          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満          | m3 | 120 |    |              |               | 単 35号 |
| 表土剥取             |                            | m3 | 100 |    |              |               | 単 36号 |
| シート設置            |                            | m2 | 590 |    |              |               | 単 37号 |
| 工事用道路撤去・表土戻し耕起砕土 |                            | m3 | 290 |    |              |               | 単 38号 |
| 直接工事費            |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 共通仮設             |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 共通仮設費 (率計上)      |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 純工事費             |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 現場管理費            |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 工事原価             |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 一般管理費等           |                            | 式  | 1   |    |              |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育) |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------|----------------------------|----|----|----|----|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要            |  |
| 工事価格          |                            | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                            | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| 工事費計          |                            | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |
|               |                            |    |    |    |    |              |               |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号     | 底張コンクリート                                      |    |    |    |    |         |    |  |
|----------|---|----|----|----|----|---------|----|--|
| 名称・規格    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |  |
| コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 6  |    |    |         |    |  |
| 目地板      | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                            | m2 | 5  |    |    |         |    |  |
| 基礎砕石     | 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用        | m2 | 30 |    |    |         |    |  |
| 吸出し防止材設置 |   | m2 | 1  |    |    |         |    |  |
| ウィープホール  |   | 箇所 | 14 |    |    |         |    |  |
| 合計       |   |    |    |    |    |         |    |  |
|          |   |    |    |    |    |         |    |  |
|          |   |    |    |    |    |         |    |  |
|          |   |    |    |    |    |         |    |  |
|          |   |    |    |    |    |         |    |  |
|          |   |    |    |    |    |         |    |  |
|          |   |    |    |    |    |         |    |  |
|          |   |    |    |    |    |         |    |  |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号   |  | 釜場部小口止工 |    |    |    |         |    |
|--------|--|---------|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件   | 単位      | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3      | 1  |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                    | m2      | 9  |    |    |         |    |
| 合計     |  |         |    |    |    |         |    |
|        |  |         |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号   |   | 2号U型水路 |     |    |    |         |    |
|--------|---|--------|-----|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件  | 単位     | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-12-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費 | m3     | 24  |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠,小型構造物  | m2     | 222 |    |    |         |    |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用                         | m3     | 7   |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠,均しコンクリート   | m2     | 11  |    |    |         |    |
| 基礎砕石   | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッチャラン 40~0,全ての費用                          | m2     | 69  |    |    |         |    |
| 目地板    | 30m2未満,瀝青質目地板t=10   | m2     | 3   |    |    |         |    |
| 鉄筋     | SD345 D13,全ての費用   | t      | 1   |    |    |         |    |
| 合計     |   |        |     |    |    |         |    |
|        |   |        |     |    |    |         |    |
|        |   |        |     |    |    |         |    |
|        |   |        |     |    |    |         |    |
|        |   |        |     |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号   |   | 3号U型水路 |      |    |    |         |    |
|--------|---|--------|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格  | 条件  | 単位     | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-12-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費 | m3     | 11   |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠,小型構造物  | m2     | 101  |    |    |         |    |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用                         | m3     | 3    |    |    |         |    |
| 型枠     | 一般型枠,均しコンクリート   | m2     | 4    |    |    |         |    |
| 基礎砕石   | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッチャラン 40~0,全ての費用                          | m2     | 29   |    |    |         |    |
| 目地板    | 30m2未満,瀝青質目地板t=10   | m2     | 1    |    |    |         |    |
| 鉄筋     | SD345 D13,全ての費用   | t      | 0.45 |    |    |         |    |
| 合計     |   |        |      |    |    |         |    |
|        |   |        |      |    |    |         |    |
|        |   |        |      |    |    |         |    |
|        |   |        |      |    |    |         |    |
|        |   |        |      |    |    |         |    |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |   |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3<br>未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |    | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3<br>未満                    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |    |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |             |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |             |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|          |          |             |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|----------|-------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |          | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計       |                   |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価       |                   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |          |                   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|----------|------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |          | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計       |                        |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価       |                        |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |          |                        |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-------|---|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |       | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 土砂等運搬 | 標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計    |   |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価    |   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |       |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-----------|-----------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |           | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 法面整形      | 切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計        |                             |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価        |                             |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |           |                             |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |           |                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----------|--------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し               | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |           | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 法面整形  |           | 盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |           |                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |           |                                |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |           |                                |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 床掘り | 土質:土砂       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂,標準,無し,無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |             |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |             |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価   | 摘要 |
|------|-------|----|----|----|----|----|------|----|
|      | 基面整正  |    | m2 | 1  |    |    |      |    |
|      | 基面整正  |    | m2 | 1  |    |    |      |    |
|      | 合計    |    |    |    |    |    |      |    |
|      | 単価    |    |    |    |    |    | 円/m2 |    |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 名称・規格  | 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価   | 摘要 |
|-------|--------|---|----|----|----|----|------|----|
|       | 平ブロック張 | ブロック規格:控120mm   | m2 | 1  |    |    |      |    |
|       | 平ブロック張 | 150kg/個以上,平ブロック各種,再生砕石 RC-40,3.0m3を超え5.0m3以下,不要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以 | m2 | 1  |    |    |      |    |
|       | 合計     |   |    |    |    |    |      |    |
|       | 単価     |   |    |    |    |    | 円/m2 |    |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |          |  |    |    |      |    |    |      |
|--------|----------|--|----|----|------|----|----|------|
| 単 11号  | 調整コンクリート |  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格  |          | 条件   |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 |    | m3 | 1    |    |    |      |
| 合計     |          |  |    |    |      |    |    |      |
| 単価     |          |  |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|        |          |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |             |    |    |      |    |    |      |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 12号 | 床堀 |             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格 |    | 条件          |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 床掘り   |    | 土砂,標準,無し,無し |    | m3 | 1    |    |    |      |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |    |      |
| 単価    |    |             |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |    |             |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 埋戻 |           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |    | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |    | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |           |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |    |           |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |         |  |    |    |      |    |    |      |
|---------|---------|--|----|----|------|----|----|------|
| 単 15号   | 間知ブロック張 |  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
| 名称・規格   |         | 条件   |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 間知ブロック張 |         | 150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ,<br>再生砕石 RC-40, 18-8-40(高炉), 不要 |    | m2 | 1    |    |    |      |
| 合計      |         |  |    |    |      |    |    |      |
| 単価      |         |  |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|         |         |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |         |                     |    |    |      |    |    |      |
|---------|---------|---------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 16号   | 間知ブロック積 |                     | 単位 | m2 | 単位数量 | 26 | 単価 |      |
| 名称・規格   |         | 条件                  |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| 間知ブロック積 |         | 不要                  |    | m2 | 26   |    |    |      |
| 裏込砕石    |         | 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用 |    | m3 | 11   |    |    |      |
| 合計      |         |                     |    |    |      |    |    |      |
| 単価      |         |                     |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|         |         |                     |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号  | 1号釜場基礎コンクリート |  | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|--------|--------------|--|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格  |              | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート |              | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 0.08 |      |    |     |  |
| 型枠     |              | 一般型枠,小型構造物                                       | m2 | 0.35 |      |    |     |  |
| 基礎砕石   |              | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用             | m2 | 0.72 |      |    |     |  |
| 止水板    |              | CF(塩ビ製)200*5                                     | m  | 1    |      |    |     |  |
| 目地板    |              | 30m2未満,瀝青質目地板t=10                                | m2 | 0.01 |      |    |     |  |
| 基面整正   |              |  | m2 | 0.72 |      |    |     |  |
| 合計     |              |  |    |      |      |    |     |  |
| 単価     |              |  |    |      |      |    | 円/m |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号  | 2号釜場基礎コンクリート |  | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|--------|--------------|--|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格  |              | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート |              | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 0.17 |      |    |     |  |
| 型枠     |              | 一般型枠,小型構造物                                       | m2 | 0.86 |      |    |     |  |
| 基礎砕石   |              | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用             | m2 | 0.8  |      |    |     |  |
| 止水板    |              | CF(塩ビ製)200*5                                     | m  | 1    |      |    |     |  |
| 目地板    |              | 30m2未満,瀝青質目地板t=10                                | m2 | 0.02 |      |    |     |  |
| 基面整正   |              |  | m2 | 0.8  |      |    |     |  |
| 合計     |              |  |    |      |      |    |     |  |
| 単価     |              |  |    |      |      |    | 円/m |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |
|        |              |  |    |      |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号  | 1号釜場天端コンクリート |   | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|--------|--------------|---|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格  |              | 条件  | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート |              | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.07 |      |    |     |  |
| 型枠     |              | 一般型枠, 小型構造物                                   | m2 | 0.11 |      |    |     |  |
| 目地板    |              | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                            | m2 | 0.01 |      |    |     |  |
| 合計     |              |   |    |      |      |    |     |  |
| 単価     |              |   |    |      |      |    | 円/m |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |
|        |              |   |    |      |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号  | 2号釜場天端コンクリート |   | 単位 | m     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|--------|--------------|---|----|-------|------|----|-----|--|
| 名称・規格  |              | 条件  | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート |              | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.03  |      |    |     |  |
| 型枠     |              | 一般型枠, 小型構造物                                   | m2 | 0.3   |      |    |     |  |
| 目地板    |              | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                            | m2 | 0.003 |      |    |     |  |
| 合計     |              |   |    |       |      |    |     |  |
| 単価     |              |   |    |       |      |    | 円/m |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |
|        |              |   |    |       |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号  | 釜場部調整コンクリート |   | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|--------|-------------|---|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格  |             | 条件  | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート |             | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0.03 |      |    |     |  |
| 目地板    |             | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                            | m2 | 0.1  |      |    |     |  |
| 合計     |             |   |    |      |      |    |     |  |
| 単価     |             |   |    |      |      |    | 円/m |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 階段工    |  | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|--------|--|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |        | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 0.68 |      |    |     |  |
|       | 型枠     | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                    | m2 | 2.58 |      |    |     |  |
|       | 基礎碎石   | 22.5cmを超え27.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用             | m2 | 2.3  |      |    |     |  |
|       | 合計     |  |    |      |      |    |     |  |
|       | 単価     |  |    |      |      |    | 円/m |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |
|       |        |  |    |      |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 23号 | 床堀 |                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |    | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |    |                |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |           |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号 | 埋戻 | W<1m      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |    | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |           |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |    |           |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |               |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|---------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 25号 | 埋戻 | 1m≦W<4m       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |    | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |               |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |    |               |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 26号 | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号  | 1号U型水路 | 単位  | m  | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|--------|--------|---|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格  |        | 条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用 | m3 | 0.47 |    |    |     |
| 型枠     |        | 一般型枠, 小型構造物   | m2 | 4.3  |    |    |     |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用                          | m3 | 0.13 |    |    |     |
| 型枠     |        | 一般型枠, 均しコンクリート  | m2 | 0.2  |    |    |     |
| 基礎砕石   |        | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用                                | m2 | 1.3  |    |    |     |
| 目地板    |        | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10  | m2 | 0.05 |    |    |     |
| 鉄筋     |        | SD345 D13, 全ての費用  | t  | 0.02 |    |    |     |
| 合計     |        |   |    |      |    |    |     |
| 単価     |        |   |    |      |    |    | 円/m |
|        |        |   |    |      |    |    |     |
|        |        |   |    |      |    |    |     |
|        |        |   |    |      |    |    |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号  | 川裏階段工 |  | 単位 | m    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|--------|-------|--|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格  |       | 条件   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| コンクリート |       | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 0.68 |      |    |     |  |
| 型枠     |       | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                    | m2 | 2.58 |      |    |     |  |
| 基礎砕石   |       | 20.0cmを超え22.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用             | m2 | 2.3  |      |    |     |  |
| 合計     |       |  |    |      |      |    |     |  |
| 単価     |       |  |    |      |      |    | 円/m |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |
|        |       |  |    |      |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |         |                    |    |    |      |    |      |  |
|---------|---------|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 29号   | 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |         | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 積込(ルース) |         | 土砂,小規模(標準)         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |         |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |         |                    |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|         |         |                    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |  |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 30号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |  |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |       |  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 名称・規格                  | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |
|-------|------------------------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|
|       | コンクリート取壊し運搬処理          | 構造物区分:無筋構造物                 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |
|       | 名称・規格                  | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |
|       | 構造物とりこわし・運搬・処分<br>(複合) | 無筋構造物,無し,無し,不要,無し,8<br>.0以下 | m3 | 1  |      |    | 単 39号 |
|       | 合計                     |                             |    |    |      |    |       |
|       | 単価                     |                             |    |    |      |    | 円/m3  |
|       |                        |                             |    |    |      |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 袋詰玉石 運搬・設置   |  | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|--------------|--|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |              | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 消波根固めブロック積込み | 2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準 | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 消波根固めブロック運搬  | 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,2個,2.5km以下        | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 消波根固めブロック荷卸  | 2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準 | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計           |  |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価           |  |    |    |      |    | 円/個 |  |
|       |              |  |    |    |      |    |     |  |
|       |              |  |    |    |      |    |     |  |
|       |              |  |    |    |      |    |     |  |
|       |              |  |    |    |      |    |     |  |
|       |              |  |    |    |      |    |     |  |
|       |              |  |    |    |      |    |     |  |
|       |              |  |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 消波根固ブロック撤去・運搬 |                             | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|---------------|-----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |               | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 消波根固めブロック積込み  | 2.5t以下                      | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 消波根固めブロック運搬   | 2.5t以下, 積込み・荷卸, 3個, 2.5km以下 | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 消波根固めブロック荷卸   | 2.5t以下                      | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計            |                             |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価            |                             |    |    |      |    | 円/個 |  |
|       |               |                             |    |    |      |    |     |  |
|       |               |                             |    |    |      |    |     |  |
|       |               |                             |    |    |      |    |     |  |
|       |               |                             |    |    |      |    |     |  |
|       |               |                             |    |    |      |    |     |  |
|       |               |                             |    |    |      |    |     |  |
|       |               |                             |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号    | 工事用道路盛土   | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|----------|---|-------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格    | 条件  | 単位                | 数量 | 単価 | 金額   | 摘要 |      |  |
| 積込(ルース)  | 土砂, 土量50,000m3未満  | m3                | 1  |    |      |    |      |  |
| 土砂等運搬    | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下 | m3                | 1  |    |      |    |      |  |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満  | m3                | 1  |    |      |    |      |  |
| 合計       |   |                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |   |                   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|          |   |                   |    |    |      |    |      |  |
|          |   |                   |    |    |      |    |      |  |
|          |   |                   |    |    |      |    |      |  |
|          |   |                   |    |    |      |    |      |  |
|          |   |                   |    |    |      |    |      |  |
|          |   |                   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | 工事用道路盛土  | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                                   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 積込(ルース)  | 土砂,土量50,000m3未満                                     | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 土砂等運搬    | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満  | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計       |   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価       |   |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |
|       |          |   |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 36号 | 表土剥取 |                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |      | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |      |                |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |       |    |    |    |      |    |      |  |
|---------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 37号   | シート設置 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土木シート設置 |       |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |       |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |       |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|         |       |    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 38号   | 工事用道路撤去・表土戻し耕起砕土   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|---------|--|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格   | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 積込(ルース) | 土砂, 土量50,000m3未満   | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 土砂等運搬   | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1<br>5.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 整地      | 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満),<br>無し                                | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |  |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |  |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |
|         |  |    |    |      |    |      |  |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 39号 | 構造物とりこわし・運搬・処分<br>(複合) | 無筋構造物,無し,無し,不要,無し,8.0以下                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|------------------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |                        | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 構造物とりこわし               | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要                      | m3 | 1  |      |    | 単 40号 |  |
|       | 処分費(m3)                |  | m3 | 1  |      |    | 単 41号 |  |
|       | 殻運搬                    | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |       |  |
|       | 合計                     |  |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価                     |  |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |
|       |                        |  |    |    |      |    |       |  |

### 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                      |          |                         |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 40号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |    | 円/m3 |  |

### 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |         |    |    |     |      |     |      |  |
|--------------|---------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 41号        | 処分費(m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格        |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>無筋CON |         |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計           |         |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価           |         |    |    |     |      |     | 円/m3 |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R8波土 母川他 海・中山他 河川工事（企育）  |                          |     |        |         |    |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード      | 名称                       | 規格                       | 単位  | 数量     | 金額      | 摘要 |
| L001005006 | ブルドーザ〔湿地〕                | 7t級                      | 日   | 1.738  | 12,880  |    |
| L001010004 | バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊    | 日   | 20.571 | 234,429 |    |
| L001010007 | バックホウ(クローラ)〔標準〕          | 山積0.8m3(平積0.6m3)         | 日   | 14.312 | 145,950 |    |
| L001010011 | バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕     | 山積0.28m3(平積0.2m3)        | 日   | 4.863  | 30,248  |    |
| L001070001 | 振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕      | 運転質量0.5～0.6t             | 日   | 2.946  | 4,683   |    |
| L001070002 | 振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕      | 運転質量0.8～1.1t             | 日   | 3.982  | 7,922   |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕   | 運転質量3～4t                 | 日   | 7.064  | 30,868  |    |
| L001071001 | 振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型  | 運転質量11～12t               | 日   | 0.553  | 6,520   |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕       | 25t吊                     | 日   | 0.17   | 9,068   |    |
| L001180001 | タンク及びバケツ                 | 質量 60～80kg               | 日   | 2.148  | 1,395   |    |
| M000202015 | バックホウ(クローラ)〔標準〕          | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3       | 供用日 | 3.784  | 28,450  |    |
| M000202090 | バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕  | 排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3   | 供用日 | 0.493  | 9,912   |    |
| M000202123 | バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 | 排ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 | 供用日 | 0.615  | 11,180  |    |
| M000202142 | バックホウ(クローラ型)〔標準型〕        | 排ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3  | 供用日 | 2.754  | 59,218  |    |
| M000301002 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕     | 4t積級                     | 供用日 | 6.489  | 55,610  |    |
| M000301005 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕     | 10t積級                    | 供用日 | 46.808 | 975,784 |    |
| M000302008 | トラック〔普通型〕                | 10～11t積                  | 供用日 | 0.606  | 9,506   |    |













| 河川土工   |                |    |             |        |       |        |      |   |      |   |                |                |       |
|--------|----------------|----|-------------|--------|-------|--------|------|---|------|---|----------------|----------------|-------|
| 細別     | 規格             | 記号 | 計 算 式       |        |       |        |      |   |      |   | 単位             | 小計             | 合計    |
| 河川土工   |                |    | 母川_川表側      | 母川_川裏側 | 居敷川   |        |      |   |      |   |                |                |       |
| 掘削     | 土砂             |    | 68.8        | +      | 2.0   | +      | 0.5  |   |      |   | m <sup>3</sup> | 71.3           |       |
| 盛土     | W<2.5m         |    | 0.0         | +      | 122.8 | +      | 17.7 |   |      |   | m <sup>3</sup> | 140.5          |       |
|        | 2.5m≦W<4.0m    |    | 0.0         | +      | 85.8  | +      | 24.6 |   |      |   | m <sup>3</sup> | 110.4          |       |
|        | 4.0m≦W         |    | 0.0         | +      | 384.4 | +      | 18.6 |   |      |   | m <sup>3</sup> | 403.0          |       |
| 盛土法面整形 | 土砂             |    | 15.4        | +      | 279.8 | +      | 80.3 |   |      |   | m <sup>2</sup> | 375.5          |       |
| 切土法面整形 | 土砂             |    | 310.2       | +      | 73.6  | +      | 16.4 |   |      |   | m <sup>2</sup> | 400.2          |       |
| 不足土    |                |    |             |        |       |        |      |   |      |   |                |                |       |
| 不足土    | 土砂             |    | 816.5-441.0 |        |       |        |      |   |      |   |                | m <sup>3</sup> | 375.5 |
|        |                |    |             |        |       |        |      |   |      |   |                |                |       |
|        |                |    | 河川土工        | 護岸基礎工  | 釜場工   | のり尻補強工 | 水路工  |   |      |   | m <sup>3</sup> |                |       |
| 発生土集計  | 掘削             |    | 71.3        | +      | —     | +      | —    | + | —    | + | —              | m <sup>3</sup> | 71.3  |
|        | 床掘             |    | —           | +      | 0.0   | +      | 92.6 | + | 37.0 | + | 240.1          | m <sup>3</sup> | 369.7 |
|        |                |    |             |        |       |        |      |   |      |   | m <sup>3</sup> | 441.0          |       |
| 必要土集計  | 盛土 W<2.5m      |    | 140.5       | +      | —     | +      | —    | + | —    | + | —              | m <sup>3</sup> | 140.5 |
|        | 盛土 2.5m≦W<4.0m |    | 110.4       | +      | —     | +      | —    | + | —    | + | —              | m <sup>3</sup> | 110.4 |
|        | 盛土 4.0m≦W      |    | 403.0       | +      | —     | +      | —    | + | —    | + | —              | m <sup>3</sup> | 403.0 |
|        | 埋戻 W1<1m       |    | —           | +      | 0.0   | +      | 1.3  | + | 3.6  | + | 29.5           | m <sup>3</sup> | 34.4  |
|        | 埋戻 1m≦W1<4m    |    | —           | +      | 0.0   | +      | —    | + | —    | + | 128.2          | m <sup>3</sup> | 128.2 |
|        | 埋戻 W1≧4m       |    | —           | +      | —     | +      | —    | + | —    | + | —              | m <sup>3</sup> | 0.0   |
|        |                |    |             |        |       |        |      |   |      |   | m <sup>3</sup> | 816.5          |       |

河川土工\_母川 川表側

土 積 計 算 書

| 測 点           | 点間距離   | 平均距離 | 掘 削           |      |        | 断面積 | 平 均 | 数 量 | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|---------------|--------|------|---------------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |        |      | 断面積           | 平 均  | 数 量    |     |     |     |     |     |     |
| NO.2' + 20.5  |        |      | 1.1           |      |        |     |     |     |     |     |     |
| NO.3'         | 2.00m  |      | 1.1           | 1.10 | 2.2    |     |     |     |     |     |     |
| NO.3' + 19.4  | 21.20m |      | 1.1           | 1.10 | 23.3   |     |     |     |     |     |     |
| NO.3' + 19.4' |        |      | 2.9           |      |        |     |     |     |     |     |     |
| NO.4'         | 0.50m  |      | 2.9           | 2.90 | 1.5    |     |     |     |     |     |     |
| NO.4' + 7.0   | 7.00m  |      | 2.8           | 2.85 | 20.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO.4' + 14.8  | 7.80m  |      | 2.8           | 2.80 | 21.8   |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |     |     |     |     |     |     |
|               |        |      | ※点間距離は護岸工平均延長 |      |        |     |     |     |     |     |     |
| 合 計           | 38.5m  |      |               |      | 68.8m3 |     |     |     |     |     |     |



河川土工\_母川 川表側 土 積 計 算 書

| 測 点           | 点間距離   | 平均距離 | 盛土法面整形        |      |        | 切土法面整形 |      |         | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|---------------|--------|------|---------------|------|--------|--------|------|---------|-----|-----|-----|
|               |        |      | 断面積           | 平 均  | 数 量    | 断面積    | 平 均  | 数 量     |     |     |     |
| NO.2' + 20.5  |        |      | 0.4           |      |        | 7.3    |      |         |     |     |     |
| NO.3'         | 2.00m  |      | 0.4           | 0.40 | 0.8    | 7.3    | 7.30 | 14.6    |     |     |     |
| NO.3' + 19.4  | 21.20m |      | 0.4           | 0.40 | 8.5    | 7.3    | 7.30 | 154.8   |     |     |     |
| NO.3' + 19.4' |        |      | 0.4           |      |        | 9.2    |      |         |     |     |     |
| NO.4'         | 0.50m  |      | 0.4           | 0.40 | 0.2    | 9.2    | 9.20 | 4.6     |     |     |     |
| NO.4' + 7.0   | 7.00m  |      | 0.4           | 0.40 | 2.8    | 9.2    | 9.20 | 64.4    |     |     |     |
| NO.4' + 14.8  | 7.80m  |      | 0.4           | 0.40 | 3.1    | 9.2    | 9.20 | 71.8    |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      |               |      |        |        |      |         |     |     |     |
|               |        |      | ※点間距離は護岸工平均延長 |      |        |        |      |         |     |     |     |
| 合 計           | 38.5m  |      |               |      | 15.4m2 |        |      | 310.2m2 |     |     |     |

河川土工\_母川 川裏側 土 積 計 算 書

| 測 点            | 点間距離   | 平均距離 | 掘 削            |      |       |     |     |     |     |     |     |
|----------------|--------|------|----------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                |        |      | 断面積            | 平 均  | 数 量   | 断面積 | 平 均 | 数 量 | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
| NO. 3' + 2.8   |        |      | 0.0            |      |       |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4'         | 17.00m |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4' + 0.3   | 0.30m  |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4' + 0.3'  |        |      | 0.0            |      |       |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4' + 6.4   | 6.10m  |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4' + 12.5  | 6.10m  |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4' + 12.5' |        |      | 0.0            |      |       |     |     |     |     |     |     |
| NO. 5'         | 7.10m  |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO. 6'         | 19.50m |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO. 7'         | 19.50m |      | 0.2            | 0.10 | 2.0   |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      | ※点間距離は堤防法線点間距離 |      |       |     |     |     |     |     |     |
|                |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
| 小 計            | 75.6m  |      |                |      | 2.0m3 |     |     |     |     |     |     |



| 河川土工_母川 川表側   |        | 土 積 計 算 書 |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|---------------|--------|-----------|----------------|------|---------|----------------|------|--------|-----------|-------|---------|
| 測 点           | 点間距離   | 平均距離      | 盛土 W<2.5m      |      |         | 盛土 2.5m≤W<4.0m |      |        | 盛土 4.0m≤W |       |         |
|               |        |           | 断面積            | 平 均  | 数 量     | 断面積            | 平 均  | 数 量    | 断面積       | 平 均   | 数 量     |
| NO.3' + 2.8   |        |           | 0.5            |      |         | 0.2            |      |        | 4.7       |       |         |
| NO.4'         | 17.00m |           | 1.5            | 1.00 | 17.0    | 0.0            | 0.10 | 1.7    | 16.7      | 10.70 | 181.9   |
| NO.4' + 0.3   | 0.30m  |           | 1.5            | 1.50 | 0.5     | 0.0            | 0.00 | 0.0    | 16.7      | 16.70 | 5.0     |
| NO.4' + 0.3'  |        |           | 1.4            |      |         | 6.2            |      |        | 2.1       |       |         |
| NO.4' + 6.4   | 6.10m  |           | 1.4            | 1.40 | 8.5     | 6.2            | 6.20 | 37.8   | 2.1       | 2.10  | 12.8    |
| NO.4' + 12.5  | 6.10m  |           | 1.4            | 1.40 | 8.5     | 6.2            | 6.20 | 37.8   | 2.1       | 2.10  | 12.8    |
| NO.4' + 12.5' |        |           | 1.4            |      |         | 0.5            |      |        | 10.2      |       |         |
| NO.5'         | 7.10m  |           | 1.4            | 1.45 | 10.3    | 0.5            | 0.50 | 3.6    | 10.2      | 10.20 | 72.4    |
| NO.6'         | 19.50m |           | 3.0            | 2.20 | 42.9    | 0.0            | 0.25 | 4.9    | 0.0       | 5.10  | 99.5    |
| NO.7'         | 19.50m |           | 0.6            | 1.80 | 35.1    | 0.0            | 0.00 | 0.0    | 0.0       | 0.00  | 0.0     |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           |                |      |         |                |      |        |           |       |         |
|               |        |           | ※点間距離は堤防法線点間距離 |      |         |                |      |        |           |       |         |
| 合 計           | 75.6m  |           |                |      | 122.8m3 |                |      | 85.8m3 |           |       | 384.4m3 |



| 河川土工_母川 川裏側   |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|---------------|--------|------|----------------|------|---------|--------|------|--------|-----|-----|-----|
| 土 積 計 算 書     |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
| 測 点           | 点間距離   | 平均距離 | 盛土法面整形         |      |         | 切土法面整形 |      |        | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|               |        |      | 断面積            | 平 均  | 数 量     | 断面積    | 平 均  | 数 量    |     |     |     |
| NO.3' + 2.8   |        |      | 1.9            |      |         | 0.0    |      |        |     |     |     |
| NO.4'         | 17.00m |      | 4.0            | 2.95 | 50.2    | 0.3    | 0.15 | 2.6    |     |     |     |
| NO.4' + 0.3   | 0.30m  |      | 4.0            | 4.00 | 1.2     | 0.3    | 0.30 | 0.1    |     |     |     |
| NO.4' + 0.3'  |        |      | 3.5            |      |         | 2.1    |      |        |     |     |     |
| NO.4' + 6.4   | 6.10m  |      | 3.5            | 3.50 | 21.4    | 2.1    | 2.10 | 12.8   |     |     |     |
| NO.4' + 12.5  | 6.10m  |      | 3.5            | 3.50 | 21.4    | 2.1    | 2.10 | 12.8   |     |     |     |
| NO.4' + 12.5' |        |      | 3.9            |      |         | 0.6    |      |        |     |     |     |
| NO.5'         | 7.10m  |      | 4.4            | 4.15 | 29.5    | 0.6    | 0.60 | 4.3    |     |     |     |
| NO.6'         | 19.50m |      | 4.6            | 4.50 | 87.8    | 0.6    | 0.60 | 11.7   |     |     |     |
| NO.7'         | 19.50m |      | 2.4            | 3.50 | 68.3    | 2.4    | 1.50 | 29.3   |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      | ※点間距離は堤防法線点間距離 |      |         |        |      |        |     |     |     |
|               |        |      |                |      |         |        |      |        |     |     |     |
| 合 計           | 75.6m  |      |                |      | 279.8m2 |        |      | 73.6m2 |     |     |     |



| 測 点         | 点間距離   | 平均距離 | 掘 削            |      |       |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------|------|----------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |        |      | 断面積            | 平 均  | 数 量   | 断面積 | 平 均 | 数 量 | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
| NO.0 + 9.0  |        |      | 0.0            |      |       |     |     |     |     |     |     |
| NO.1        | 11.00m |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO.1 + 10.0 | 10.00m |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   |     |     |     |     |     |     |
| NO.2        | 10.00m |      | 0.1            | 0.05 | 0.5   |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |                |      |       |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      | ※点間距離は測量法線点間距離 |      |       |     |     |     |     |     |     |
| 合 計         | 31.0m  |      |                |      | 0.5m3 |     |     |     |     |     |     |

| 測 点         | 点間距離   | 平均距離 | 盛土 W<2.5m      |      |        | 盛土 2.5m≤W<4.0m |      |        | 盛土 4.0m≤W |      |        |
|-------------|--------|------|----------------|------|--------|----------------|------|--------|-----------|------|--------|
|             |        |      | 断面積            | 平 均  | 数 量    | 断面積            | 平 均  | 数 量    | 断面積       | 平 均  | 数 量    |
| NO.0 + 9.0  |        |      | 0.2            |      |        | 0.7            |      |        | 2.8       |      |        |
| NO.1        | 11.00m |      | 1.2            | 0.70 | 7.7    | 1.4            | 1.05 | 11.6   | 0.3       | 1.55 | 17.1   |
| NO.1 + 10.0 | 10.00m |      | 0.4            | 0.80 | 8.0    | 0.6            | 1.00 | 10.0   | 0.0       | 0.15 | 1.5    |
| NO.2        | 10.00m |      | 0.0            | 0.20 | 2.0    | 0.0            | 0.30 | 3.0    | 0.0       | 0.00 | 0.0    |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      |                |      |        |                |      |        |           |      |        |
|             |        |      | ※点間距離は測量法線点間距離 |      |        |                |      |        |           |      |        |
| 合 計         | 31.0m  |      |                |      | 17.7m3 |                |      | 24.6m3 |           |      | 18.6m3 |

河川土工\_居敷川

土 積 計 算 書

| 測 点         | 点間距離   | 平均距離 | 盛土法面整形         |      |                    | 切土法面整形 |      |                    | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|-------------|--------|------|----------------|------|--------------------|--------|------|--------------------|-----|-----|-----|
|             |        |      | 断面積            | 平 均  | 数 量                | 断面積    | 平 均  | 数 量                |     |     |     |
| NO.0 + 9.0  |        |      | 6.5            |      |                    | 0.0    |      |                    |     |     |     |
| NO.1        | 11.00m |      | 3.1            | 4.80 | 52.8               | 0.7    | 0.35 | 3.9                |     |     |     |
| NO.1 + 10.0 | 10.00m |      | 1.1            | 2.10 | 21.0               | 0.9    | 0.80 | 8.0                |     |     |     |
| NO.2        | 10.00m |      | 0.2            | 0.65 | 6.5                | 0.0    | 0.45 | 4.5                |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      |                |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
|             |        |      | ※点間距離は測量法線点間距離 |      |                    |        |      |                    |     |     |     |
| 合 計         | 31.0m  |      |                |      | 80.3m <sup>2</sup> |        |      | 16.4m <sup>2</sup> |     |     |     |



釜場工（作業土工）

土 積 計 算 書

| 測 点          | 点間距離  | 平均距離 | 床掘          |      |        | 埋戻 (W1<1m) |      |       |  |  |  |
|--------------|-------|------|-------------|------|--------|------------|------|-------|--|--|--|
|              |       |      | 断面積         | 平 均  | 数 量    | 断面積        | 平 均  | 数 量   |  |  |  |
| NO.4' + 0.3  |       |      | 7.6         |      |        | 0.1        |      |       |  |  |  |
| NO.4' + 2.0  | 1.68m |      | 7.6         | 7.60 | 12.8   | 0.1        | 0.10 | 0.2   |  |  |  |
| NO.4' + 4.3  | 2.30m |      | 7.6         | 7.60 | 17.5   | 0.1        | 0.10 | 0.2   |  |  |  |
| NO.4' + 12.0 | 7.70m |      | 7.6         | 7.60 | 58.5   | 0.1        | 0.10 | 0.8   |  |  |  |
| NO.4' + 12.5 | 0.50m |      | 7.6         | 7.60 | 3.8    | 0.1        | 0.10 | 0.1   |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      |             |      |        |            |      |       |  |  |  |
|              |       |      | ※点間距離は釜場工延長 |      |        |            |      |       |  |  |  |
| 合 計          | 12.2m |      |             |      | 92.6m3 |            |      | 1.3m3 |  |  |  |



| 釜場工         |        |    |                      |                |      |      |
|-------------|--------|----|----------------------|----------------|------|------|
| 細 別         | 規 格    | 記号 | 計 算 式                | 単 位            | 小 計  | 合 計  |
| 釜場部ブロック積み擁壁 |        |    |                      |                |      |      |
| 間知ブロック      | 控え35cm | ①  | $1/2*2.1*2.85$       | m <sup>2</sup> | 3.0  |      |
|             |        | ②  | $1/2*(2.1+2.1)*2.05$ | m <sup>2</sup> | 4.3  |      |
|             |        | ③  | $1/2*(2.1+1.0)*1.50$ | m <sup>2</sup> | 2.3  |      |
|             |        | ④  | $1.0*0.90$           | m <sup>2</sup> | 0.9  |      |
|             |        | ⑤  | $1/2*1.0*0.45$       | m <sup>2</sup> | 0.2  |      |
|             |        | ⑥  | $1/2*1.0*0.45$       | m <sup>2</sup> | 0.2  |      |
|             |        | ⑦  | $1.0*10.00$          | m <sup>2</sup> | 10.0 |      |
|             |        | ⑧  | $1/2*1.0*0.45$       | m <sup>2</sup> | 0.2  |      |
|             |        | ⑨  | $1/2*1.0*0.45$       | m <sup>2</sup> | 0.2  |      |
|             |        | ⑩  | $1.0*3.50$           | m <sup>2</sup> | 3.5  |      |
|             |        | ⑪  | $1/2*1.0*1.35$       | m <sup>2</sup> | 0.7  |      |
|             |        |    |                      | m <sup>2</sup> |      | 25.5 |
| 裏込砕石        |        |    |                      |                |      |      |
|             | RC-40  | ①  | $1/2*0.8*2.85$       | m <sup>3</sup> | 1.1  |      |
|             |        | ②  | $1/2*0.8*2.05$       | m <sup>3</sup> | 0.8  |      |
|             |        | ③  | $1/2*(1.0+0.5)*1.50$ | m <sup>3</sup> | 1.1  |      |
|             |        | ④  | $0.5*0.90$           | m <sup>3</sup> | 0.5  |      |
|             |        | ⑤  | $1/2*0.5*0.45$       | m <sup>3</sup> | 0.1  |      |
|             |        | ⑥  | $1/2*0.5*0.45$       | m <sup>3</sup> | 0.1  |      |
|             |        | ⑦  | $0.5*10.00$          | m <sup>3</sup> | 5.0  |      |
|             |        | ⑧  | $1/2*0.5*0.45$       | m <sup>3</sup> | 0.1  |      |
|             |        | ⑨  | $1/2*0.5*0.45$       | m <sup>3</sup> | 0.1  |      |
|             |        | ⑩  | $0.5*3.50$           | m <sup>3</sup> | 1.8  |      |
|             |        | ⑪  | $1/2*0.5*1.35$       | m <sup>3</sup> | 0.3  | 11.0 |



| 釜場工           |                                    |    |       |                |       |      |
|---------------|------------------------------------|----|-------|----------------|-------|------|
| 細 別           | 規 格                                | 記号 | 計 算 式 | 単 位            | 小 計   | 合 計  |
| 1号釜場部天端コンクリート |                                    |    |       | m              |       | 24.5 |
| 【1.0m当り】      |                                    |    |       |                |       |      |
| コンクリート        | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |       | m <sup>3</sup> | 0.07  |      |
| 型枠            | 小型構造物                              |    |       | m <sup>2</sup> | 0.11  |      |
| 目地材           | 瀝青質 t=10                           |    |       | m <sup>2</sup> | 0.01  |      |
|               |                                    |    |       |                |       |      |
| 2号釜場部天端コンクリート |                                    |    |       | m              |       | 9.9  |
| 【1.0m当り】      |                                    |    |       |                |       |      |
| コンクリート        | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |       | m <sup>3</sup> | 0.03  |      |
| 型枠            | 小型構造物                              |    |       | m <sup>2</sup> | 0.30  |      |
| 目地材           | 瀝青質 t=10                           |    |       | m <sup>2</sup> | 0.003 |      |
|               |                                    |    |       |                |       |      |
| 釜場部調整コンクリート   |                                    |    |       | m              |       | 12.4 |
| 【1.0m当り】      |                                    |    |       |                |       |      |
| コンクリート        | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |       | m <sup>3</sup> | 0.03  |      |
| 目地材           | 瀝青質 t=10                           |    |       | m <sup>2</sup> | 0.10  |      |
|               |                                    |    |       |                |       |      |
| 釜場部階段工        |                                    |    |       | m              |       | 6.1  |
| 【SL1.0m当り】    |                                    |    |       |                |       |      |
| コンクリート        | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |       | m <sup>3</sup> | 0.68  |      |
| 型枠            | 小型構造物                              |    |       | m <sup>2</sup> | 2.58  |      |
| 基礎碎石          | RC-40 t=200                        |    |       | m <sup>2</sup> | 2.30  |      |
|               |                                    |    |       |                |       |      |
|               |                                    |    |       |                |       |      |
|               |                                    |    |       |                |       |      |

















のり尻補強工（作業土工）\_母川 土 積 計 算 書

| 測 点         | 点間距離  | 平均距離 | 床掘             |      |        | 埋戻 (W1<1m) |      |       | 基面整正 |      |        |
|-------------|-------|------|----------------|------|--------|------------|------|-------|------|------|--------|
|             |       |      | 断面積            | 平 均  | 数 量    | 断面積        | 平 均  | 数 量   | 断面積  | 平 均  | 数 量    |
| NO.3' + 2.8 |       |      | 0.0            |      |        | 0.0        |      |       | 0.0  |      |        |
| NO.3' + 8.1 | 4.2m  |      | 0.0            | 0.00 | 0.0    | 0.0        | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0    |
| NO.4' + 0.8 | 9.6m  |      | 0.2            | 0.10 | 1.0    | 0.0        | 0.00 | 0.0   | 0.0  | 0.00 | 0.0    |
| NO.5' - 6.3 |       |      | 0.5            |      |        | 0.1        |      |       | 1.6  |      |        |
| NO.5'       | 6.3m  |      | 0.5            | 0.50 | 3.2    | 0.1        | 0.10 | 0.6   | 1.6  | 1.60 | 10.1   |
| NO.6'       | 20.3m |      | 0.4            | 0.45 | 9.1    | 0.0        | 0.05 | 1.0   | 1.0  | 1.30 | 26.4   |
| NO.7'       | 19.8m |      | 1.4            | 0.90 | 17.8   | 0.2        | 0.10 | 2.0   | 1.6  | 1.30 | 25.7   |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      |                |      |        |            |      |       |      |      |        |
|             |       |      | ※点間距離はのり尻補強工延長 |      |        |            |      |       |      |      |        |
| 小 計         | 60.2m |      |                |      | 31.1m3 |            |      | 3.6m3 |      |      | 62.2m3 |



| のり尻補強工（作業土工）_居敷川 |       |      | 土 積 計 算 書      |      |       |            |      |       |      |      |        |
|------------------|-------|------|----------------|------|-------|------------|------|-------|------|------|--------|
| 測 点              | 点間距離  | 平均距離 | 床掘             |      |       | 埋戻 (W1<1m) |      |       | 基面整正 |      |        |
|                  |       |      | 断面積            | 平 均  | 数 量   | 断面積        | 平 均  | 数 量   | 断面積  | 平 均  | 数 量    |
| NO.0 + 10.6      |       |      | 0.0            |      |       | 0.0        |      |       | 0.0  |      |        |
| NO.1             | 7.7m  |      | 0.2            | 0.10 | 0.8   | 0.0        | 0.00 | 0.0   | 0.3  | 0.15 | 1.2    |
| NO.1 + 10.0      | 10.2m |      | 0.2            | 0.20 | 2.0   | 0.0        | 0.00 | 0.0   | 0.2  | 0.25 | 2.6    |
| NO.2             | 10.2m |      | 0.4            | 0.30 | 3.1   | 0.0        | 0.00 | 0.0   | 2.5  | 1.35 | 13.8   |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      |                |      |       |            |      |       |      |      |        |
|                  |       |      | ※点間距離はのり尻補強工延長 |      |       |            |      |       |      |      |        |
| 合 計              | 28.1m |      |                |      | 5.9m3 |            |      | 0.0m3 |      |      | 17.6m3 |

| のり尻補強工   |                                    |    |                            |                |       |       |
|----------|------------------------------------|----|----------------------------|----------------|-------|-------|
| 細 別      | 規 格                                | 記号 | 計 算 式                      | 単 位            | 小 計   | 合 計   |
| 補強材      |                                    |    |                            |                |       |       |
| 補強ブロック   | ターブロック II 隅切タイプ300型同等品以上           |    |                            | m              |       | 88.3  |
|          | 法面部                                |    | 土積計算書より                    | m <sup>2</sup> | 172.9 |       |
|          | 水平部                                |    | 〃                          | m <sup>2</sup> | 71.7  |       |
|          |                                    |    |                            | m <sup>2</sup> |       | 244.6 |
| 調整コンクリート | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |                            |                |       |       |
|          | 法面部                                |    | 土積計算書より 3.0 m <sup>2</sup> |                |       |       |
|          | 水平部                                |    | 〃 7.3 m <sup>2</sup>       |                |       |       |
|          |                                    |    | 合計 10.3 m <sup>2</sup>     |                |       |       |
|          |                                    |    | 10.3*0.12                  | m <sup>3</sup> |       | 1.2   |
| 裏込材      | RC-40 t=200                        |    |                            |                |       |       |
|          | 補強ブロック部                            |    | 補強ブロック数量より                 | m <sup>2</sup> | 244.6 |       |
|          | 調整コンクリート部                          |    | 調整コンクリート数量 (m2) より         | m <sup>2</sup> | 10.3  |       |
|          |                                    |    |                            | m <sup>2</sup> |       | 254.9 |
| 吸出防止材    | 河川用                                |    | 裏込材数量より                    | m <sup>2</sup> |       | 254.9 |
| 目地材      | 瀝青質 t=10                           |    | 調整コンクリート数量より               |                |       |       |
|          |                                    |    | 1.2*1/10                   | m <sup>2</sup> |       | 0.1   |
|          |                                    |    |                            |                |       |       |
|          |                                    |    |                            |                |       |       |

のり尻補強工（補強ブロック）

土 積 計 算 書

| 測 点              | 点間距離   | 平均距離 | 補強ブロック 法面部     |      |                    | 補強ブロック 水平部 |      |                   | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|------------------|--------|------|----------------|------|--------------------|------------|------|-------------------|-----|-----|-----|
|                  |        |      | 断面積            | 平 均  | 数 量                | 断面積        | 平 均  | 数 量               |     |     |     |
| NO.2（居敷川）        |        |      | 0.0            |      |                    | 0.0        |      |                   |     |     |     |
| NO.1 + 10.0（居敷川） | 10.20m |      | 1.0            | 0.50 | 5.1                | 0.0        | 0.00 | 0.0               |     |     |     |
| NO.1（居敷川）        | 10.20m |      | 2.3            | 1.65 | 16.8               | 0.0        | 0.00 | 0.0               |     |     |     |
| NO.3' + 2.8      | 7.70m  |      | 2.3            | 2.30 | 17.7               | 0.0        | 0.00 | 0.0               |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
| NO.3' + 2.8      |        |      | 2.3            |      |                    | 0.5        |      |                   |     |     |     |
| NO.3' + 8.1      | 4.20m  |      | 2.3            | 2.30 | 9.7                | 0.5        | 0.50 | 2.1               |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
| NO.3' + 8.1      |        |      | 2.3            |      |                    | 0.5        |      |                   |     |     |     |
| NO.4' + 0.8      | 9.60m  |      | 2.3            | 2.30 | 22.1               | 0.5        | 0.50 | 4.8               |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      | ※点間距離はのり尻補強工延長 |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |                    |            |      |                   |     |     |     |
| 小 計              | 41.9m  |      |                |      | 71.4m <sup>2</sup> |            |      | 6.9m <sup>2</sup> |     |     |     |

のり尻補強工（補強ブロック）

土 積 計 算 書

| 測 点          | 点間距離   | 平均距離 | 補強ブロック 法面部 |      |         | 補強ブロック 水平部 |      |        | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|--------------|--------|------|------------|------|---------|------------|------|--------|-----|-----|-----|
|              |        |      | 断面積        | 平 均  | 数 量     | 断面積        | 平 均  | 数 量    |     |     |     |
| NO.5' - 6.3  |        |      | 2.3        |      |         | 1.5        |      |        |     |     |     |
| NO.5'        | 6.30m  |      | 2.3        | 2.30 | 14.5    | 1.5        | 1.50 | 9.5    |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
| NO.5'        |        |      |            |      |         | 1.5        |      |        |     |     |     |
| NO.5' + 2.3  | 2.30m  |      |            |      |         | 1.5        | 1.50 | 3.5    |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
| NO.5' + 2.3  |        |      | 2.3        |      |         | 1.5        |      |        |     |     |     |
| NO.5' + 10.5 | 8.20m  |      | 2.3        | 2.30 | 18.9    | 1.5        | 1.50 | 12.3   |     |     |     |
| NO.5' + 13.8 | 3.30m  |      | 2.3        | 2.30 | 7.6     | 0.5        | 1.00 | 3.3    |     |     |     |
| NO.6'        | 6.50m  |      | 2.3        | 2.30 | 15.0    | 1.5        | 1.00 | 6.5    |     |     |     |
| NO.6' + 2.8  | 2.80m  |      | 2.3        | 2.30 | 6.4     | 1.5        | 1.50 | 4.2    |     |     |     |
| NO.7'        | 17.00m |      | 2.3        | 2.30 | 39.1    | 1.5        | 1.50 | 25.5   |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
|              |        |      |            |      |         |            |      |        |     |     |     |
| 小 計          | 46.4m  |      |            |      | 101.5m2 |            |      | 64.8m2 |     |     |     |

のり尻補強工（補強ブロック）

土 積 計 算 書

| 測 点 | 点間距離 | 平均距離 | 補強ブロック 法面部 |     |       | 補強ブロック 水平部 |     |       | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|-----|------|------|------------|-----|-------|------------|-----|-------|-----|-----|-----|
|     |      |      | 断面積        | 平 均 | 数 量   | 断面積        | 平 均 | 数 量   |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
|     |      |      |            |     |       |            |     |       |     |     |     |
| 小 計 | 0.0m |      |            |     | 0.0m2 |            |     | 0.0m2 |     |     |     |



のり尻補強工（補強ブロック）

土 積 計 算 書

| 測 点 | 点間距離  | 平均距離 | 補強ブロック 法面部     |     |         | 補強ブロック 水平部 |     |        | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|-----|-------|------|----------------|-----|---------|------------|-----|--------|-----|-----|-----|
|     |       |      | 断面積            | 平 均 | 数 量     | 断面積        | 平 均 | 数 量    |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      |                |     |         |            |     |        |     |     |     |
|     |       |      | ※点間距離はのり尻補強工延長 |     |         |            |     |        |     |     |     |
| 小 計 | 0.00m |      |                |     | 0.0m2   |            |     | 0.0m2  |     |     |     |
| 合 計 | 88.3m |      |                |     | 172.9m2 |            |     | 71.7m2 |     |     |     |

のり尻補強工（調整コンクリート）

土 積 計 算 書

| 測 点              | 点間距離   | 平均距離 | 調整コンクリート 法面部   |      |       | 調整コンクリート 水平部 |      |       | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|------------------|--------|------|----------------|------|-------|--------------|------|-------|-----|-----|-----|
|                  |        |      | 断面積            | 平 均  | 数 量   | 断面積          | 平 均  | 数 量   |     |     |     |
| NO.2（居敷川）        |        |      | 0.0            |      |       | 0.0          |      |       |     |     |     |
| NO.1 + 10.0（居敷川） | 10.20m |      | 0.3            | 0.15 | 1.5   | 0.1          | 0.05 | 0.5   |     |     |     |
| NO.1（居敷川）        | 10.20m |      | 0.0            | 0.15 | 1.5   | 0.2          | 0.15 | 1.5   |     |     |     |
| NO.3' + 2.8      | 7.70m  |      | 0.0            | 0.00 | 0.0   | 0.2          | 0.20 | 1.5   |     |     |     |
| NO.3' + 2.8      |        |      |                |      |       | 0.0          |      |       |     |     |     |
| NO.3' + 8.1      | 4.20m  |      |                |      |       | 0.0          | 0.00 | 0.0   |     |     |     |
| NO.3' + 8.1      |        |      |                |      |       | 0.4          |      |       |     |     |     |
| NO.4' + 0.8      | 9.60m  |      |                |      |       | 0.4          | 0.40 | 3.8   |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      |                |      |       |              |      |       |     |     |     |
|                  |        |      | ※点間距離はのり尻補強工延長 |      |       |              |      |       |     |     |     |
| 小 計              | 41.9m  |      |                |      | 3.0m2 |              |      | 7.3m2 |     |     |     |

のり尻補強工（調整コンクリート）

土 積 計 算 書

| 測 点          | 点間距離   | 平均距離 | 調整コンクリート 法面部 |     |       | 調整コンクリート 水平部 |     |       | 断面積 | 平 均 | 数 量 |
|--------------|--------|------|--------------|-----|-------|--------------|-----|-------|-----|-----|-----|
|              |        |      | 断面積          | 平 均 | 数 量   | 断面積          | 平 均 | 数 量   |     |     |     |
| NO.5' - 6.3  |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| NO.5'        | 6.30m  |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| NO.5' + 2.3  | 2.30m  |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| NO.5' + 10.5 | 8.20m  |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| NO.5' + 13.8 | 3.30m  |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| NO.6'        | 6.50m  |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| NO.6' + 2.8  | 2.80m  |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| NO.7'        | 17.00m |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
|              |        |      |              |     |       |              |     |       |     |     |     |
| 小 計          | 46.4m  |      |              |     | 0.0m2 |              |     | 0.0m2 |     |     |     |





水路工（作業土工）\_母川

土 積 計 算 書

| 測 点          | 点間距離   | 平均距離 | 床掘          |      |                     | 埋戻 (W1<1m) |      |                    | 埋戻 (1m≦W1<4m) |      |                    |
|--------------|--------|------|-------------|------|---------------------|------------|------|--------------------|---------------|------|--------------------|
|              |        |      | 断面積         | 平 均  | 数 量                 | 断面積        | 平 均  | 数 量                | 断面積           | 平 均  | 数 量                |
| NO.4' - 15.0 |        |      | 5.8         |      |                     | 0.7        |      |                    | 2.5           |      |                    |
| NO.4' + 1.5  | 13.00m |      | 5.8         | 5.80 | 75.4                | 0.7        | 0.70 | 9.1                | 2.5           | 2.50 | 32.5               |
| NO.4' + 2.0  | 0.50m  |      | 5.8         | 5.80 | 2.9                 | 0.7        | 0.70 | 0.4                | 2.5           | 2.50 | 1.3                |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
| NO.4' + 2.0  |        |      | 2.8         |      |                     | 0.5        |      |                    | 0.9           |      |                    |
| NO.4' + 13.7 | 11.30m |      | 2.8         | 1.40 | 15.8                | 0.5        | 0.25 | 2.8                | 0.9           | 0.45 | 5.1                |
| NO.5'        | 6.50m  |      | 3.2         | 3.00 | 19.5                | 0.0        | 0.25 | 1.6                | 1.8           | 1.35 | 8.8                |
| NO.5' + 13.8 | 14.60m |      | 2.0         | 2.40 | 35.0                | 0.9        | 0.70 | 10.2               | 0.8           | 0.85 | 12.4               |
| NO.6'        | 5.80m  |      | 2.0         | 2.60 | 15.1                | 0.9        | 0.45 | 2.6                | 0.8           | 1.30 | 7.5                |
| NO.6' + 3.00 | 3.10m  |      | 2.0         | 2.00 | 6.2                 | 0.9        | 0.90 | 2.8                | 0.8           | 0.80 | 2.5                |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      | ※点間距離は水路工延長 |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
|              |        |      |             |      |                     |            |      |                    |               |      |                    |
| 合 計          | 54.8m  |      |             |      | 169.9m <sup>3</sup> |            |      | 29.5m <sup>3</sup> |               |      | 70.1m <sup>3</sup> |

| 水路工 (作業土工) 居敷川 |        |      | 土 積 計 算 書   |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|----------------|--------|------|-------------|------|--------------------|------------|------|-------------------|---------------|------|--------------------|
| 測 点            | 点間距離   | 平均距離 | 床掘          |      |                    | 埋戻 (W1<1m) |      |                   | 埋戻 (1m≦W1<4m) |      |                    |
|                |        |      | 断面積         | 平 均  | 数 量                | 断面積        | 平 均  | 数 量               | 断面積           | 平 均  | 数 量                |
| NO.0 + 13.5    |        |      | 0.0         |      |                    | 0.0        |      |                   | 0.0           |      |                    |
| NO.1           | 6.60m  |      | 2.5         | 1.25 | 8.3                | 0.0        | 0.00 | 0.0               | 2.1           | 1.05 | 6.9                |
| NO.1 + 10.0    | 10.20m |      | 2.8         | 2.65 | 27.0               | 0.0        | 0.00 | 0.0               | 2.3           | 2.20 | 22.4               |
| NO.2           | 10.20m |      | 2.9         | 2.85 | 29.1               | 0.0        | 0.00 | 0.0               | 2.4           | 2.35 | 24.0               |
| NO.2 + 2.0     | 2.00m  |      | 2.9         | 2.90 | 5.8                | 0.0        | 0.00 | 0.0               | 2.4           | 2.40 | 4.8                |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      | ※点間距離は水路工延長 |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
|                |        |      |             |      |                    |            |      |                   |               |      |                    |
| 合 計            | 29.0m  |      |             |      | 70.2m <sup>3</sup> |            |      | 0.0m <sup>3</sup> |               |      | 58.1m <sup>3</sup> |



| 水路工     |                             |    |                         |       |       |       |       |                |                |      |       |
|---------|-----------------------------|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|------|-------|
| 細別      | 規格                          | 記号 | 計 算 式                   |       |       |       |       |                | 単位             | 小 計  | 合 計   |
| 2号U型水路工 | 【1.0m当り】                    |    | H=916                   | H=960 | H=980 | H=983 | H=990 | H=1000         | m              |      | 53.0  |
|         | コンクリート                      |    | 0.44                    | 0.45  | 0.46  | 0.46  | 0.46  | 0.47           |                |      |       |
|         | 型枠                          |    | 3.96                    | 4.14  | 4.22  | 4.22  | 4.26  | 4.30           |                |      |       |
|         | 均しコンクリート                    |    | 0.13                    | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13           |                |      |       |
|         | 均し型枠                        |    | 0.20                    | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20           |                |      |       |
|         | 基礎砕石                        |    | 1.30                    | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30           |                |      |       |
|         | 目地材                         |    | 0.04                    | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05  | 0.05           |                |      |       |
|         | 鉄筋                          |    | 20.00                   | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00          |                |      |       |
|         | 基面整正                        |    | 1.30                    | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30           |                |      |       |
|         |                             |    |                         |       |       |       |       |                |                |      |       |
| コンクリート  | $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ |    |                         |       |       |       |       |                |                |      |       |
|         | 1号合流点～IP                    |    | 0.47*1.16               |       |       |       |       |                | m <sup>3</sup> | 0.5  |       |
|         | IP～NO.4'                    |    | $1/2*(0.47+0.46)*8.51$  |       |       |       |       |                | m <sup>3</sup> | 4.0  |       |
|         | NO.4'～IP                    |    | $1/2*(0.46+0.46)*13.30$ |       |       |       |       |                | m <sup>3</sup> | 6.1  |       |
|         | IP～NO.5'                    |    | $1/2*(0.46+0.46)*6.53$  |       |       |       |       |                | m <sup>3</sup> | 3.0  |       |
|         | NO.5'～NO.5'+13.8            |    | $1/2*(0.46+0.44)*14.55$ |       |       |       |       |                | m <sup>3</sup> | 6.5  |       |
|         | NO.5'+13.8～NO.6'            |    | $1/2*(0.44+0.46)*5.83$  |       |       |       |       |                | m <sup>3</sup> | 2.6  |       |
|         | NO.6'～NO.6'+2.95            |    | $1/2*(0.46+0.45)*3.08$  |       |       |       |       |                | m <sup>3</sup> | 1.4  |       |
|         |                             |    |                         |       |       |       |       | m <sup>3</sup> |                | 24.1 |       |
| 型枠      | 小型構造物                       |    |                         |       |       |       |       |                |                |      |       |
|         | 1号合流点～IP                    |    | 4.30*1.16               |       |       |       |       |                | m <sup>2</sup> | 5.0  |       |
|         | IP～NO.4'                    |    | $1/2*(4.30+4.26)*8.51$  |       |       |       |       |                | m <sup>2</sup> | 36.4 |       |
|         | NO.4'～IP                    |    | $1/2*(4.26+4.22)*13.30$ |       |       |       |       |                | m <sup>2</sup> | 56.4 |       |
|         | IP～NO.5'                    |    | $1/2*(4.22+4.22)*6.53$  |       |       |       |       |                | m <sup>2</sup> | 27.6 |       |
|         | NO.5'～NO.5'+13.8            |    | $1/2*(4.22+3.96)*14.55$ |       |       |       |       |                | m <sup>2</sup> | 59.5 |       |
|         | NO.5'+13.8～NO.6'            |    | $1/2*(3.96+4.26)*5.83$  |       |       |       |       |                | m <sup>2</sup> | 24.0 |       |
|         | NO.6'～NO.6'+2.95            |    | $1/2*(4.26+4.14)*3.08$  |       |       |       |       |                | m <sup>2</sup> | 12.9 | 221.8 |

| 水路工      |                                    |    |                       |                |     |      |
|----------|------------------------------------|----|-----------------------|----------------|-----|------|
| 細 別      | 規 格                                | 記号 | 計 算 式                 | 単 位            | 小 計 | 合 計  |
| 2号U型水路工  |                                    |    |                       |                |     |      |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |                       |                |     |      |
|          | 1号合流点～IP                           |    | 0.13*1.16             | m <sup>2</sup> | 0.2 |      |
|          | IP～NO.4'                           |    | 1/2*(0.13+0.13)*8.51  | m <sup>2</sup> | 1.1 |      |
|          | NO.4'～IP                           |    | 1/2*(0.13+0.13)*13.30 | m <sup>2</sup> | 1.7 |      |
|          | IP～NO.5'                           |    | 1/2*(0.13+0.13)*6.53  | m <sup>2</sup> | 0.8 |      |
|          | NO.5'～NO.5'+13.8                   |    | 1/2*(0.13+0.13)*14.55 | m <sup>2</sup> | 1.9 |      |
|          | NO.5'+13.8～NO.6'                   |    | 1/2*(0.13+0.13)*5.83  | m <sup>2</sup> | 0.8 |      |
|          | NO.6'～NO.6'+2.95                   |    | 1/2*(0.13+0.13)*3.08  | m <sup>2</sup> | 0.4 |      |
|          |                                    |    |                       | m <sup>2</sup> |     | 6.9  |
| 均し型枠     | 小型構造物                              |    |                       |                |     |      |
|          | 1号合流点～IP                           |    | 0.20*1.16             | m <sup>2</sup> | 0.2 |      |
|          | IP～NO.4'                           |    | 1/2*(0.20+0.20)*8.51  | m <sup>2</sup> | 1.7 |      |
|          | NO.4'～IP                           |    | 1/2*(0.20+0.20)*13.30 | m <sup>2</sup> | 2.7 |      |
|          | IP～NO.5'                           |    | 1/2*(0.20+0.20)*6.53  | m <sup>2</sup> | 1.3 |      |
|          | NO.5'～NO.5'+13.8                   |    | 1/2*(0.20+0.20)*14.55 | m <sup>2</sup> | 2.9 |      |
|          | NO.5'+13.8～NO.6'                   |    | 1/2*(0.20+0.20)*5.83  | m <sup>2</sup> | 1.2 |      |
|          | NO.6'～NO.6'+2.95                   |    | 1/2*(0.20+0.20)*3.08  | m <sup>2</sup> | 0.6 |      |
|          |                                    |    |                       | m <sup>2</sup> |     | 10.6 |
|          |                                    |    |                       |                |     |      |
|          |                                    |    |                       |                |     |      |
|          |                                    |    |                       |                |     |      |
|          |                                    |    |                       |                |     |      |
|          |                                    |    |                       |                |     |      |

| 水路工     |                  |    |                       |                |      |      |
|---------|------------------|----|-----------------------|----------------|------|------|
| 細 別     | 規 格              | 記号 | 計 算 式                 | 単位             | 小 計  | 合 計  |
| 2号U型水路工 |                  |    |                       |                |      |      |
| 基礎碎石    | RC-40 t=150      |    |                       |                |      |      |
|         | 1号合流点～IP         |    | 1.30*1.16             | m <sup>2</sup> | 1.5  |      |
|         | IP～NO.4'         |    | 1/2*(1.30+1.30)*8.51  | m <sup>2</sup> | 11.1 |      |
|         | NO.4'～IP         |    | 1/2*(1.30+1.30)*13.30 | m <sup>2</sup> | 17.3 |      |
|         | IP～NO.5'         |    | 1/2*(1.30+1.30)*6.53  | m <sup>2</sup> | 8.5  |      |
|         | NO.5'～NO.5'+13.8 |    | 1/2*(1.30+1.30)*14.55 | m <sup>2</sup> | 18.9 |      |
|         | NO.5'+13.8～NO.6' |    | 1/2*(1.30+1.30)*5.83  | m <sup>2</sup> | 7.6  |      |
|         | NO.6'～NO.6'+2.95 |    | 1/2*(1.30+1.30)*3.08  | m <sup>2</sup> | 4.0  |      |
|         |                  |    |                       | m <sup>2</sup> |      | 68.9 |
| 目地材     | 瀝青質 t=10         |    |                       |                |      |      |
|         | 1号合流点～IP         |    | 0.05*1.16             | m <sup>2</sup> | 0.1  |      |
|         | IP～NO.4'         |    | 1/2*(0.05+0.05)*8.51  | m <sup>2</sup> | 0.4  |      |
|         | NO.4'～IP         |    | 1/2*(0.05+0.05)*13.30 | m <sup>2</sup> | 0.7  |      |
|         | IP～NO.5'         |    | 1/2*(0.05+0.05)*6.53  | m <sup>2</sup> | 0.3  |      |
|         | NO.5'～NO.5'+13.8 |    | 1/2*(0.05+0.04)*14.55 | m <sup>2</sup> | 0.7  |      |
|         | NO.5'+13.8～NO.6' |    | 1/2*(0.04+0.05)*5.83  | m <sup>2</sup> | 0.3  |      |
|         | NO.6'～NO.6'+2.95 |    | 1/2*(0.05+0.05)*3.08  | m <sup>2</sup> | 0.2  |      |
|         |                  |    |                       | m <sup>2</sup> |      | 2.7  |
|         |                  |    |                       |                |      |      |
|         |                  |    |                       |                |      |      |
|         |                  |    |                       |                |      |      |
|         |                  |    |                       |                |      |      |
|         |                  |    |                       |                |      |      |





| 水路工      |                                    |    |                               |              |      |      |
|----------|------------------------------------|----|-------------------------------|--------------|------|------|
| 細別       | 規格                                 | 記号 | 計 算 式                         | 単位           | 小 計  | 合 計  |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |                               |              |      |      |
|          | NO. 1+10.0~NO. 1                   |    | $1/2 * (0.13 + 0.13) * 10.21$ | $\text{m}^3$ | 1.3  |      |
|          | NO. 2~NO. 1+10.0                   |    | $1/2 * (0.13 + 0.13) * 10.22$ | $\text{m}^3$ | 1.3  |      |
|          | NO. 2+2.0~NO. 2                    |    | $0.13 * 2.04$                 | $\text{m}^3$ | 0.3  |      |
|          |                                    |    |                               | $\text{m}^3$ |      | 2.9  |
| 均し型枠     | 小型構造物                              |    |                               |              |      |      |
|          | NO. 1+10.0~NO. 1                   |    | $1/2 * (0.20 + 0.20) * 10.21$ | $\text{m}^2$ | 2.0  |      |
|          | NO. 2~NO. 1+10.0                   |    | $1/2 * (0.20 + 0.20) * 10.22$ | $\text{m}^2$ | 2.0  |      |
|          | NO. 2+2.0~NO. 2                    |    | $0.20 * 2.04$                 | $\text{m}^2$ | 0.4  |      |
|          |                                    |    |                               | $\text{m}^2$ |      | 4.4  |
| 基礎碎石     | RC-40 t=150                        |    |                               |              |      |      |
|          | NO. 1+10.0~NO. 1                   |    | $1/2 * (1.30 + 1.30) * 10.21$ | $\text{m}^2$ | 13.3 |      |
|          | NO. 2~NO. 1+10.0                   |    | $1/2 * (1.30 + 1.30) * 10.22$ | $\text{m}^2$ | 13.3 |      |
|          | NO. 2+2.0~NO. 2                    |    | $1.30 * 2.04$                 | $\text{m}^2$ | 2.7  |      |
|          |                                    |    |                               | $\text{m}^2$ |      | 29.3 |
| 目地材      | 瀝青質 t=10                           |    |                               |              |      |      |
|          | NO. 1+10.0~NO. 1                   |    | $1/2 * (0.05 + 0.05) * 10.21$ | $\text{m}^2$ | 0.5  |      |
|          | NO. 2~NO. 1+10.0                   |    | $1/2 * (0.05 + 0.05) * 10.22$ | $\text{m}^2$ | 0.5  |      |
|          | NO. 2+2.0~NO. 2                    |    | $0.05 * 2.04$                 | $\text{m}^2$ | 0.1  |      |
|          |                                    |    |                               | $\text{m}^2$ |      | 1.1  |
|          |                                    |    |                               |              |      |      |
|          |                                    |    |                               |              |      |      |





















| 仮設工      |            |    |   |                |       |       |
|----------|------------|----|---|----------------|-------|-------|
| 細 別      | 規 格        | 記号 | 計 算 式   | 単位             | 小 計   | 合 計   |
| 工事用道路工   |            |    |   | m              |       | 75.8  |
| 工事用道路盛土  | 道路部 W=3.0m |    | $(3.0+4.0)*1/2*0.5*75.8$                          | m <sup>3</sup> | 132.7 |       |
|          | 回転場        |    | $((5.0+5.5)*1/2*10.0+(8.0+8.5)*1/2*10.5)*1/2*0.5$ | m <sup>3</sup> | 34.8  |       |
|          |            |    |   | m <sup>3</sup> |       | 167.5 |
| 表土剥ぎ取り   | t=200      |    | 490.0*0.20  | m <sup>3</sup> |       | 98.0  |
| 土木安定シート  |            |    | 仮設平面図より   |                |       |       |
|          |            |    | 490+10.0*10.0                                     | m <sup>2</sup> |       | 590.0 |
| 仮設坂路工    |            |    |   |                |       |       |
| 工事用道路盛土  | W=3.0m     |    | 6.2*6.0*1/2                                       | m <sup>3</sup> | 18.6  |       |
|          |            |    | 6.2*6.0   | m <sup>3</sup> | 37.2  |       |
|          |            |    | 6.2*20.3*1/2                                      | m <sup>3</sup> | 62.9  |       |
|          |            |    |   | m <sup>3</sup> |       | 118.7 |
| 工事用道路撤去工 |            |    |   |                |       |       |
| 工事用道路盛土  |            |    | 167.5+118.7                                       | m <sup>3</sup> |       | 286.2 |
|          |            |    |   |                |       |       |
|          |            |    |   |                |       |       |
|          |            |    |   |                |       |       |
|          |            |    |   |                |       |       |
|          |            |    |   |                |       |       |

## 見積単価一覧表

| 工 事 名   | R8波土 母川他 海・中山他 河川工事(企育) |     |         |           |
|---|-------------------------|-----|---------|-----------|
| 名 称   | 規 格                     | 単 位 | 単 価     | 備 考       |
| 平ブロック   | 500*500*100             | m2  | 9,700   | 暫定単価      |
| 処分費   | 無筋コンクリート                | m3  | 4,940   | L=8.0km以下 |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を<br>参考値として示したものです。 |                         |     |         |           |
| 直接工事費分  | 4週8休経費補正                | 式   | 205,615 |           |
| 共通仮設費分  | 4週8休経費補正                | 式   | 37,000  |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |
|   |                         |     |         |           |