

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホフカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		70			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		140			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		400			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		400			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		380		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		80		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	法尻補強	式		1		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		245		
調整コンクリート		m3		1		
釜場工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘		m3		90		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻		m3		10		
基面整正		m2		50		
釜場部ブロック張り擁壁		式		1		
間知ブロック張		m2		55		
釜場部ブロック積み擁壁		式		1		
間知ブロック積		m2		26		
基礎コンクリート		式		1		
1号釜場基礎コンクリート		m		16		
2号釜場基礎コンクリート		m		10		
天端・調整コンクリート		式		1		
1号釜場天端コンクリート		m		25		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
2号釜場天端コンクリート		m		10		
釜場部調整コンクリート		m		12		
階段工		式		1		
階段工		m		6		
底張コンクリート		式		1		
底張コンクリート		式		1		
釜場部小口止工		式		1		
釜場部小口止工		式		1		
水路工		式		1		
作業土工		式		1		
床堀		m3		240		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻	W<1m	m ³		30		
埋戻	1m≦W<4m	m ³		130		
基面整正		m ²		120		
水路工		式		1		
1号U型水路		m		20		
2号U型水路		式		1		
3号U型水路		式		1		
付帯工		式		1		
川裏階段工		式		1		
川裏階段工		m		4		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		100		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		40		
袋詰玉石 運搬・設置		式		1		
袋詰玉石 運搬・設置		個		5		
消波根固ブロック撤去		式		1		
消波根固ブロック撤去・運搬		個		5		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		170		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		120		
表土剥取		m3		100		
シート設置		m2		590		
工事用道路撤去・表土戻し耕起砕土		m3		290		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 母川他 海・中山他 河川工事 (企育)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		