

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南相生線他 阿南・橘他 植栽管理業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路清掃工		式		1			
路面清掃工		式		1			
路面清掃(路肩部・人力)	作業形態:人力清掃,塵埃量:普通	km		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
樹木せん定	樹種:高木,樹高:350cm	本		28			
樹木せん定	樹種:中・低木,樹高:100cm	本		76			
寄植せん定	樹種:せん定 低木,樹高:50cm	m2		450			
寄植せん定	樹種:せん定 中木,樹高:150cm	m2		560			
抜根除草 (夏期)	施工内容:植込み地,施工規模:100m2 以上1000m2未満,施工場所別補正:供 用区間 環境緑地帯	m2		750			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南相生線他 阿南・橘他 植栽管理業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
抜根除草 (秋期)	施工内容:植込み地,施工規模:100m2 以上1000m2未満,施工場所別補正:供 用区間 環境緑地帯	m2		750		
抜根除草 (夏期)	施工内容:植込み地,施工規模:100m2 以上1000m2未満,施工場所別補正:供 用区間 標準(歩道及び交通島)	m2		650		
抜根除草 (秋期)	施工内容:植込み地,施工規模:100m2 以上1000m2未満,施工場所別補正:供 用区間 標準(歩道及び交通島)	m2		650		
寄植・芝薬剤散布	薬剤種類:スミチオン希釈1000倍,施工内 容:寄植 低木,施工規模:100m2以上1 000m2未満,施工場所別補正:供用区	m2		390		
除草工		式		1		
道路除草工		式		1		
道路除草(複合)	作業形態:機械除草	m2		1,000		
除草処分		t		6		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A	阿南相生線、富岡港線、羽ノ浦福井線	人日		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南相生線他 阿南・橘他 植栽管理業務	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員 B	山口鉦打線、津乃峰筒崎線、戎山中林 富岡港線	人日	6				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				