

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付 終点部	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚8cm	m2		57			
モルタル吹付 小段部	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm	m2		48			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:500×500, 中詰材種類:植 生基材吹付	m2		411			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー本数:47本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:8.87m, 杭径:90mm, 杭長:9.5m	m		142			
削孔(アンカー)	削孔長:8.37m, 杭径:90mm, 杭長:9.0m	m		259			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折宇 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:47本	本		47		
グラウト注入	注入材規格:W/C $\leq$ 47.5%, 圧縮強度:24N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		9		
ボールリンクマン移設		回		2		
足場(アンカー)		空m <sup>3</sup>		1,030		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		50		
交通誘導警備員 B		人日		100		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭折字 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
営繕費		式		1		
快適化 9ヶ月想定		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

