

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		95,156,852		
法面工		式	1		70,918,583		
法面吹付工		式	1		9,999,600		
モルタル吹付	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚8cm	m2	1,282	7,800	9,999,600		単 1号
アンカー工		式	1		8,803,942		
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		2,693,372		内 1号
削孔(アンカー)		m	196.2	16,900	3,315,780		単 2号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:16本	本	16	19,840	317,440		単 3号
グラウト注入	注入材規格:W/C≦47.5%,圧縮強度:24N/mm2	m3	6.5	62,820	408,330		単 4号
ボーリングマシン移設		回	4	35,560	142,240		単 5号
足場(アンカー)		空m3	510	3,778	1,926,780		単 6号
受圧板台座工		式	1		5,122,441		
法面整形	人力	m2	70	162.3	11,361		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ざぶとん枠設置		箇所	16	128,800	2,060,800		単 8号
モルタル吹付	c:s1:4, 18N/mm2	m3	21	103,100	2,165,100		単 9号
表面仕上げ		m2	71	1,480	105,080		単 10号
吹付配管設置・撤去		回	1	780,100	780,100		単 11号
受圧板設置工		式	1		8,521,600		
受圧板設置		基	16	419,600	6,713,600		単 12号
カニクレーン損料		月	2	477,000	954,000		単 13号
補助クレーン損料		月	2	427,000	854,000		単 14号
鉄筋挿入工		式	1		38,471,000		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D19 SD345, 削孔長:2.6m	本	365	105,400	38,471,000		単 15号
仮設工		式	1		24,238,269		
モルレル運搬工		式	1		21,786,830		
モルレル運搬工	3.0t級, 設置撤去含む	式	1		21,786,830		内 2号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 5 号 那賀・朴野 (R 6 災 3 0) 道路復旧工 事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1		377,800		
機材移動用足場		空m3	100	3,778	377,800		単 16号
防護施設工		式	1		2,073,639		
切土防護柵		式	1		2,073,639		内 3号
直接工事費		式	1		95,156,852		
共通仮設		式	1		11,199,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,199,000		
純工事費		式	1		106,355,852		
現場管理費		式	1		34,703,000		
工事原価		式	1		141,058,852		
一般管理費等		式	1		23,119,148		
工事価格		式	1		164,178,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		16,417,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
多重PCより線(工場組立)(二重防食タイプ) F70UA用 φ28.5mm×1		m	196.2	2,160	423,792			
グラウト注入パイプ F70UA用		m	196.2	441	86,524			
防錆被覆材 F70UA用		m	196.2	2,500	490,500			
上部・下部マシヨシ F70UA用		組	16	33,500	536,000			
ナット F70UA用		個	16	1,300	20,800			
ストップワッシャー F70UA用		組	16	1,630	26,080			
定着体 F70UA用		本	16	37,800	604,800			
ABSスペーサー F20UA～F70UA		個	32	693	22,176			
アンカーキャップ F70UA用 アルミ製		個	16	13,800	220,800			
頭部防錆材 0.96kg/箇所		kg	15.36	1,530	23,500			
アンカープレート F70UA用 垂鉛仕様		枚	16	14,900	238,400			
合計					2,693,372			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	モ/レール運搬工	3.0t級, 設置撤去含む					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
動力車 賃料 3.0t級, 45°		台	1	3,162,000	3,162,000		
普通台車 賃料 最大積載量 3.0t級		台	1	1,561,500	1,561,500		
レール部材 賃料		式	1		8,528,400		L=100m
返却時整備費		式	1		5,300,760		リース料の20%
レール 撤去費		m	100	11,700	1,170,000		
点検費		式	1		500,000		月1回
モ/レール運転費		日	30	52,139	1,564,170		
合計					21,786,830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		切土防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
H形鋼杭賃料	H350, 10m/本, 360日, 無, 無	本	40	36,560	1,462,400		供用日数 360日 総供用日数 1080日	
H形鋼(広幅) SS400 【損料】 H-150×150×7×10, L=6m/本		本	117	5,224.27	611,239		供用日数 360日 総供用日数 1080日	
合計					2,073,639			

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	7,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	8cm, 1000m2以上(標準), 無, 無	m2	1	7,800	7,800		
	合計					7,800		
	単価					7,800	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	削孔(アンカー)		単位	m	単位数量	196.2	単価	16,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 115mm, 粘性土・砂質土	m	124.2	13,500	1,676,700		
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 115mm, 軟岩	m	72	22,760	1,638,720		
	合計					3,315,420		
	単価					16,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:16本	単位	本	単位数量	1	単価	19,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食,PC鋼線より線(工場組立), 400<=f<1300kN,有り	本	1	19,840	19,840		
合計						19,840		
単価						19,840	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	グラウト注入	注入材規格:W/C≦47.5%,圧縮強度:2 4N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	62,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1	62,820	62,820		
合計						62,820		
単価						62,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ボ-リングマシ-移設		単位	回	単位数量	1	単価	35,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボ-リングマシ-移設(アンカー)	標準以外,0	回	1	35,560	35,560		
	合計					35,560		
	単価					35,560	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,778
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(アンカー)	標準以外,0	空m3	1	3,778	3,778		
	合計					3,778		
	単価					3,778	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形	人力	単位	m2	単位数量	10	単価	162.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部,有り,埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	1,623	1,623		
	合計					1,623		
	単価					162.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ざぶとん枠設置		単位	箇所	単位数量	10	単価	128,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	28,600	71,500		[] [1]
	法面工		人	5	33,700	168,500		[] [1]
	特殊作業員		人	5	26,300	131,500		[] [1]
	普通作業員		人	5	24,100	120,500		[] [1]
	施工条件補正		式	1		237,500		労務費の50%
	材料費		基	10	53,400	534,000		暫定単価
	諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		24,500		[1] []
	合計					1,288,000		
	単価					128,800		円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付	c:s1:4, 18N/mm2	単位	m3	単位数量	10	単価 103,100
	土木一般世話役		人	2.78	28,600	79,508	[] [1]
	法面工		人	8.34	33,700	281,058	[] [1]
	特殊作業員		人	2.78	26,300	73,114	[] [1]
	普通作業員		人	5.56	24,100	133,996	[] [1]
	セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t	5.3	25,000	132,500	
	砂		m3	13.8	5,000	69,000	
	モルタル吹付機械運転 湿式0.8~1.2m3/h		h	18.7	3,171	59,297.7	[] [1]
	空気圧縮機運転 排出ガス対策型 可搬式スクリーエンジン掛15.0m3/min高圧		日	2.8	34,818	97,490.4	[] [1]
	発動発電機運転 排出ガス対策型 ディーゼルエンジン駆動 17/20kVA		日	2.8	5,615	15,722	[] [1]
	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿		日	2.8	767	2,147.6	[] [1]
	ベルトコンベヤ(ホータブル) [モータ駆動] ベルト幅350mm 機長7m		日	5.6	825	4,620	[] [1]
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m		日	1	390	390	[] [1]

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	表面仕上げ		単位	m2	単位数量	1	単価	1,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]		m2	1	1,480	1,480		
	合計					1,480		
	単価					1,480	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	吹付配管設置・撤去		単位	回	単位数量	1	単価	780,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	28,600	143,000		[] [1]
	法面工		人	10	33,700	337,000		[] [1]
	特殊作業員		人	10	26,300	263,000		[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		37,100		労務費の5% [1] []
	合計					780,100		
	単価					780,100		円/回

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	受圧板設置		単位	基	単位数量	10	単価	419,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.5	28,600	71,500		[] [1]
	法面工		人	5	33,700	168,500		[] [1]
	特殊作業員		人	5	26,300	131,500		[] [1]
	普通作業員		人	5	24,100	120,500		[] [1]
	材料費		基	10	367,000	3,670,000		
	諸雑費(率+まるめ)	7%	式	1		34,000		労務費の7% [1] []
	合計					4,196,000		
	単価					419,600	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	カニクレーン損料		単位	月	単位数量	1	単価	477,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カニクレーン損料			月	1	477,000	477,000		
合計						477,000		
単価						477,000	円/月	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	補助クレーン損料		単位	月	単位数量	1	単価	427,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助クレーン損料			月	1	427,000	427,000		
合計						427,000		
単価						427,000	円/月	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鉄筋挿入	鉄筋規格:D19 SD345, 削孔長:2.6m	単位	本	単位数量	100	単価	105,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔工 二重穿孔φ90mm		m	260	25,119.23	6,530,999.8	法面垂直高:40m以上60m未満, 法面勾配:1:0.9	
	鋼材挿入工 2.0m超3.0m以下		本	100	2,494	249,400		
	注入打設工		m3	2.31	380,300	878,493		
	頭部締付工		本	100	4,755	475,500		
	頭部処理工		本	100	4,755	475,500		
	リヤーセット工 非樹林帯		回	11.11	52,240	580,386.4		
	ロックボルト材料費 1本1組あたり		本	100	13,426	1,342,600		
	合計					10,532,879.2		
	単価					105,400	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	機材移動用足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,778
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(アンカー)	標準以外,0	空m3	1	3,778	3,778		
	合計					3,778		
	単価					3,778	円/空m3	