

令和8年度

R8馬林 県営林素材生産事業(内田県有林)
(委託)概要書

林名 内田県有林

施業地 363ㄐ1-(5,7,8,9,10,12),364ㄐ1-(1,2,3,4,7,11)

事業説明書(区域全体)

事業箇所	林名	内田県有林		林班・小班	363イ1-(5,7,8,9,10,12),364イ1-(1,2,3,4,7,11)			
	所在地	美馬市穴吹町古宮字内田550-1、573-1						
事業の内訳	事業種	搬出間伐、作業路開設、作業路補修、素材運搬			全体面積	8.20ha		備考
					間伐面積	7.41ha		
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ	6,013本	3463.70m3	2,017本	1161.60m3	927.80m3	34%	
		805本/ha	463.68m3/ha	272本/ha	156.76m3/ha	125.21m3/ha		
	ヒノキ	149本	20.30m3	49本	6.80m3	5.40m3	33%	
		20本/ha	2.72m3/ha	7本/ha	0.92m3/ha	0.73m3/ha		
計	6,163本	3484.00m3	2,066本	1168.40m3	933.20m3	34%		
	825本/ha	466.40m3/ha	279本/ha	157.68m3/ha	125.94m3/ha			
施業地の概況	林齢	50～55年生	樹種	スギ・ヒノキ	斜度	約26度	標高	1000～1200m
	気候	冬季は積雪あり	林況	成長は中	その他			
施業方法	作業道の開設及び搬出間伐(2存1伐による列状間伐)							
事業期間	契約日～令和9年2月26日							
その他	間伐区域面積:7.41ha 作業路・除地:0.79ha 作業路開設延長:166m (幅員2.5m 伐開幅3.7m、開設地斜度約28.43度) 作業路搬出:0.06ha(延長*伐開幅) 平均搬出距離:2666m(最短2332m、最長3000m) 素材運搬先:A材 三好木材センター 559.9m3(約60%) B材 三好木材センター 186.6m3(約20%)、運搬距離 50kmまで C材 土場売り 186.6m3(約20%) 計約933.2m3							

内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	金額	摘要
直接工事	搬出間伐		7.41	ha		X
	作業路開設		166	m		
	作業路搬出		0.06	ha		
	素材運搬		933	m3		
小計						
間接工事	共通仮設費		8.40	%		
	〃		10.70	%		
	現場監督費		21.00	%		
	社会保険料等		18.00	%		
小計						
工事価格						
消費税相当額			10.00	%		
本工事費計						

明 細 表

第1号 搬出間伐

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐木		2017	本				
機械造材		911	m ³				
集材(架線系)		660	m ³				
集材(車両系)		251	m ³				
計		7.41	ha				

明 細 表

第2号 作業路開設

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
作業路開設		166	m				
計		166	m				

明 細 表

第3号 作業路搬出

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐木		49	本				
機械造材		22	m ³				
集材(車両系)		22	m ³				
計		0.06	ha				

明 細 表

第4号 素材運搬

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
極印	A,B材	747	m3				
素材積み込み	グラップル運転	747	m3				
素材運搬	A,B材	747	m3				
山元土場整理	C材	186	m3				
計		933	m3				