

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 木地屋赤松線 つ・一字木地屋 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 W<5.0m	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		80			
掘削 W<5.0m	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		30			
掘削 W≥5.0m	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 木地屋赤松線 つ・一字木地屋 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170		
残土等処分		m3		170		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		70		
床掘り	土質:土砂	m3		60		
埋戻し W<1.0	土質:礫質土	m3		3		
埋戻し 1.0≦W<4.0	土質:礫質土	m3		40		
基面整正		m2		3		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁 舗装止擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 木地屋赤松線 つ・一字木地屋 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		38		
場所打擁壁工 置換えコンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.82m, コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		97		
コンクリート 埋戻コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0.5m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		2		
鉄筋 補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		57		
足場	安全柵:無し	掛m2		100		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		10		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m		32		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 木地屋赤松線 つ・一字木地屋 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		97		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
現場発生品運搬	発生材種類:仮設H鋼撤去	t		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 木地屋赤松線 つ・一字木地屋 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		143		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以	m2		143		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		21		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 木地屋赤松線 つ・一字木地屋 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		