

回 答 書

工 事 名 : R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事
 路線名等 : 徳島小松島港（津田地区）
 工事箇所 : 徳島市津田海岸町

No	質問内容	回答
1	工事用車両が現道へ退場する際は、高圧洗浄機でタイヤ洗浄を行うべきと考えますが、変更対象となりますか。	現道へ退場する際は、タイヤ洗浄プールを通る計画である。 その他の変更については、徳島県公共工事標準請負契約約款による。
2	プレキャストカルバート工の水替時に、大型土のう等で施工箇所の上下流を締切る必要があると考えますが、製作設置撤去費用について変更対象となりますか。	水替時の締切りについて、水替工で想定している。 その他の変更については、徳島県公共工事標準請負契約約款による。
3	プレキャストカルバート工の水替工において、排水の流末はどこを考えられていますか	排水の流末は、既設プレキャストボックスカルバート及び外周排水路を想定している。
4	単9号、10号、11号 プレキャストカルバートについて、国土交通省 土木工事標準積算基準書では「PC鋼材、定着金具の材料費は、必要数量を別途計上する。」と記載されています。つきましては、見積単価一覧表に示されている単価に、上記PC鋼材及び定着金具の材料費が含まれているか ご教示願います。	見積単価一覧表に示されている単価に、プレキャストカルバートのPC鋼材及び定着金具の材料費が含まれていない。 変更については、徳島県公共工事標準請負契約約款による。