

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 【津田臨海土地造成事業】		式	1		6,318,130		
土工		式	1		2,868,000		
土工		式	1		2,868,000		
押土(ル-ズ)		m3	15,000	191.2	2,868,000		単 1号
仮設工		式	1		820,080		
安全対策		式	1		820,080		
交通誘導警備員	B	式	1		820,080		内 1号
雑工		式	1		2,630,050		
除草工		式	1		2,630,050		
除草工		m2	11,500	228.7	2,630,050		単 2号
道路改良		式	1		781,508		
仮設工		式	1		781,508		
工事用道路工		式	1		413,478		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水路工事				事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m2	186	2,223	413,478		単 3号
防塵対策工		式	1		368,030		
散水		式	1		368,030		内 2号
直接工事費		式	1		7,099,638		
共通仮設		式	1		2,612,260		
共通仮設費		式	1		2,128,260		
運搬費		式	1		230,760		
仮設材等運搬		t	36	6,410	230,760		単 4号
役務費		式	1		300,000		
水道料金等		式	1		300,000		内 3号
技術管理費		式	1		1,597,500		
建設発生土砂受入担当係員		人日	90	17,750	1,597,500		単 5号
共通仮設費 (率計上)		式	1		484,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水路工事				事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1		9,711,898			
現場管理費		式	1		2,248,000			
工事原価		式	1		11,959,898			
一般管理費等		式	1		2,285,102			
工事価格		式	1		14,245,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,424,500			
工事費計		式	1		15,669,500			

設計内訳書 (本02)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良 【県単独港湾整備事業・津田】		式	1		20,208,810		
カルバート工		式	1		19,508,410		
作業土工		式	1		810,230		
床掘り	土質:土砂	m3	650	239.2	155,480		単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	310	1,975	612,250		単 7号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	340	125	42,500		単 8号
プレキャストカルバート工		式	1		18,698,180		
プレキャストボックス 標準品+定着部	内幅:1.9m,内高:1m	m	76	198,300	15,070,800		単 9号
プレキャストボックス 点検孔	内幅:1.9m,内高:1m	m	8	240,500	1,924,000		単 10号
プレキャストボックス 短尺品	内幅:1.9m,内高:1m	m	3.8	380,900	1,447,420		単 11号
点検孔蓋	グレーチング□600用 細目 ボルト固定	枚	4	63,990	255,960		単 12号
仮設工		式	1		700,400		
水替工		式	1		700,400		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 排水路工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	40	17,510	700,400		単 13号
直接工事費		式	1		20,208,810		
共通仮設		式	1		1,597,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,597,000		
純工事費		式	1		21,805,810		
現場管理費		式	1		5,617,000		
工事原価		式	1		27,422,810		
一般管理費等		式	1		5,713,190		
工事価格		式	1		33,136,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,313,600		
工事費計		式	1		36,449,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	交通誘導警備員	B						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導整理	無し, 50人	式	1		820,080			
合計					820,080			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	散水							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防塵処理(散水作業)	1200m, 100m	回	130	2,831	368,030			
合計					368,030			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	水道料金等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電力・用水基本料		式	1		300,000		
合計					300,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
押土(ル-ス)			m3	1	191.2	191.2	
	押土(ル-ス)	土砂	m3	1	191.2	191.2	
	合計					191.2	
	単価					191.2	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	除草工		単位	m2	単位数量	11,500	単価	228.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)	人力,梱包無し,ダンプトラック(オンロード・テイクイーゼル・2t積)	m2	7,200	141.4	1,018,080		
	除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm),梱包無し,ダンプトラック(オンロード・テイクイーゼル・2t積),有り	m2	4,300	86.09	370,187		
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・テイクイーゼル・2t積),梱包無し,有り,2.5km以下,全ての費用	千m2	11.5	3,584	41,216		
	処分費 草		t	80	15,000	1,200,000		
	合計					2,629,483		
	単価					228.7	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	186	単価	2,223
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	186	411	76,446		
敷鉄板賃料		25×1,524×6,096(mm), 無, 180日, 無, 有	枚	20	16,850	337,000		
合計						413,446		
単価						2,223	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	1	単価	6,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		3410円/t, 無し, 無し, 1t, 0円, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1		6,410		
合計						6,410		
単価						6,410	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	建設発生土砂受入担当係員		単位	人日	単位数量	1	単価	17,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	17,750	17,750		
合計						17,750		
単価						17,750	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	239.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	239.2	239.2		
合計						239.2		
単価						239.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,975
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,975	1,975		
合計						1,975		
単価						1,975	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	125	125		
合計						125		
単価						125	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	フレキャストボックス 標準品+定着部	内幅:1.9m,内高:1m	単位	m	単位数量	1	単価	198,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 0<H<=1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,標準,全ての費用	m	1	198,300	198,300		
合計						198,300		
単価						198,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	フレキャストボックス 点検孔	内幅:1.9m,内高:1m	単位	m	単位数量	1	単価	240,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルハート		据付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 0<H<=1.25,基礎砕石+均しコンクリート,有り,標準,全ての費用	m	1	240,500	240,500		
合計						240,500		
単価						240,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	フレキストボックス 短尺品	内幅:1.9m,内高:1m	単位	m	単位数量	3.825	単価	380,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付,1.5m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り,標準,全ての費用	m	1.384	343,100	474,850.4	No.108 1384mm	
	ボックスカルバート	据付,1.5m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5,基礎碎石+均しコンクリート,有り,標準,全ての費用	m	1.544	361,100	557,538.4	No.124 1544mm	
	ボックスカルバート	据付,1.0m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5,基礎碎石+均しコンクリート,標準,全ての費用	m	0.897	473,200	424,460.4	No.125 897mm	
合計						1,456,849.2		
単価						380,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	点検孔蓋	グレーチング□600用 細目 ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	63,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	63,990	63,990		
合計						63,990		
単価						63,990	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	40	単価	17,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	90,580	90,580		
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	40	15,240	609,600		
合計						700,180		
単価						17,510	円/日	