

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 【津田臨海土地造成事業】		式		1		
土工		式		1		
土工		式		1		
押土(ルース)		m3		15,000		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
雑工		式		1		
除草工		式		1		
除草工		m2		11,500		
道路改良		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事	事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		186		
防塵対策工		式		1		
散水		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材等運搬		t		36		
役務費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事	事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水道料金等		式		1		
技術管理費		式		1		
建設発生土砂受入担当係員		人日		90		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良 【県単独港湾整備事業・津田】		式		1			
カルバート工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		650			
埋戻し	土質:土砂	m3		310			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		340			
プレキャストカルバート工		式		1			
プレキャストボックス 標準品+定着部	内幅:1.9m, 内高:1m	m		76			
プレキャストボックス 点検孔	内幅:1.9m, 内高:1m	m		8			
プレキャストボックス 短尺品	内幅:1.9m, 内高:1m	m		3.8			
点検孔蓋	グレーチング□600用 細目ボルト固定	枚		4			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 排水路工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	40				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

