

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 吉野川高等学校土成農場他 阿波市他 トイレ改修工事
工事場所 阿波市土成町成当

○工事概要

【吉野川高等学校土成農場】
研修会館 R C造 1階トイレ 延床面積 715.00㎡
農業実習棟 R C造 1階トイレ 延床面積 209.05㎡
【吉野川高等学校】
屋外トイレ C B造 1階トイレ 延床面積 10.00㎡

○工事期間

契約日締結日の翌日から165日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を13日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を使用している

・建設物価 2026年4月 ・積算資料 2026年4月
・建設施工単価 2026年4月 ・建設コスト情報 2026年4月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

【吉野川高等学校土成農場】
・交通誘導警備員（昼）10人 ￥200,000円
【吉野川高等学校】
・交通誘導警備員（昼）5人 ￥100,000円
・A型単管ハリケート（スタンド、φ48.6×500×950、パイφ48.6×2.4×L1000）2台 90日間
￥ 4,278円

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	14,027,482	
計			14,027,482	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,178,063	
現場管理費	1	式	4,513,026	
一般管理費等	1	式	3,031,429	
計			8,722,518	
工事価格	1	式	22,750,000	
消費税等相当額	1	式	2,275,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	25,025,000	

建築工事 科目別内訳

土成農場研修会館						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	83,771	
内装改修		1		式	1,151,343	
建具改修		1		式	1,241,980	
ユニット改修		1		式	459,940	
電気工事		1		式	301,613	
管工事		1		式	1,189,450	
撤去工事		1		式	128,920	
発生材処理		1		式	105,857	
	計				4,662,874	

建築工事 科目別内訳

土成農場農業実習棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	95,865	
内装改修		1		式	1,694,243	
建具改修		1		式	1,565,650	
ユニット改修		1		式	796,510	
電気工事		1		式	505,720	
管工事		1		式	2,203,770	
撤去工事		1		式	252,407	
発生材処理		1		式	0	
	計				7,114,165	

屋外トイレ									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式			16,370		
内装改修		1		式			153,986		
建具改修		1		式			988,870		
ユニット改修		1		式			19,800		
電気工事		1		式			89,229		
管工事		1		式			958,210		
撤去工事		1		式			15,301		
発生材処理		1		式			8,677		
	計						2,250,443		

土成農場研修会館		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	7	m ²	160	1,120	
養生(内部改修)	複合改修	7	m ²	330	2,310	
養生(内部改修)	搬出入路部分	8.6	m ²	120	1,032	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	7	m ²	1,180	8,260	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	8.6	m ²	390	3,354	
脚立足場		1	式		7,280	別紙 00-0001
仮間仕切	仮設間仕切壁B種、片開き戸1か所	1	式		60,415	別紙 00-0002
計					83,771	

土成農場研修会館		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート(個別)	F0=21N/mm ² S=18 徳島東部 1	0.6	m ³	23,300	13,980	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	0.6	m ³	15,000	9,000	
鉄筋D10	SD295	39.1	kg	100	3,910	
鉄筋加工組立	RC7-10構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	0.1	t	111,000	11,100	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t	6,170	617	
スクラップ	鉄へび-H2	1.5	kg	▲34	▲51	
あと施工アンカー	差筋アンカーD10 金属拡張 横向き	54	本	270	14,580	
床モルタル塗り	木ごて エポキシ下地 厚22 6.1m ²	1	式		36,000	
壁モルタル塗り	金ごて 内装ボート・タイル接着張り下地 2.4m ²	1	式		34,800	
床モザイクタイル張り	エポキシ張 施工手間 - 50mm角 下地モルタル別途 6.1m ²	1	式		77,500	
内装壁タイル張り(巾木)	エポキシ 有機系接着張り(タイプ I) III類 施ゆう 100mm角 モルタル面 1.3m ²	1	式		40,800	
補強コンクリートブロック 縦壁	空洞ブロックC(16) 厚さ100mm 内 壁 1.0m ²	1	式		29,300	
あと施工アンカー	差筋アンカーD10 金属拡張 下向き	3	本	270	810	
壁不燃化粧板貼	厚3	28.7	m ²	14,700	421,890	

建築工事 細目別内訳

土成農場研修会館		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁出隅アルミジョイナー	出隅用焼付塗装	1.1	m	2,080	2,288	
壁見切アルミジョイナー	コ形状 焼付塗装	5.4	m	1,980	10,692	
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラパーチ 突付け	7.2	m ²	2,050	14,760	
天井廻縁	塩化ビニル製	14.2	m	1,830	25,986	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし ③300 インサート含む 7.2m ²	1	式		44,500	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボード等切込み共	1	か所	2,570	2,570	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	1	か所	14,200	14,200	
汚垂床	厚7(接着材込) W600×D600	1	か所	30,400	30,400	
押出成形セメント板	間仕切り 縦張り 工法厚60 5.6m ²	1	式		306,000	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.8	m	530	3,604	
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	4.9	m	430	2,107	
計					1,151,343	

建築工事 細目別内訳

土成農場研修会館		建具改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
P-1a		1	か所	323,000	323,000	
取付運搬費		1	式		171,000	
法定福利費		1	式		27,200	
LSD-1a		1	か所	215,000	215,000	
取付運搬費		1	式		104,000	
法定福利費		1	式		2,590	
S-1a		1	か所	67,500	67,500	
運搬取付費		1	式		278,000	
法定福利費		1	式		6,760	
AW-17mmハ 取替	厚3	1	か所	16,500	16,500	
運搬取付費		1	式		28,000	
法定福利費		1	式		2,430	
計					1,241,980	

土成農場研修会館		ユニット改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター	人工大理石W800×D500	1	か所	67,900	67,900	
面台	人工大理石W830×D150	1	か所	25,200	25,200	
棚	メラミン化粧板フラッシュ厚25 W850×D150	1	か所	18,000	18,000	
棚	メラミン化粧板フラッシュ厚25 W720×D150	1	か所	18,000	18,000	
法定福利費		1	式		3,070	
洗面器	ペペル式洗面器 L-555ANC+AM-320C +LF-105SAL+A-4827 +A6224	1	台	102,000	102,000	
大型カガミ	耐食鏡厚5 周囲W100フrost加工 W800×H1000 ステンレス四方枠鏡面#800 シーリング打共	1	か所	208,000	208,000	
法定福利費		1	式		1,660	
サイン	アルミ複合板厚3 カッティングシート貼り 400×400	1	か所	7,800	7,800	
サイン	アルミ複合板厚3 カッティングシート貼り 360×400	1	か所	7,800	7,800	
法定福利費		1	式		510	
計					459,940	

土成農場研修会館		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【改修】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4	m	530	2,120	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	4	m	440	1,760	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	10	m	600	6,000	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	8	m	920	7,360	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	10	m	790	7,900	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m	780	1,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	6	m	1,030	6,180	
セリスボックス	1個用	3	個	2,450	7,350	
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,450	4,900	
既設分電盤改造 L-1	ELCB2P20A×1新設	1	式		13,400	
照明器具	DL-1	4	台	16,800	67,200	
熱線センサー	親機	1	個	16,600	16,600	
熱線センサー	換気扇連動機能付子機	2	個	14,800	29,600	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	2	個	3,410	6,820	

土成農場研修会館		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フラッシュプレート (金属製)	角型 フラッシュ	1	個	1,060	1,060	
(はつり補修)						
手はつり (溝はつり)	無筋コンクリート 100×100mm	8	m	12,000	96,000	
機械はつり (パイロ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	2	か所	10,700	21,400	
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	4	m	87	348	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	5	m	67	335	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個	2,100	2,100	
スイッチ 撤去	1P 15A ×2 + PL	1	個	1,080	1,080	
埋込コンセント 撤去	2P15A×1 125V	1	個	540	540	
計					301,613	

土成農場研修会館		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【改修】						
<衛生器具>						
A 洋風便器	フラッシュタンク式 温水洗浄便座別途	2	組	120,000	240,000	
B 温水洗浄便座		2	組	79,600	159,200	
C 棚付2連紙巻器		2	個	5,630	11,260	
D 自動洗浄小便器	AC100Vタイプ	1	組	154,000	154,000	
F 手洗器	自動水栓(発電タイプ)	2	組	73,600	147,200	
H 横水栓		1	個	8,310	8,310	
<給水>						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	11	m	3,550	39,050	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	3	m	4,370	13,110	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	3	m	6,190	18,570	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	3	m	1,900	5,700	
給水仮設工事	ポリエチレン管25A+GV25 数量:3m 仮設・撤去 材工共	1	式		18,200	
<排水>						

土成農場研修会館		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7	m	5,760	40,320	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	1	m	7,360	7,360	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m	11,300	33,900	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	3	m	14,900	44,700	
床上掃除口 (非防水形)	COA 40A	1	個	9,710	9,710	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個	17,400	17,400	
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 40A	1	個	14,400	14,400	
排水管 保温	グラスウール天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 40A	2	m	2,370	4,740	
排水管 保温	グラスウール天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 50A	1	m	2,630	2,630	
<換気>						
ダクト用換気扇	DF-2	2	台	31,100	62,200	
丸形フード	150φ・SUS製・防虫網付	1	個	8,900	8,900	
チャッキクランプ	100 100	2	個	18,900	37,800	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	5	m	4,150	20,750	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	1	m	5,000	5,000	

土成農場研修会館		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】						
<衛生器具>						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組	13,000	13,000	
紙巻器撤去		1	個	1,260	1,260	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	1	組	8,030	8,030	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	6,680	6,680	
鏡撤去	再使用しない	1	枚	2,230	2,230	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個	1,450	1,450	
<給水>						
給水・耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 20A -	3	m	630	1,890	
給水・耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	1	m	750	750	
給水・耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 40A -	3	m	1,020	3,060	
<排水>						
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	5	m	1,020	5,100	
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	1	m	1,300	1,300	

土成農場研修会館		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	1	m	1,930	1,930	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	2	m	2,490	4,980	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 40A -	1	個	1,940	1,940	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	1	個	3,100	3,100	
床排水トラップ(防水形)撤去	T 5B 40A -	1	個	2,520	2,520	
<換気>						
壁付換気扇撤去	200φ	1	台	5,820	5,820	
計					1,189,450	

土成農場研修会館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【建築工事】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.6	m ³	49,900	29,940	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m ³	29,200	2,920	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	6.1	m ²	4,950	30,195	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.9	m ²	4,950	4,455	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	14	m	1,190	16,660	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	7.3	m ²	3,340	24,382	
天井下地撤去	集積共	7.3	m ²	910	6,643	
建具撤去		1	式		13,725	別紙 00-0003
計					128,920	

土成農場農業実習棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	18.2	m ²	160	2,912	
養生(内部改修)	複合改修	18.2	m ²	330	6,006	
養生(内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²	120	2,244	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	18.2	m ²	1,180	21,476	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	18.7	m ²	390	7,293	
脚立足場		1	式		18,928	別紙 00-0004
仮間仕切	仮設間仕切壁B種、片開き戸1か所	1	式		37,006	別紙 00-0005
計					95,865	

土成農場農業実習棟		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器開口閉塞	300×650 3か所	1	式		93,369	別紙 00-0006
マンホール部開口閉塞	φ450 1か所	1	式		38,424	別紙 00-0007
鋼製床下地	高55～65	15.6	m ²	15,100	235,560	
床張	ハーフティルボート厚15, ラワン合板1類厚5.5	15.6	m ²	3,680	57,408	
床下点検口廻り木下地	米褥、防腐処理	1	か所	37,700	37,700	
消臭ビニール床シート	厚2 溶接工法	15.4	m ²	8,790	135,366	
消臭ビニール床シート巻上	高60	22.5	m	3,150	70,875	
壁珞珞塗り	金ごて ライニング撤去跡 内装ボート下地 6.4m ²	1	式		34,800	
壁ラワン合板厚12張	I類 鋼製下地、下地張り	2.5	m ²	5,080	12,700	
壁不燃化粧板貼	厚3ボート面	2.5	m ²	13,400	33,500	
壁不燃化粧板貼	厚3	45.7	m ²	14,700	671,790	
壁出隅アルミジョイナー	出隅用焼付塗装	9.4	m	2,080	19,552	
壁見切アルミジョイナー	コ形状 焼付塗装	7.5	m	1,980	14,850	
天井化粧せっこうボート張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン突付け	15.3	m ²	1,580	24,174	
天井廻縁	塩化ビニール製	22.9	m	1,410	32,289	

土成農場農業実習棟		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 巾サト別途	15.3	㎡	2,100	32,130	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ホ-ド等切込み共	2	カ所	2,570	5,140	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	2	カ所	14,200	28,400	
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 450角	2	カ所	20,000	40,000	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.5	㎡	2,920	7,300	
汚垂床	厚7(接着材込) W1400×D600	1	カ所	51,300	51,300	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.5	㎡	4,640	6,960	
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	9.6	m	680	6,528	
EP-G塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	9.6	m	430	4,128	
計					1,694,243	

土成農場農業実習棟		建具改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
P-2a		1	カ所	406,000	406,000	
P-3a		1	カ所	309,000	309,000	
運搬取付費		1	式		380,000	
法定福利費		1	式		60,300	
S-2a		2	カ所	131,000	262,000	
運搬取付費		1	式		143,000	
法定福利費		1	式		5,350	
計					1,565,650	

土成農場農業実習棟		ユニット改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター	人工大理石W1400×D550	1	か所	103,000	103,000	
面台	人工大理石W1400×D180	1	か所	44,200	44,200	
面台	メラミン化粧合板ホトフォアAW800×D120	1	か所	23,600	23,600	
棚	メラミン化粧合板フラッシュ厚25 W900×D150	1	か所	18,000	18,000	
棚	メラミン化粧合板フラッシュ厚25W1010×D150	1	か所	19,900	19,900	
棚	メラミン化粧合板フラッシュ厚25 W790×D150	1	か所	18,000	18,000	
窓額縁付カガミ		1	か所	44,400	44,400	
法定福利費		1	式		6,480	
洗面器	ペット式洗面器 L-555ANC+AM-320C +LF-105SAL+A-4827 +A6224	2	台	102,000	204,000	
大型カガミ	耐食鏡厚5 中央部縦W2007ホト加工 W1400×H1000 ステンレス四方枠鏡面#800 シーリング打共	1	か所	294,000	294,000	
法定福利費		1	式		2,350	
サイン	アルミ複合板厚3 カッティングシート貼り 300×600	2	か所	9,000	18,000	
法定福利費		1	式		580	
計					796,510	

土成農場農業実習棟		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【改修】						
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	490	980	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	8	m	440	3,520	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	24	m	600	14,400	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m	840	8,400	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケープル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	13	m	790	10,270	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	2	m	780	1,560	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	10	m	1,030	10,300	
モリスボックス	1個用	5	個	2,450	12,250	
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	2,450	4,900	
既設分電盤改造 L-1-1	MCCB1P20A×1撤去 ELCB2P20A×1新設	1	式		14,800	
照明器具	DL-1	7	台	16,800	117,600	
照明器具	DL-2	3	台	15,000	45,000	
熱線センサー	親機	2	個	16,600	33,200	
熱線センサー	子機	2	個	14,200	28,400	

土成農場農業実習棟		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
熱線センサー	換気扇連動機能付子機	2	個	14,800	29,600	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	3	個	3,410	10,230	
フラッシュプレート (金属製)	角型 フラッシュ	2	個	1,060	2,120	
(はつり補修)						
手はつり (溝はつり)	無筋コンクリート 100×100mm	10	m	12,000	120,000	
機械はつり(ダイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	3	か所	10,700	32,100	
【撤去】						
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	3	m	87	261	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	3	m	67	201	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	4	m	87	348	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個	2,100	4,200	
スイッチ 撤去	1P 15A ×1	2	個	540	1,080	
計					505,720	

土成農場農業実習棟		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【改修】						
<衛生器具>						
A 洋風便器	フラッシュタンク式 温水洗浄便座別途	3	組	120,000	360,000	
D 自動洗浄小便器	AC100Vタイプ	2	組	154,000	308,000	
E 手洗器	自動水栓(発電タイプ)	1	組	70,300	70,300	
H 掃除用流し		1	組	117,000	117,000	
<給水>						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	16	m	3,550	56,800	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	1	m	4,370	4,370	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	1	m	4,760	4,760	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	4	m	6,190	24,760	
機械はつり(ダイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口) (保温工事)	200mm程度 50mm	7	か所	12,700	88,900	
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	16	m	1,690	27,040	
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	1	m	1,820	1,820	

土成農場農業実習棟		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管 保温	クラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	1	m	1,920	1,920	
給水管 保温	クラスカー 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	4	m	2,050	8,200	
<排水・通気>						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	5	m	5,760	28,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m	7,360	36,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	9	m	9,440	84,960	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m	11,300	45,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	8	m	14,900	119,200	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m	5,760	17,280	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m	7,360	58,880	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個	11,100	11,100	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	3	個	13,400	40,200	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個	17,400	34,800	
(はつり補修)						
機械はつり (クイックカットによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	10	か所	16,700	167,000	

土成農場農業実習棟		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機械はつり (クイックカットによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	5	か所	23,900	119,500	
<換気>						
ダクト用換気扇	DF-1	1	台	42,200	42,200	
ハイファン	PF-1	1	台	22,200	22,200	
丸形フード	150φ・SUS製・防虫網付	1	個	8,900	8,900	
丸形フード	200φ・SUS製・防虫網付	1	個	11,800	11,800	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	1	m	4,150	4,150	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	1	m	5,000	5,000	
(はつり補修)						
機械はつり (クイックカットによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	1	か所	23,900	23,900	
機械はつり (クイックカットによる配管用貫通口)	200mm程度 200mm	1	か所	37,400	37,400	
【撤去】						
<衛生器具>						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組	13,000	39,000	
紙巻器撤去		3	個	1,260	3,780	

土成農場農業実習棟		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	2	組	8,030	16,060	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	1	個	1,260	1,260	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	6,680	13,360	
鏡撤去	再使用しない	2	枚	2,230	4,460	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	2	個	1,450	2,900	
掃除流し撤去	パック付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,600	10,600	
<給水>						
給水・耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)撤去	機械室・便所 20A -	10	m	630	6,300	
給水・耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)撤去	機械室・便所 25A -	4	m	750	3,000	
給水・耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)撤去 (保温撤去)	機械室・便所 30A -	7	m	800	5,600	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	10	m	910	9,100	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	4	m	1,020	4,080	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	7	m	1,100	7,700	
<排水・通気>						

土成農場農業実習棟		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	6	m	1,020	6,120	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	10	m	1,660	16,600	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	3	m	1,930	5,790	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	10	m	2,490	24,900	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	1	m	1,020	1,020	
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	8	m	1,300	10,400	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 65A -	2	個	2,520	5,040	
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	3	個	3,100	9,300	
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 40A -	2	個	2,130	4,260	
計					2,203,770	

屋外トイレ		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【改修】						
厚鋼電線管 (G)	露出配管 16mm	1	m	2,270	2,270	
600V ⁺ ポリエチレン絶縁耐燃性ホリゾンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m	530	530	
照明器具	A-1	2	台	17,400	34,800	
熱線センサー	親機 露出取付カバー共	2	個	17,500	35,000	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	2	個	1,060	2,120	
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	16 1方出	2	個	5,100	10,200	
【撤去】						
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,310	2,620	
スイッチ撤去	1P 15A ×1	2	個	540	1,080	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	7	m	87	609	
計					89,229	

屋外トイレ		管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【改修】						
A 洋風便器	フラッシュタンク式 リモテル対応 普通便座別途	3	組	122,000	366,000	
B 普通便座		3	個	6,640	19,920	
C 棚付2連紙巻器		3	個	5,630	16,890	
リモテル工法	養生, 和風便器カット, 床研り 排水管設置, 床作成	3	か所	163,000	489,000	
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	4	m	3,550	14,200	
手はつり (溝はつり)	無筋コンクリート 100×100mm	3	m	12,000	36,000	
【撤去】						
洗淨弁撤去	大便器用 再使用しない	3	個	3,390	10,170	
紙巻器撤去		3	個	1,260	3,780	
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	機械室・便所 25A -	3	m	750	2,250	
計					958,210	

土成農場研修会館		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
脚立足場		1	式		7,280	別紙 00-0001
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	7	m ²	100	700	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	7	m ²	610	4,270	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	7	m ²	60	420	
脚立足場	賃料 90日	7	m ²	270	1,890	
計					7,280	
仮間仕切	仮設間仕切壁B種、片開き戸1か所	1	式		60,415	別紙 00-0002
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	8.5	m ²	1,850	15,725	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	8.5	m ²	2,740	23,290	
片開き戸		1	か所	21,400	21,400	
計					60,415	

土成農場研修会館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具撤去		1	式		13,725	別紙 00-0003
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.8	m ²	4,050	7,290	
トレパーテーション撤去	集積共	4.5	m ²	1,430	6,435	
計					13,725	

土成農場農業実習棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
脚立足場		1	式		18,928	別紙 00-0004
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	18.2	m ²	100	1,820	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	18.2	m ²	610	11,102	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	18.2	m ²	60	1,092	転用数 1
脚立足場	賃料 90日	18.2	m ²	270	4,914	
計					18,928	
仮間仕切	仮設間仕切壁B種、片開き戸1か所	1	式		37,006	別紙 00-0005
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	3.4	m ²	1,850	6,290	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	3.4	m ²	2,740	9,316	
片開き戸		1	か所	21,400	21,400	
計					37,006	

土成農場農業実習棟		内装改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器開口閉塞	300×650 3か所	1	式		93,369	別紙 00-0006
フッパ入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	10.5	m	1,990	20,895	
鉄筋D10	SD295	29.4	kg	100	2,940	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	0.1	t	111,000	11,100	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t	6,170	617	
スクラップ	鉄ヘルムH2	1.1	kg	▲34	▲37	
鉄筋溶接	D10重ね溶接	120	か所	210	25,200	
コンクリート (個別)	F0=21N/mm ² S=1.8 徳島東部 1	0.3	m ³	23,300	6,990	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.3	m ³	15,000	4,500	
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.2	m ²	9,160	20,152	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.2	m ²	390	858	
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	2.2	m ²	70	154	
計					93,369	

