

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 営繕 川島高等学校 吉・川島 トイレ改修工事建築

工事場所 吉野川市川島町桑村

○工事概要

クラブハウス	RC造	1階	トイレ	改修工事	延床面積	574.46㎡
屋外トイレ	CB造	1階	トイレ	改修工事	延床面積	10.08㎡
セミナーハウス	RC造	1～3階	トイレ	改修工事	延床面積	917.63㎡

○工事期間

契約締結の翌日から令和9年1月15日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を13日間見込んでいる。

○刊行物は次の単価を使用している

・建設物価	2026年4月	・積算資料	2026年4月
・施工単価	2026年4月	・コスト情報	2026年4月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。

- ・交通誘導警備員B 24人 ￥480,000円
- ・A型単管バリケード（スタンドφ48.6×500×950,パイφ48.6×2.4mm×L1000）6台 1か月
￥6,124円

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。

仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	16,395,512	
計			16,395,512	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,473,370	
現場管理費	1	式	4,734,098	
一般管理費等	1	式	3,427,020	
計			9,634,488	
工事価格	1	式	26,030,000	
消費税等相当額	1	式	2,603,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	28,633,000	

屋外トイレ		発生材運搬処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m ³	7,860	786	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	6,070	607	
とりこわし発生材運搬	コンクリート(無筋)	0.3	m ³	7,710	2,313	
とりこわし発生材運搬	金属(処分)	0.1	m ³	4,000	400	
とりこわし発生材運搬	木材	0.1	m ³	2,000	200	
とりこわし発生材運搬	廃プラ	0.1	m ³	6,010	601	
とりこわし発生材処分	コンクリート(無筋)	0.6	t	800	480	
とりこわし発生材処分	金属(処分)	0.1	t	0	0	
とりこわし発生材処分	木材	0.1	t	15,000	1,500	
とりこわし発生材処分	廃プラ	0.1	m ³	16,000	1,600	
計					8,487	

建築工事 細目別内訳

セミナーハウス		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	43.1	m ²	160	6,896	
養生(内部改修)	複合改修	43.1	m ²	330	14,223	
養生(内部改修)	個別改修	53.6	m ²	210	11,256	
養生(内部改修)	搬出入路部分	139	m ²	120	16,680	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	43.1	m ²	1,180	50,858	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	53.6	m ²	790	42,344	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	139	m ²	390	54,210	
枠組本足場	建枠1200X1700 12m未満	1	式		249,451	別紙 00-0002
安全手すり	手すり先行方式	1	式		12,516	別紙 00-0003
ブラケット足場	枠組足場付伸縮ブラケットW750-1000	1	式		2,080	別紙 00-0004
養生シート	防災I類	1	式		135,520	別紙 00-0005
脚立足場		1	式		98,827	別紙 00-0006
仮間仕切	仮設間仕切壁B種	1	式		377,757	別紙 00-0007
片開き戸		5	か所	21,400	107,000	
計					1,179,618	

セミナーハウス		内装改修		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和便器開口閉塞	300×600 7か所	1	式		180,120	別紙 00-0008
大走り土間補修	950×200	1	式		20,204	別紙 00-0009
床モルタル塗り	木ごて エッコタイル下地 厚22 0.6㎡	1	式		34,300	
床モザイクタイル張り	エッコタイル張 施工手間 - 50mm角 下地モルタル別途 0.6㎡	1	式		33,100	
壁モルタル塗り	金ごて タイル接着張り下地 0.7㎡	1	式		34,300	
内装壁タイル張り	エッコタイル 有機系接着張り(タイプ I) III類 施ゆう 100mm角 モルタル面 0.7㎡	1	式		35,000	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	16.9	㎡	5,310	89,739	
鋼製床下地	高55~65	29.7	㎡	15,100	448,470	
床張	パテイクルボード厚20、ラワン合板1類厚15	29.7	㎡	4,640	137,808	
消臭ビニル床シート	厚2 溶接工法	34	㎡	4,760	161,840	
消臭ビニル床シート巻上	高60	26.1	m	1,510	39,411	
法定福利費	消臭ビニル床シート	1	式		19,000	
ビニル幅木	高さ60	1.6	m	360	576	
壁 シーシグセッコウボード張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	55.4	㎡	1,530	84,762	
壁ラワン合板厚12張	I類 鋼製下地、下地張り	5	㎡	5,090	25,450	

建築工事 細目別内訳

セミナーハウス		内装改修		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁不燃化粧板貼	厚3ボード面	55.4	㎡	13,400	742,360	
壁不燃化粧板貼	厚3タイル・モルタル面	88	㎡	14,800	1,302,400	
壁出隅アルミジョイナー	出隅用焼付塗装	24.5	m	2,090	51,205	
壁見切アルミジョイナー	コ形状 焼付塗装	20.1	m	1,990	39,999	
アルミ巾木見切	ビニル床シート巻上見切	26.1	m	1,680	43,848	
床目地棒	ステンレス製 5×12	2.8	m	1,960	5,488	
ステンレス巾木	高60 HL	34.1	m	4,310	146,971	
法定福利費	ステンレス巾木	1	式		2,200	
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ 2(ノンズ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし	4	㎡	2,490	9,960	
天井 化粧セッコウボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラハーチン 突付け	48.9	㎡	1,580	77,262	
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ 2(ノンズ)0.8FK 厚 6 目透かし	3.4	㎡	2,420	8,228	
天井廻縁	塩化ビニル製	64.7	m	1,410	91,227	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	52.3	㎡	1,840	96,232	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボード等切込み共	6	か所	2,570	15,420	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	6	か所	14,200	85,200	

セミナーハウス		内装改修		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	43.4	㎡	1,950	84,630	
汚垂床	厚7(接着材込) W2050×D600	1	か所	83,700	83,700	
汚垂床	厚7(接着材込) W1400×D600	1	か所	54,500	54,500	
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般)素地B種	4	㎡	1,740	6,960	
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)素地B種	3.4	㎡	1,740	5,916	
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般)素地B種	1.7	㎡	1,740	2,958	
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	14.2	m	530	7,526	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	34.8	m	1,190	41,412	
計					4,349,682	

建築工事 細目別内訳

セミナーハウス		建具改修		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-1a	新設	2	か所	102,000	204,000	
SD-2a	新設	1	か所	120,000	120,000	
SD-3a	新設	1	か所	99,600	99,600	
S-1a		2	か所	146,000	292,000	
S-2a		2	か所	117,000	234,000	
S-3a		2	か所	58,200	116,400	
運搬取付費	SD-1a、2a、3a S-1a、2a、3a	1	式		478,000	
法定福利費	SD-1a、2a、3a S-1a、2a、3a	1	式		53,800	
P-2a		1	か所	330,000	330,000	
P-3a		1	か所	227,000	227,000	
P-4a		1	か所	66,000	66,000	
P-5a		1	か所	330,000	330,000	
P-9a		1	か所	109,000	109,000	
P-10a		1	か所	72,900	72,900	
P-11a		1	か所	42,700	42,700	

セミナーハウス		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フック足場	枠組足場付伸縮フックW750-1000	1	式		2,080	別紙 00-0004
伸縮フック	調整範囲750~1000 基本料	2	本	160	320	
伸縮フック	調整範囲750~1000 賃料 3ヶ月	2	本	470	940	
鋼製布板	幅500×1219 基本料	2	枚	150	300	
鋼製布板	幅500×1219 賃料 3ヶ月	2	枚	260	520	
計					2,080	
養生シート	防災I類	1	式		135,520	別紙 00-0005
仮設材運搬 (シート・柵類)		140	m ²	8	1,120	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	140	m ²	800	112,000	
養生シート張り	防火性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	140	m ²	50	7,000	
養生シート	防災I類 賃料 3ヶ月	140	m ²	110	15,400	
計					135,520	

建築工事 別紙明細

セミナーハウス		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
脚立足場		1	式		98,827	別紙 00-0006
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	96.7	m ²	82	7,929	
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	96.7	m ²	610	58,987	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	96.7	m ²	60	5,802	
脚立足場	賃料 3ヶ月	96.7	m ²	270	26,109	
計					98,827	
仮間仕切	仮設間仕切壁B種	1	式		377,757	別紙 00-0007
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	82.3	m ²	1,850	152,255	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	82.3	m ²	2,740	225,502	
計					377,757	

