

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑他 道路除草業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,665,004		
道路清掃工		式	1		288,304		
路面清掃工		式	1		288,304		
路面清掃(路肩部・人力)	作業形態:人力,塵埃量:少ない	km	14.8	19,480	288,304		単 1号
植栽維持工		式	1		311,700		
樹木・芝生管理工		式	1		311,700		
樹木剪定		日	3	103,900	311,700		単 2号
除草工		式	1		2,873,000		
道路除草工		式	1		2,873,000		
道路除草(複合)	作業形態:機械除草	m2	17,000	169	2,873,000		単 3号
仮設工		式	1		192,000		
交通管理工		式	1		192,000		
交通誘導警備員	B	人日	12	16,000	192,000		単 4号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8馬土 穴吹塩之江線 美・脇暮畑他 道路除草業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,665,004		
共通仮設		式	1		933,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		933,000		
純工事費		式	1		4,598,004		
現場管理費		式	1		2,740,000		
工事原価		式	1		7,338,004		
一般管理費等		式	1		1,601,996		
工事価格		式	1		8,940,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		894,000		
工事費計		式	1		9,834,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路面清掃(路肩部・人力)	作業形態:人力,塵埃量:少ない	単位	km	単位数量	1	単価	19,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	少ない	km	1	19,480	19,480		
	合計					19,480		
	単価					19,480	円/km	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	樹木剪定		単位	日	単位数量	3	単価	103,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	6	24,100	144,600	6人	
	高所作業車運転		日	3	38,760	116,280		
	土砂等運搬	小規模,ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m ³	4	4,170	16,680		
	処分費(t)		t	2	17,000	34,000		
	合計					311,560		
	単価					103,900	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	道路除草(複合)	作業形態:機械除草	単位	m2	単位数量	17,000	単価	169
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り,ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 17.5km以下, 全ての費用	m2	17,000	145.4	2,471,800		
	処分費(t)		t	20	20,000	400,000		
	合計					2,871,800		
	単価					169	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,000	16,000		
	合計					16,000		
	単価					16,000	円/人日	