

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8馬土 国道193号 美・脇西俣名他 道路除草業務           |    |      |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|---------------|---------------------------------------|----|------|---------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量   | 単価      | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路維持          |                                       | 式  | 1    |         | 3,875,758    |                 |      |
| 道路土工          |                                       | 式  | 1    |         | 1,221,570    |                 |      |
| 掘削工           |                                       | 式  | 1    |         | 186,570      |                 |      |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:<br>小規模(標準) | m3 | 45   | 1,113   | 50,085       |                 | 単 1号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                     | m3 | 45   | 3,033   | 136,485      |                 | 単 2号 |
| 残土処理工         |                                       | 式  | 1    |         | 1,035,000    |                 |      |
| 残土等処分         |                                       | m3 | 45   | 23,000  | 1,035,000    |                 | 単 3号 |
| 道路清掃工         |                                       | 式  | 1    |         | 206,488      |                 |      |
| 路面清掃工         |                                       | 式  | 1    |         | 206,488      |                 |      |
| 路面清掃(路肩部・人力)  | 作業形態:人力,塵埃量:少ない                       | km | 10.6 | 19,480  | 206,488      |                 | 単 4号 |
| 植栽維持工         |                                       | 式  | 1    |         | 307,200      |                 |      |
| 樹木・芝生管理工      |                                       | 式  | 1    |         | 307,200      |                 |      |
| 樹木剪定          |                                       | 日  | 3    | 102,400 | 307,200      |                 | 単 5号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 8馬土 国道193号 美・脇西俣名他 道路除草業務 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量     | 単価     | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 除草工           |                             | 式  | 1      |        | 1,632,000    |                 |      |
| 道路除草工         |                             | 式  | 1      |        | 1,632,000    |                 |      |
| 道路除草(複合)      | 作業形態:機械除草                   | m2 | 10,000 | 163.2  | 1,632,000    |                 | 単 6号 |
| 仮設工           |                             | 式  | 1      |        | 508,500      |                 |      |
| 交通管理工         |                             | 式  | 1      |        | 508,500      |                 |      |
| 交通誘導警備員       | A                           | 人日 | 15     | 17,900 | 268,500      |                 | 単 7号 |
| 交通誘導警備員       | B                           | 人日 | 15     | 16,000 | 240,000      |                 | 単 8号 |
| 直接工事費         |                             | 式  | 1      |        | 3,875,758    |                 |      |
| 共通仮設          |                             | 式  | 1      |        | 817,000      |                 |      |
| 共通仮設費(率計上)    |                             | 式  | 1      |        | 817,000      |                 |      |
| 純工事費          |                             | 式  | 1      |        | 4,692,758    |                 |      |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1      |        | 2,339,000    |                 |      |
| 工事原価          |                             | 式  | 1      |        | 7,031,758    |                 |      |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                                   |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|-----------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,113 |
| 名称・規格 |    | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 掘削    |    | 土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)              | m3 | 1  | 1,113 | 1,113 |      |       |
| 合計    |    |                                   |    |    |       | 1,113 |      |       |
| 単価    |    |                                   |    |    |       | 1,113 | 円/m3 |       |
|       |    |                                   |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                                       |    |    |       |       |      |       |
|-------|-------|-------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 3,033 |
| 名称・規格 |       | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 土砂等運搬 |       | 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | m3 | 1  | 3,033 | 3,033 |      |       |
| 合計    |       |                                                       |    |    |       | 3,033 |      |       |
| 単価    |       |                                                       |    |    |       | 3,033 | 円/m3 |       |
|       |       |                                                       |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 23,000 |
|-------|-------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 残土等処分 |    | m3 | 1  | 23,000 | 23,000 |      |        |
|       | 合計    |    |    |    |        | 23,000 |      |        |
|       | 単価    |    |    |    |        | 23,000 | 円/m3 |        |
|       |       |    |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号  | 路面清掃(路肩部・人力) | 作業形態:人力,塵埃量:少ない | 単位 | km | 単位数量   | 1      | 単価   | 19,480 |
|-------|--------------|-----------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |              | 条件              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 路面清掃(路肩部・人力) | 少ない             | km | 1  | 19,480 | 19,480 |      |        |
|       | 合計           |                 |    |    |        | 19,480 |      |        |
|       | 単価           |                 |    |    |        | 19,480 | 円/km |        |
|       |              |                 |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 樹木剪定    |                                                                                | 単位             | 日  | 単位数量   | 3       | 単価  | 102,400 |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称・規格 |         | 条件                                                                             | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|       | 普通作業員   |                                                                                | 人              | 6  | 24,100 | 144,600 | 6人  |         |
|       | 高所作業車運転 |                                                                                | 日              | 3  | 38,760 | 116,280 |     |         |
|       | 土砂等運搬   | 小規模,ハック材山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | m <sup>3</sup> | 4  | 3,033  | 12,132  |     |         |
|       | 処分費(t)  |                                                                                | t              | 2  | 17,000 | 34,000  |     |         |
|       | 合計      |                                                                                |                |    |        | 307,012 |     |         |
|       | 単価      |                                                                                |                |    |        | 102,400 | 円/日 |         |
|       |         |                                                                                |                |    |        |         |     |         |
|       |         |                                                                                |                |    |        |         |     |         |
|       |         |                                                                                |                |    |        |         |     |         |
|       |         |                                                                                |                |    |        |         |     |         |
|       |         |                                                                                |                |    |        |         |     |         |
|       |         |                                                                                |                |    |        |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 道路除草(複合)          | 作業形態:機械除草                                    | 単位 | m2     | 単位数量   | 10,000    | 単価   | 163.2 |
|-------|-------------------|----------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|------|-------|
| 名称・規格 |                   | 条件                                           | 単位 | 数量     | 単価     | 金額        | 摘要   |       |
|       | 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 有り,ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 11.5km以下, 全ての費用 | m2 | 10,000 | 143.2  | 1,432,000 |      |       |
|       | 処分費(t)            |                                              | t  | 10     | 20,000 | 200,000   |      |       |
|       | 合計                |                                              |    |        |        | 1,632,000 |      |       |
|       | 単価                |                                              |    |        |        | 163.2     | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号  | 交通誘導警備員  | A  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 17,900 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員A |    | 人日 | 1  | 17,900 | 17,900 |      |        |
|       | 合計       |    |    |    |        | 17,900 |      |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 17,900 | 円/人日 |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.04           |
| 歩掛適用年月 | 2026.04           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号  | 交通誘導警備員  | B  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 16,000 |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  | 16,000 | 16,000 |      |        |
|       | 合計       |    |    |    |        | 16,000 |      |        |
|       | 単価       |    |    |    |        | 16,000 | 円/人日 |        |
|       |          |    |    |    |        |        |      |        |