

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 宮繕 国府支援学校 徳・国府 ダイバーシティ棟等改修工事空調
(担い手確保型)
工事場所 徳島市国府町矢野

1. 工事概要

- (1) ダイバーシティ棟改修工事のうち空調工事一式
空気調和設備、換気設備、撤去工事
- (2) 中学部棟改修工事のうち空調工事一式
空気調和設備、換気設備、撤去工事

2. 工事期間

契約締結日の翌日から令和9年6月20日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。

3. 刊行物は次の単価を使用している。

- ・建設物価、積算資料 2026年4月
- ・建築コスト情報、建築施工単価 2026年4月

4. 注意事項

- (1) 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和7年版）により算定している。
 - ・仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
 - ・本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
 - ・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハッチ型）については、現場管理費に含まれている。
- (2) 本工事は、担い手確保工事（発注者指定型）として、週休2日を前提に労務費（複合単価及び市場単価）を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
- (3) 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式	39,716,608	
計			39,716,608	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,949,724	
現場管理費	1	式	11,202,097	
一般管理費等	1	式	6,821,571	
計			19,973,392	
工事価格	1	式	59,690,000	
消費税等相当額	1	式	5,969,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	65,659,000	

空調工事 細目別内訳

パティオ棟		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器】						
ACP-1 パッケージエアコン	ワイートリモコン, 他付属品一式共	2	組	710,000	1,420,000	
ACP-2 パッケージエアコン	ワイートリモコン, 他付属品一式共	1	組	646,000	646,000	
ACP-3 パッケージエアコン	ワイートリモコン, 他付属品一式共	5	組	520,000	2,600,000	
ACP-4 パッケージエアコン	ワイートリモコン, 基礎ブロック, 他付属品一式共	1	組	476,000	476,000	
ACP-5 パッケージエアコン	ワイートリモコン, 他付属品一式共	1	組	325,000	325,000	
ACP-6 パッケージエアコン	トレンアップキット, リモコンスイッチ, 基礎ブロック, 他付属品一式共	1	組	886,000	886,000	
ACP-7 パッケージエアコン 取外し再取付 個別リモコン 取付費	屋内機: 天吊型 (P224型) 屋外機: 床置型	3	組	189,000	567,000	
空調用個別リモコン 取外し再取付費		11	台	1,840	20,240	
空調用個別リモコン 取外し再取付費		3	台	2,580	7,740	
室内機 取付用架台	ACP-7用	3	個	40,800	122,400	
【機器搬入費】						
機器搬入費	ACP-1, 2, 6 室外機	4	台	17,300	69,200	
機器移設費	ACP-7 室外機	3	台	12,300	36,900	
【配管】						

空調工事 細目別内訳

パティオ棟		空調設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒・被覆銅管	液管 6.4外径 (1/4 B)	9	m	2,500	22,500	
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	354	m	3,530	1,249,620	
冷媒・被覆銅管	液管 12.7外径 (1/2 B)	18	m	4,400	79,200	
冷媒・被覆銅管	ガス管 12.7外径 (1/2 B)	9	m	6,510	58,590	
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	230	m	8,370	1,925,100	
冷媒・被覆銅管	ガス管 25.4外径 (1 B)	143	m	15,000	2,145,000	
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	109	m	5,260	573,340	
排水・結露防止層 付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	61	m	3,620	220,820	
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 16A	1	m	1,890	1,890	
硬質塩化ビニル管 (カラーパイプ)	屋内一般 40A	42	m	5,050	212,100	
防虫網	SUS製 40A	3	個	9,520	28,560	
【2次側 電気工事】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	293	m	530	155,290	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	120	m	380	45,600	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	157	m	570	89,490	

ｸﾞｲﾊﾞｰｼﾞｪｲ棟		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEｸﾞｰﾌ#	1. 25mm2- 2C 管内	8	m	680	5,440	
EM-CEEｸﾞｰﾌ#	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	27	m	630	17,010	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m	670	18,090	
おなじみし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	8	m	1,450	11,600	
金属製 スイッチボックス	リモコン用	3	個	2,420	7,260	
【保温工事】						
冷媒管 保温	ｸﾞﾗｽｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 100A	50	m	7,270	363,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6. 35～38. 10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛	122	m	4,440	541,680	
【はつり補修】						
防火区画貫通処理	金属管用 (75)	5	か所	1,120	5,600	
機械はつり(ｸﾞｲﾂﾞ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	7	か所	15,200	106,400	
機械はつり(ｸﾞｲﾂﾞ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	7	か所	12,500	87,500	
機械はつり(ｸﾞｲﾂﾞ ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	8	か所	10,800	86,400	
計					15,234,060	

ｸﾞｲﾊﾞｰｼﾞｪｲ棟		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器】						
HEU-1 全熱交換型換気扇	給気・排気ｸﾞﾘﾙ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ, 深形ﾌｰﾄﾞ,他付属品一式共	2	台	557,000	1,114,000	
ST-1 消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	排気ｸﾞﾘﾙ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ, 深形ﾌｰﾄﾞ,他付属品一式共	1	台	178,000	178,000	
ST-2 消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	排気ｸﾞﾘﾙ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ, 深形ﾌｰﾄﾞ,他付属品一式共	1	台	162,000	162,000	
ST-2 消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	排気ｸﾞﾘﾙ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(単ﾉｯﾁ), 深形ﾌｰﾄﾞ,他付属品一式共	1	台	161,000	161,000	
ST-3 消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,丸形ﾌｰﾄﾞ, 他付属品一式共	1	台	240,000	240,000	
ST-4 消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,丸形ﾌｰﾄﾞ, 他付属品一式共	1	台	190,000	190,000	
ST-5 消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機	排気ｸﾞﾘﾙ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ, 丸形ﾌｰﾄﾞ,他付属品一式共	1	台	191,000	191,000	
FV-1 有圧換気扇	取付枠,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,ｳｪｰﾀﾞｰｶﾊﾞｰ, 他付属品一式	2	台	88,700	177,400	
FE-1 ｸﾞﾞ外換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,深形ﾌｰﾄﾞ, 他付属品一式共	2	台	64,000	128,000	
FE-2 ｸﾞﾞ外換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,深形ﾌｰﾄﾞ, 他付属品一式共	2	台	63,200	126,400	
FE-3 ｸﾞﾞ外換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,深形ﾌｰﾄﾞ, 他付属品一式共	1	台	52,800	52,800	
FE-4 ｸﾞﾞ外換気扇	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,深形ﾌｰﾄﾞ, 他付属品一式共	1	台	52,100	52,100	
FE-5 ｸﾞﾞ外換気扇	深形ﾌｰﾄﾞ,他付属品一式共	1	台	44,600	44,600	
FE-6 ｸﾞﾞ外換気扇	深形ﾌｰﾄﾞ,他付属品一式共	4	台	32,800	131,200	

ダクト・ハイパースイッチ棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
OA-1 給気ダクト	深形フード共	9	個	55,400	498,600	
【機器搬出費】						
機器搬出費	ACC-1	3	台	25,400	76,200	
機器搬出費	FCU-1	6	台	11,600	69,600	
機器搬出費	ACP-8	3	台	11,000	33,000	
【ダクト】						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	6	m	8,200	49,200	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	14	m	6,850	95,900	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	120	m	5,680	681,600	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	13	m	4,430	57,590	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	6	m	3,680	22,080	
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.6mm(451~750mm)	6	m ²	7,820	46,920	
エコバースール吹出口	VHS 1,500×450(F付) 結露防止型(分割取付)	1	個	133,000	133,000	
同上ボックス	1,700×650×500H GW25m/m内貼共	1	個	83,300	83,300	
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501~2200mm)	3.9	m ²	13,300	51,870	

ダクト・ハイパースイッチ棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厨房フード ①	フード寸法 1,700×900×700H ステンレス製一重フード シカキ#400 GF、FG	1	個	452,000	452,000	
厨房フード ②	フード寸法 1,200×900×700H ステンレス製一重フード シカキ#400 GF、FG	1	個	370,000	370,000	
丸形 風量調節 ダンパー	300φ	1	個	15,100	15,100	
丸形 風量調節 ダンパー	250φ	1	個	14,300	14,300	
丸形 風量調節 ダンパー	200φ	4	個	13,500	54,000	
チャッキダンパー	300φ	1	個	21,200	21,200	
チャッキダンパー	250φ	1	個	19,400	19,400	
チャッキダンパー	200φ	8	個	16,800	134,400	
【保温工事】						
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 250mm 保温厚25	8	m	4,110	32,880	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	22	m	3,440	75,680	
【はつり補修】						
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 350mm	3	か所	44,600	133,800	
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 300mm	1	か所	36,500	36,500	
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 250mm	12	か所	32,100	385,200	

ｸﾞｲﾊﾞｰｼﾞｲ棟		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 30A -	6	m	680	4,080		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A -	45	m	640	28,800		
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	9	m	2,050	18,450		
水道用硬質塩化ビニルパイピング鋼管撤去	ねじ接合 屋内一般 100A	83	m	3,960	328,680		
水道用硬質塩化ビニルパイピング鋼管撤去	ねじ接合 屋内一般 80A	62	m	3,030	187,860		
水道用硬質塩化ビニルパイピング鋼管撤去	ねじ接合 屋内一般 65A	141	m	2,670	376,470		
水道用硬質塩化ビニルパイピング鋼管撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	126	m	1,490	187,740		
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 100A	81	m	3,960	320,760		
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 80A	62	m	3,030	187,860		
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 65A	230	m	2,670	614,100		
給水・耐衝撃性塩化ビニル管(HIVP)撤去	屋内一般 20A -	54	m	530	28,620		
配管用防虫網撤去	40A -	3	個	1,970	5,910		
CVVケーブル撤去	1.25mm2- 3C ビット・天井	8	m	93	744		
CVVケーブル撤去	1.25mm2- 3C 管内	5	m	120	600		
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	5	m	210	1,050		

ｸﾞｲﾊﾞｰｼﾞｲ棟		撤去工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
【空調ダクト】							
ｽﾊﾞｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	300mm 再使用しない	8	m	2,350	18,800		
ｽﾊﾞｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	250mm 再使用しない	6	m	1,880	11,280		
ｽﾊﾞｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	100mm 再使用しない	27	m	1,100	29,700		
VHS撤去	1,200×400	3	台	7,290	21,870		
吹出口ボックス撤去	1,500×600×700H	3	台	27,000	81,000		
吸込口ボックス撤去	1,500×600×1,000H	3	台	40,700	122,100		
ｸﾞﾚｰｽﾞ-ｶﾊﾞｰ撤去	SUS製 500×500	3	台	1,880	5,640		
【換気機器】							
ﾗｲﾝﾌｻﾝ FV-1撤去	風量 5,100m ³ /h	4	台	33,700	134,800		
有圧換気扇 FV-2撤去	羽根径 60cm	1	台	6,450	6,450		
有圧換気扇 FV-3撤去	羽根径 40cm	4	台	6,040	24,160		
有圧換気扇 FV-4撤去	羽根径 30cm	2	台	5,620	11,240		
有圧換気扇 FV-5撤去	羽根径 20cm	3	台	4,060	12,180		
天井扇 F-1撤去	羽根径 40cm	9	台	5,210	46,890		

R ¹ イハ ¹ シティ棟 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マイケル扇用リモコンスイッチ 撤去		8	個	550	4,400	
有圧換気扇用 リモコンスイッチ 撤去		3	個	550	1,650	
リモコン収納箱 撤去	500×200×1,000	1	台	8,850	8,850	
【換気ダクト】						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	29	m ²	2,070	60,030	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	43	m ²	2,260	97,180	
吹出口VHS 撤去	400×300	2	台	4,140	8,280	
OAダクト 撤去	1,100×500	2	台	7,530	15,060	
OAダクト 撤去	500×300	1	台	5,170	5,170	
排気ダクト 撤去	1,000×500	1	台	6,590	6,590	
排気ダクト 撤去	900×500	1	台	6,590	6,590	
ウェットカバー 撤去	SUS製	7	台	1,880	13,160	
フード 撤去	800×800	1	個	2,710	2,710	
フード 撤去	1,000×700	1	個	2,960	2,960	
フード 撤去	900×700	1	個	2,670	2,670	

R ¹ イハ ¹ シティ棟 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フード 撤去	2,000×1,000	1	個	8,470	8,470	
フード 撤去	1,500×700	1	個	4,450	4,450	
フード 撤去	2,600×1,100	1	個	12,100	12,100	
フード 撤去	500×500	1	個	1,060	1,060	
フード 撤去	600×500	1	個	1,270	1,270	
FVD 撤去	900×600	1	台	7,530	7,530	
FVD 撤去	800×600	1	台	5,170	5,170	
【発生材処理】						
とりこわし 発生材運搬	有筋コンクリート	0.2	m ³	2,960	592	
とりこわし 発生材運搬	金属	25.6	m ³	1,380	35,328	
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック	0.3	m ³	3,540	1,062	
発生材処分費	有筋コンクリート	0.5	t	1,600	800	
発生材処分費	金属	8.5	t	0	0	
発生材処分費	廃プラスチック	0.3	m ³	16,000	4,800	
計					3,902,506	

中学部棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器】						
HEV-1 全熱交換器	コントロールスイッチ、耐外風形フード等 付属品一式	5	台	379,000	1,895,000	
DF-1 ダクト用換気扇	天吊金具、深形フード、他付属品一式共	6	台	44,300	265,800	
EF-1 壁付換気扇	絶縁枠、ウェザークリップ共	2	台	50,300	100,600	
EF-2 壁付換気扇	絶縁枠、ウェザークリップ共	1	台	43,400	43,400	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	6	m	4,430	26,580	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	8	m	5,680	45,440	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カー重鉛鉄板 200mm 保温厚50	8	m	11,200	89,600	
【はつり補修】						
機械はつり(ダクト ユニットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 200mm	6	か所	31,800	190,800	
機械はつり(ダクト ユニットカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 250mm	2	か所	48,300	96,600	
計					2,753,820	

中学部棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【機器】						
ファンコイルユニット 撤去	FCU-CR8 天吊型 800型	4	台	14,700	58,800	
ファンコイルユニット 撤去	FCU-CR6 天吊型 600型	24	台	13,400	321,600	
ファンコイルユニット 撤去	FCU-CR3 天吊型 300型	1	台	12,200	12,200	
ファンコイルユニット 撤去	FCU-CR2 天吊型 200型	3	台	12,200	36,600	
パッケージエアコン 撤去	ACP-140 屋内機:天吊型(P140型) 屋外機:床置型	3	台	21,000	63,000	
パッケージエアコン 撤去	ACP-112 屋内機:天吊型(P112型) 屋外機:床置型	1	台	19,500	19,500	
パッケージエアコン 撤去	ACP-80 屋内機:天吊型(P80型) 屋外機:床置型	1	台	13,900	13,900	
パッケージエアコン 撤去	ACP-80 屋内機:天吊型(P80型) 屋外機:天吊型	1	台	22,400	22,400	
壁付換気扇 撤去	EF-25 羽根径25cm	5	台	4,610	23,050	
空調リモコン 撤去		38	個	550	20,900	
【配管】						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	56	m	990	55,440	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	46	m	1,210	55,660	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 32A	4	m	1,490	5,960	

中学部棟		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	70	m	1,640	114,800		
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	74	m	2,050	151,700		
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 65A	33	m	2,670	88,110		
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 80A	38	m	3,030	115,140		
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋外架空 20A	2	m	890	1,780		
冷温水・配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋外架空 50A	18	m	1,850	33,300		
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 20A -	2	個	790	1,580		
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 32A -	2	個	1,090	2,180		
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 40A -	2	個	1,280	2,560		
青銅仕切弁撤去	5K(ねじ) 50A -	2	個	1,580	3,160		
ねずみ鋳鉄仕切弁撤去	5K(フランジ) 65A(外ねじ) -	2	個	2,760	5,520		
ねずみ鋳鉄仕切弁撤去	5K(フランジ) 80A(外ねじ) -	2	個	3,360	6,720		
フレキブルジョイント撤去	合成ゴム製 65A	2	個	2,760	5,520		
フレキブルジョイント撤去	合成ゴム製 80A	4	個	3,330	13,320		
自動エア抜き弁撤去	20A	2	個	790	1,580		

中学部棟		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒・被覆銅管撤去	9.5外径(3/8B) -	51	m	490	24,990		
冷媒・被覆銅管撤去	15.9外径(5/8B) -	51	m	790	40,290		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 20A -	26	m	530	13,780		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 30A -	51	m	680	34,680		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 40A -	48	m	870	41,760		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 50A -	30	m	1,100	33,000		
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋外架空・暗渠 50A -	12	m	1,140	13,680		
既設冷温水配管撤去跡穴埋め補修費	材工共	83	か所	1,680	139,440		
【発生材処理】							
とりこわし発生材運搬	有筋コンクリート	0.1	m3	2,960	296		
とりこわし発生材運搬	金属	9.9	m3	1,380	13,662		
とりこわし発生材運搬	廃プラスチック	0.1	m3	3,540	354		
発生材処分費	有筋コンクリート	0.1	t	1,600	160		
発生材処分費	金属	3.1	t	0	0		
発生材処分費	廃プラスチック	0.1	m3	16,000	1,600		

