

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8馬土 国道438号 美・木屋平川上2 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		35,091,910		
落石雪害防止工		式	1		28,824,000		
落石防止網工		式	1		28,824,000		
ロープ伏 RF-1・RF-2・RF-4		m2	620	31,140	19,306,800		単 1号
ロープ伏 RF-3・RF-7		m2	88	44,580	3,923,040		単 2号
ロープ掛 RK-2		m	61	17,710	1,080,310		単 3号
ロープ掛 RK-1・RK-3		m	283	15,950	4,513,850		単 4号
仮設工		式	1		6,267,910		
資材運搬工		式	1		6,267,910		
モノレール		式	1		6,267,910		内 1号
直接工事費		式	1		35,091,910		
共通仮設		式	1		4,972,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,972,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8馬土 国道438号 美・木屋平川上2 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		40,063,910		
現場管理費		式	1		12,740,000		
工事原価		式	1		52,803,910		
一般管理費等		式	1		9,779,090		
工事価格		式	1		62,583,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,258,300		
工事費計		式	1		68,841,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モノ/レール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保守点検(レール構造) 500kg/45° 積載 500m以下		回	4	95,450	381,800		
保守点検(動力車・台車) 500kg/45° 積載 500m以下		回	4	42,420	169,680		
ルート選定(現場踏査) 500kg/45° 積載 500m以下		回	1	70,700	70,700		
レール架設・撤去(標準地形) 500kg/45° 積載 500m以下		m	260	9,638.46	2,505,999		
モノ/レール運搬		t	5.97	14,132.66	84,371		
モノ/レール賃料		式	1		3,055,360		
合計					6,267,910		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
RF-1・RF-2・RF-4			m2	620		620	31,140	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	ロ-フ°伏工 施工費		m2	620	17,878.21	11,084,490.2		
	ロ-フ°伏工 材料費		式	1		8,216,670		
	合計					19,301,160.2		
	単価					31,140	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
RF-3・RF-7			m2	88		88	44,580	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	ロ-フ°伏工 施工費		m2	88	23,369.77	2,056,539.76		
	ロ-フ°伏工 材料費		式	1		1,866,450		
	合計					3,922,989.76		
	単価					44,580	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ローフ掛 RK-2	単位	m	単位数量	61	単価	17,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ローフ掛工 施工費			m	61	9,269.73	565,453.53	
ローフ掛工 材料費			式	1		514,360	
合計						1,079,813.53	
単価						17,710	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛適用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ローフ掛 RK-1・RK-3	単位	m	単位数量	283	単価	15,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ローフ掛工 施工費			m	283	8,845.53	2,503,284.99	
ローフ掛工 材料費			式	1		2,009,200	
合計						4,512,484.99	
単価						15,950	円/m