

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線 (末広大橋) 徳・南末広 舗装修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		700		
汚泥処分費	建設汚泥	t		3.9		
舗装版破碎	IH式舗装撤去工法, 舗装版厚:6cm	m2		1,660		
殻運搬処理工	廃ﾌﾟﾗ混じりAs	m3		100		
床版研掃	素地調整1種	m2		1,660		
研掃材運搬処理工		t		3		
接着剤塗布	瀝青ｺﾞﾑ系接着剤	m2		1,660		
成型目地(基層用)	I型5*30	m		469		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線 (末広大橋) 徳・南末広 舗装修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基層工	材料種類:改質ク ^ア -As, 舗装厚:30mm	m ²		1,660		
成型目地(表層用)	L型3*25*75	m		483		
既設排水桝削孔	φ 18 35mm	孔		17		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:改質密粒度AsⅢ型-WF, 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		1,660		
誘発目地	幅6mm, 深さ30mm	m		235		
橋梁付属物工		式		1		
排水施設工		式		1		
スラブドレーン	鋼床版用 φ 60	個		1		
フレキシブルチューブ	φ 25(樹脂製)	m		1.8		
支持金具	亜鉛メッキ	式		1		
排水施設取付		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線 (末広大橋) 徳・南末広 舗装修繕工事 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場塗装	Rc-II	m2		0.02		
仮設工		式		1		
高所作業		式		1		
高所作業車		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 8:00~20:00	A	人日		108		
交通誘導警備員 8:00~20:00	B	人日		216		
交通誘導警備員 20:00~8:00	A	人日		108		
交通誘導警備員 20:00~8:00	B	人日		216		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島環状線（末広大橋） 徳・南末広 舗装修繕工事（2）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
建設用防護管取付費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			