

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 城山地すべり 三・山城黒川 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		7,772,837		
地下水排除工		式	1		7,772,837		
残土処理工		式	1		17,700		
現地敷均し		m3	3	5,900	17,700		単 1号
集排水ホーリング工		式	1		6,890,737		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m	250	17,800	4,450,000		単 2号
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m	75	20,780	1,558,500		単 3号
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP	m	325	579.1	188,207		単 4号
ホーリング 仮設機材		回	2	155,000	310,000		単 5号
足場		空m3	90	4,267	384,030		単 6号
孔口処理工		式	1		476,400		
孔口処理工		箇所	2	238,200	476,400		単 7号
流末処理工		式	1		388,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 城山地すべり 三・山城黒川 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流末処理工		m	97	4,000	388,000		単 8号
直接工事費		式	1		7,772,837		
共通仮設		式	1		1,458,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,458,000		
純工事費		式	1		9,230,837		
現場管理費		式	1		4,112,000		
工事原価		式	1		13,342,837		
一般管理費等		式	1		3,060,163		
工事価格		式	1		16,403,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,640,300		
工事費計		式	1		18,043,300		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	5,900
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	現場制約あり,土砂,無し		m3	1	5,900	5,900	
	合計						5,900	
	単価						5,900	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:ㇿ質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	17,800
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	ホ-リング	地表,ㇿ質土,φ90mm,50m/本以下		m	1	17,800	17,800	
	合計						17,800	
	単価						17,800	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	20,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下	m	1	20,780	20,780		
合計						20,780		
単価						20,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	保孔管	施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	579.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表,VP,無し,工場加工品,各種	m	1	579.1	579.1		
合計						579.1		
単価						579.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ホ-リング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	155,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホ-リング 仮設機材		地表, 標準	回	1	155,000	155,000		
合計						155,000		
単価						155,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,267
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1	4,267	4,267		
合計						4,267		
単価						4,267	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	2	単価	238,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	5	10,330	51,650		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2	42,860	85,720		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	2	1,000	2,000		
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9	9,948	89,532		
	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	9	5,592.28	50,330.52		
	割栗石 小型車4t割増		m3	2	700	1,400		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	48,560	48,560		
	コンクリート 小型車4t割増		m3	1	1,000	1,000		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	9	8,984	80,856		
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クワッシャ ン 40~0, 全ての費用	m2	5	1,491	7,455		
	碎石 小型車4t割増		m3	0.8	700	560		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	1	641	641		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	孔口処理工		単位	箇所	単位数量	2	単価	238,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	20	926	18,520		
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		m	2	3,260	6,520		
	エルボ φ75, 45°		個	10	1,230	12,300		
	エルボ φ150, 90°		個	2	6,030	12,060		
	ソケット φ150		個	2	3,610	7,220		
	合計					476,324.52		
	単価					238,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	4,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 網状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	10	2,545	25,450		
	床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	0.9	10,330	9,297		
	埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0.7	7,496	5,247.2		
	合計					39,994.2		
	単価					4,000	円/m	