

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		20			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		80		
床掘り	土質:土砂	m3		120		
埋戻し	土質:土砂	m3		90		
場所打杭工		式		1		
場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):15m	本		3		
場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):13m	本		2		
場所打杭	杭径:495mm, 杭長(設計長):10m	本		1		
アンカー工 設計アンカー力(常時185.7kN)		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)		式		1		
削孔(アンカー) レキ質土	φ 115	m		13		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
削孔(アンカー) 軟岩	φ 115	m		24			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		3			
グラウト注入		m ³		1			
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			
アンカー工 設計アンカー力(常時197.7kN)		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
削孔(アンカー) レキ質土	φ 115	m		5			
削孔(アンカー) 軟岩	φ 115	m		15			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		3			
グラウト注入		m ³		0.7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ボールディングマン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			
アンカー工 設計アンカー力(常時281.0kN)		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
削孔(アンカー) レキ質土	φ 115	m		0.6			
削孔(アンカー) 軟岩	φ 115	m		13			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		2			
グラウト注入		m3		0.4			
ボールディングマン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			
土留工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
横矢板		m2		61			
腹起し	SS400 H-300	t		4.2			
台座金物		個		8			
上段ブラケット	SM400A [-100×50×5×7.5	個		17			
下段ブラケット	SM400A L-75×75×12	個		17			
コネクタ	SM400A FB75×9	個		17			
場所打擁壁工 保護コンクリート		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		6			
コンクリート	24N/mm2	m3		17			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.71			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
型枠 均し	型枠の種類:一般型枠	m2		0.7			
円形空洞型枠	φ 200	m		2			
足場	安全柵:無し	式		1			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		45			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		