

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		6			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		30			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質:土砂	m3		7			
場所打杭工		式		1			
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):9.5m	本		3			
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):9m	本		2			
アンカー工 設計アンカー力(常時173.7kN)		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
削孔(アンカー) 硬質土	φ 115	m		11			
削孔(アンカー) 軟岩	φ 115	m		25			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
グラウト注入		m3		1			
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			
アンカー工 設計アンカー力(常時263.4kN)		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
削孔(アンカー) 硬質土	φ 115	m		4			
削孔(アンカー) 軟岩	φ 115	m		16			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		3			
グラウト注入		m3		0.7			
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土留工		式		1			
横矢板		m2		47			
腹起し	H-300	t		3			
台座金物		個		6			
上段ブラケット	SM400A [-100×50×7.5	個		12			
下段ブラケット	SM400A L-75×75×12	個		12			
コネクタ	SM400A FB75×9	個		12			
場所打擁壁工 保護コンクリート		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 数厚:10 cm	m2		8			
コンクリート	24N/mm2	m3		49			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.49			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		56			
型枠 均し	型枠の種類:一般型枠	m2		0.9			
円形空洞型枠	φ 200	m		2			
足場	安全ネット:無し	式		1			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		11			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		19			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 1号	U型側溝規格:PU-300A	m		26			
プレキャストU型側溝 1-1号 基礎材有	U型側溝規格:PU-300A	m		3			
プレキャストU型側溝 1-1号 基礎材無	U型側溝規格:PU-300A	m		25			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		94		
側溝蓋	蓋版の規格:T-25 300用 かさ上げ	枚		7		
コンクリート 埋戻コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 3号L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		2		
現場打水路 4号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		30		
現場打水路 4-1号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		12		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		40		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		