

## 見積参考資料

### 工事名 R8三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事

#### ◇経費情報◇

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 工種区分            | 砂防・地すべり等工事 |
| 単価地区            | 三好2        |
| 単価使用年月          | 令和8年5月     |
| 施工地域・工事場所       | 山間僻地及び離島   |
| 前金支出割合          | 補正を行わない    |
| 契約保証            | 金銭的保証      |
| 現場環境改善費         | 計上しない      |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位)  |

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本工事費）

| 工事名           | R 8 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事                                     |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |      |
|---------------|--|----|-------|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 斜面对策          |  | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 砂防土工          |  | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 残土処理工         |  | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 現地敷均し         |  | m3 | 3     |    |              |                   | 単 1号 |
| 地下水排除工        |  | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 作業土工          |  | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂  | m3 | 4     |    |              |                   | 単 2号 |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂, 土質:礫混じり土砂   | m3 | 0.6   |    |              |                   | 単 3号 |
| 集排水ホーリング工     |  | 式  | 1     |    |              |                   |      |
| ホーリング         | 施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm                                     | m  | 93.5  |    |              |                   | 単 4号 |
| ホーリング         | 施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm                                      | m  | 306.5 |    |              |                   | 単 5号 |
| 保孔管           | 施工場所:地表VP, ストラ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40 | m  | 400   |    |              |                   | 単 6号 |
| ホーリング仮設機材     |  | 回  | 1     |    |              |                   | 単 7号 |

# 設計内訳書（本工事費）

| 工事名           | R 8 三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事 |     |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面対策 |       |
|---------------|------------------------------|-----|----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 足場            |                              | 空m3 | 50 |    |              |                   | 単 8号  |
| 孔口処理工         |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 孔口処理工<br>WG-4 |                              | 箇所  | 1  |    |              |                   | 単 9号  |
| 流末処理工         |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 流末処理工         |                              | m   | 13 |    |              |                   | 単 10号 |
| 直接工事費         |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設          |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 純工事費          |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 現場管理費         |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 工事原価          |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 一般管理費等        |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |
| 工事価格          |                              | 式   | 1  |    |              |                   |       |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 現地敷均し |                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-------|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |       | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 埋戻し   | 現場制約あり, 土砂, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計    |                |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価    |                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |       |                |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 床掘り(掘削) | 土質:土砂      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|---------|------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |         | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 掘削      | 土砂, 現場制約あり | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計      |            |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価      |            |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |         |            |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                   |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 埋戻し | 土質区分:土砂,土質:礫混じり土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 現場制約あり,土砂,有り      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                              |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 4号  | ホ-リング | 施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm   | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ホ-リング |       | 地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                              |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                              |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                              |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                             |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|-----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 5号  | ホーリング | 施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm   | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ホーリング |       | 地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                             |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                             |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                             |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-----|--|----|----|------|----|-----|--|
| 単 6号  | 保孔管 | 施工場所:地表VP,ストレナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |     | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 保孔管   |     | 地表,VP,無し,工場加工品,各種  | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |     |  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |     |  |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |     |  |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号  | ホ-リング`仮設機材 |        | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|------------|--------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |            | 条件     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | ホ-リング`仮設機材 | 地表, 標準 | 回  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計         |        |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価         |        |    |    |      |    | 円/回 |  |
|       |            |        |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号  | 足場     |         | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|--------|---------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |        | 条件      | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 足場(地表) | 傾斜地, 標準 | 空m3 | 1   |      |    |       |  |
|       | 合計     |         |     |     |      |    |       |  |
|       | 単価     |         |     |     |      |    | 円/空m3 |  |
|       |        |         |     |     |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号  | 孔口処理工<br>WG-4           |   | 単位 | 箇所  | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-------|-------------------------|---|----|-----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |                         | 条件  | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | コンクリート                  | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用 | m3 | 0.8 |      |    |    |       |
|       | 生コンクリート 小型車割増<br>4t車    |   | m3 | 0.8 |      |    |    |       |
|       | 型枠                      | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                | m2 | 4   |      |    |    |       |
|       | 拾石積(裏石積)                | 厚さ15cm, 18- 8-25(20), 割栗石150-200mm            | m2 | 4   |      |    |    | 単 11号 |
|       | 割栗石小型車割増 4t             |   | m3 | 0.7 |      |    |    |       |
|       | コンクリート                  | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用     | m3 | 0.7 |      |    |    |       |
|       | 生コンクリート 小型車割増<br>4t車    |   | m3 | 0.7 |      |    |    |       |
|       | 型枠                      | 一般型枠, 小型構造物                                   | m2 | 4   |      |    |    |       |
|       | 基礎砕石                    | 12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ<br>ラン 40~0, 全ての費用  | m2 | 2   |      |    |    |       |
|       | 砕石小型車割増4t               |   | m3 | 0.4 |      |    |    |       |
|       | 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-75  |   | m  | 12  |      |    |    |       |
|       | 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-150 |   | m  | 1   |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号  | 孔口処理工<br>WG-4          |    | 単位 | 箇所  | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|------------------------|----|----|-----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 45° エルボ VP-75          |    | 個  | 5   |      |    |    |      |
|       | 90° エルボ VP-150         |    | 個  | 1   |      |    |    |      |
|       | ソケット VP-150            |    | 個  | 1   |      |    |    |      |
|       | 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-65 |    | m  | 0.7 |      |    |    |      |
|       | 吸出し防止材t=10mm           |    | m2 | 0.2 |      |    |    |      |
|       | 合計                     |    |    |     |      |    |    |      |
|       | 単価                     |    |    |     |      |    |    | 円/箇所 |
|       |                        |    |    |     |      |    |    |      |
|       |                        |    |    |     |      |    |    |      |
|       |                        |    |    |     |      |    |    |      |
|       |                        |    |    |     |      |    |    |      |
|       |                        |    |    |     |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 流末処理工 |                             | 単位 | m   | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
|-------|-------|-----------------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |       | 条件                          | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 暗渠排水管 | 据付, 波状管, 50~150mm, 要, 全ての費用 | m  | 10  |      |    |     |  |
|       | 床掘り   | 土砂, 現場制約あり                  | m3 | 0.9 |      |    |     |  |
|       | 埋戻し   | 現場制約あり, 土砂, 有り              | m3 | 0.7 |      |    |     |  |
|       | 合計    |                             |    |     |      |    |     |  |
|       | 単価    |                             |    |     |      |    | 円/m |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |
|       |       |                             |    |     |      |    |     |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05           |
| 歩掛適用年月 | 2026.05           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 拾石積(裏石積)               | 厚さ15cm, 18- 8-25(20), 割栗石150-200mm | 単位 | m2  | 単位数量 | 50 | 単価   |
|-------|------------------------|------------------------------------|----|-----|------|----|------|
| 名称・規格 |                        | 条件                                 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要   |
|       | 割栗石<br>150-200mm       |                                    | m3 | 8.6 |      |    |      |
|       | 生コンクリート<br>18-8-25(20) |                                    | m3 | 1.6 |      |    |      |
|       | 土木一般世話役                |                                    | 人  | 0.7 |      |    |      |
|       | 普通作業員                  |                                    | 人  | 6.4 |      |    |      |
|       | 合計                     |                                    |    |     |      |    |      |
|       | 単価                     |                                    |    |     |      |    | 円/m2 |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |
|       |                        |                                    |    |     |      |    |      |



R8三土 西浦地すべり 三・井川西浦 地下水排除工事

西浦地すべり防止区域

三好市井川町西浦

数量計算書(当初)

徳島県三好県土整備事務所





