

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		17,599,400		
道路土工		式	1		2,559,805		
掘削工		式	1		1,291,262		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	840	319.3	268,212		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	70	1,268	88,760		単 2号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数 量:1,000m3未満	m3	630	1,483	934,290		単 3号
法面整形工		式	1		62,195		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性 土	m2	70	888.5	62,195		単 4号
残土処理工		式	1		1,206,348		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,560	773.3	1,206,348		単 5号
法面工		式	1		4,896,512		
法枠工		式	1		3,023,372		
吹付枠	法枠規格:モルタル吹付 300×300,中詰材種類:植生基 材吹付	m2	65	44,230	2,874,950		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平張コンクリート		m2	29	5,118	148,422		単 7号
鉄筋挿入工		式	1		1,873,140		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.6m, 現場条件:II 削孔に 要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径: φ90	m	28	22,660	634,480		単 8号
鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.1m, 現場条件:II 削孔に 要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径: φ90	m	28	23,850	667,800		単 9号
箱抜き管	VU100	m	4	390	1,560		単 10号
機械上下移動		回	1	20,510	20,510		単 11号
足場(鉄筋挿入)		空m3	110	4,989	548,790		単 12号
擁壁工		式	1		4,304,525		
作業土工		式	1		3,725		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	10	372.5	3,725		単 13号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,300,800		
張コンクリートA		m3	56	76,800	4,300,800		単 14号
排水構造物工		式	1		1,678,932		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		41,383		
床掘り	土質:土砂	m3	10	273.3	2,733		単 15号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,865	38,650		単 16号
側溝工		式	1		1,318,238		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝 3種 300A	m	61	12,860	784,460		単 17号 【暫定単価】
側溝蓋		枚	121	2,778	336,138		単 18号
モルタル充填		m3	2	98,820	197,640		単 19号
管渠工		式	1		208,031		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:鉄筋コンクリート台付管 1種 φ600	m	5	36,090	180,450		単 20号
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:有り,コンクリート 夜間割増:無し	m3	0.4	56,600	22,640		単 21号
敷モルタル	1:3	m3	0.05	98,820	4,941		単 22号
集水桝・マンホール工		式	1		111,280		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-2 5(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	62,790	62,790		単 23号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋	蓋種類:ゲレーチング 700*700用 T-25	枚	1	48,490	48,490		単 24号
落石雪害防止工		式	1		2,313,840		
落石防護柵工		式	1		2,313,840		
ロープ・金網	柵高:3.5m,規格・仕様:落石防護柵H=3.5m,厚メッキ: 無し	m	48	27,580	1,323,840		単 25号
支柱	支柱形式:H-200*200*8*12,施工区分:端末支柱,規 格・仕様:柵高3.50m メッキ	本	1	508,200	508,200		単 26号
支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8,施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本	5	96,360	481,800		単 27号
構造物撤去工		式	1		696,987		
構造物取壊し工		式	1		299,588		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	35	8,355	292,425		単 28号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	8	687.7	5,501		単 29号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	8	207.8	1,662		単 30号
落石雪害防止撤去工		式	1		98,475		
落石防護柵撤去		m	25	3,939	98,475		単 31号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		298,924		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	35	6,229	218,015		単 32号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	35	2,500	87,500		単 33号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4	7,379	2,951		単 34号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.4	1,800	720		単 35号
現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵	t	1.02	10,060	10,262		単 36号
仮設工		式	1		1,148,799		
工事用道路工		式	1		6,399		
敷鉄板設置・撤去		m2	14	457.1	6,399		単 37号
交通管理工		式	1		1,142,400		
交通誘導警備員 B		人日	70	16,320	1,142,400		単 38号
直接工事費		式	1		17,599,400		
共通仮設		式	1		2,642,416		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		173,416		
運搬費		式	1		28,416		
仮設材運搬費		t	2.4	11,840	28,416		単 39号
準備費		式	1		145,000		
木根等処分費		式	1		145,000		内 1号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,469,000		
純工事費		式	1		20,241,816		
現場管理費		式	1		7,333,000		
工事原価		式	1		27,574,816		
一般管理費等		式	1		5,873,184		
工事価格		式	1		33,448,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,344,800		
工事費計		式	1		36,792,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)	55千円	式	1		55,000			
準備費(処分費用積上げ分)	90千円	式	1		90,000			
合計					145,000			

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	319.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	319.3	319.3		
合計						319.3		
単価						319.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,268	1,268		
合計						1,268		
単価						1,268	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満,無し,無し	m3	1	1,483	1,483		
合計						1,483		
単価						1,483	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	888.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	888.5	888.5		
合計						888.5		
単価						888.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	773.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	1	773.3	773.3		
	合計					773.3		
	単価					773.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 6号	吹付枠	法枠規格:円吹付 300×300, 中詰 材種類:植生基材吹付	単位	m2	単位数量	65	単価	44,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	7x張工[市場単価]	100m2未満, 無	m2	65	3,507	227,955		
	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満	m	72	31,060	2,236,320		
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m <sup>3</sup>	1	72,420	72,420		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2未満, 無, 無, 有	m2	40	7,405	296,200		
	鉄筋加工 SD295 D10		t	0.13	188,628	24,521.64		
	鉄筋組立(一般構造物) SD295 D10		t	0.13	134,523	17,487.99		
	合計					2,874,904.63		
	単価					44,230	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 7号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	10	単価	5,118
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18 8 25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	51,180	51,180		
合計						51,180		
単価						5,118	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 8号	鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	単位	m	単位数量	28	単価	22,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	21	15,270	320,670		
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	7	18,860	132,020		
	グラウト注入(アンカー)		m <sup>3</sup>	0.3	70,690	21,207		
	鋼材挿入工 単管足場 4m<L≤8m		本	6	2,630	15,780		
	材料費(本)		本	6	11,450	68,700		継節異形棒鋼 D25 SD 345 L=5.0m
	頭部締付工 単管足場		本	6	2,109	12,654		
	頭部処理工 単管足場		本	6	2,120	12,720		
	材料費(組)		組	6	7,484	44,904		キャップ, ナット, ワッシャー, プレート, シース, カップラー, 先端キャップ
	材料費(個)		個	12	485	5,820		スペーサー(D25用)
	合計					634,475		
	単価					22,660		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 9号	鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.1m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	単位	m	単位数量	28	単価	23,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	17	15,270	259,590		
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	11	18,860	207,460		
	グラウト注入(アンカー)		m <sup>3</sup>	0.3	70,690	21,207		
	鋼材挿入工 単管足場 4m<L≤8m		本	7	2,630	18,410		
	材料費(本)		本	7	10,305	72,135		継節異形棒鋼 D25 SD 345 L=4.5m
	頭部締付工 単管足場		本	7	2,109	14,763		
	頭部処理工 単管足場		本	7	2,120	14,840		
	材料費(組)		組	7	7,484	52,388		キャップ, ナット, ワッシャー, プレート, シース, カップラー(D25用)
	材料費(個)		個	14	485	6,790		スパー(D25用)
	合計					667,583		
	単価					23,850		円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 10号	箱抜き管	VU100	単位	m	単位数量	1	単価	390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU 100			m	1	390	390		
合計						390		
単価						390	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 11号	機械上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	20,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機械の上下移動			回	1	20,510	20,510		
合計						20,510		
単価						20,510	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 12号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1	4,989	4,989		
合計						4,989		
単価						4,989	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 13号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	372.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	372.5	372.5		
合計						372.5		
単価						372.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 14号	張コンクリートA		単位	m3	単位数量	56	単価	76,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	56	49,260.71	2,758,599.76		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	100	9,948	994,800		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	100	3,795	379,500		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18 8 40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	3	42,440	127,320		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t-10	m2	6	4,231	25,386		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP 65			m	19	641	12,179		
吸出し防止材設置			m2	3	856.1	2,568.3		
	合計					4,300,353.06		
	単価					76,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	273.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	273.3	273.3		
合計						273.3		
単価						273.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 16号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,865
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,865	3,865		
合計						3,865		
単価						3,865	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 17号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝 3種 300A	単位	m	単位数量	1	単価	12,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L-2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.44m3/10m	m	1	12,860	12,860	【暫定単価】	
合計						12,860		
単価						12,860	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 18号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	2,778
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	2,778	2,778		
合計						2,778		
単価						2,778	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 19号	モルタル充填		単位	m3	単位数量	1	単価	98,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	1	98,820	98,820		
合計						98,820		
単価						98,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 20号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: 鉄筋コンクリート台付管 1種 φ600	単位	m	単位数量	1	単価	36,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	36,090	36,090		
合計						36,090		
単価						36,090	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 21号	基礎コンクリート	コンクリート規格:18 8 40(高炉),養生費: 有り,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	0.4	単価	56,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18 8 40 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.4	45,220	18,088		
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	0.9	5,056	4,550.4		
合計						22,638.4		
単価						56,600	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 22号	敷モルタル	1:3	単位	m3	単位数量	1	単価	98,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉,全ての費用	m3	1	98,820	98,820		
合計						98,820		
単価						98,820	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 23号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18 8 25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	62,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18 8 25(高炉),0.34m3を超え0.36m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	62,790	62,790		
合計						62,790		
単価						62,790	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 24号	蓋	蓋種類:グレーチング 700*700用 T 25	単位	枚	単位数量	1	単価	48,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	48,490	48,490		
合計						48,490		
単価						48,490	円/枚	

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.05		
						歩掛適用年月	2026.05		
						労務調整係数	1.000 00000 0.0 0		
単 25号	ロープ・金網	柵高:3.5m,規格・仕様:落石防護柵H-3.5m,厚ムキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	27,580	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高3.50m ロープ 本数12本,15m以上,無,無,無	m	1	27,580	27,580			
合計						27,580			
単価						27,580	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2026.05		
						歩掛適用年月	2026.05		
						労務調整係数	1.000 00000 0.0 0		
単 26号	支柱	支柱形式:H 200*200*8*12,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.50m ムキ	単位	本	単位数量	1	単価	508,200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱,柵高3.50m ムキ,無,有,無,無	本	1	508,200	508,200			
合計						508,200			
単価						508,200	円/本		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 27号	支柱	支柱形式:H 200*100*5.5*8, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	96,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.50m メッキ, 無, 有, 無, 無	本	1	96,360	96,360		
合計						96,360		
単価						96,360	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 28号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,355	8,355		
合計						8,355		
単価						8,355	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 29号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	687.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	687.7	687.7		
合計						687.7		
単価						687.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 30号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	207.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	207.8	207.8		
合計						207.8		
単価						207.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 31号	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	1	単価	3,939
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ロープ本数7本,15m以上,無 ,無	m	1	3,939	3,939		
	合計					3,939		
	単価					3,939	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	6,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,58.8km以下,全ての費 用	m3	1	6,229	6,229		
	合計					6,229		
	単価					6,229	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 33号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,500	2,500		
合計						2,500		
単価						2,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 34号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	7,379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,379	7,379		
合計						7,379		
単価						7,379	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 35号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 36号	現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵	単位	t	単位数量	1	単価	10,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、65.0km以下	t	1	29,440	29,440		
スクラップ ベテ-H1			t	1	39,500	39,500		
合計						10,060		
単価						10,060	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 37号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	単位数量	14	単価	457.1
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去		m2	14	411	5,754	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 5日, 無, 無		枚	3	215	645	
合計							6,399	
単価							457.1	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 38号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	1	16,320	16,320	
合計							16,320	
単価							16,320	円/人日

# 1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000 00000 0.0 0

単 39号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	11,840
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼欠板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t	2	4,420	8,840	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		t	1	3,000	3,000	
合計							11,840	
単価							11,840	円/t