

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホブソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		840		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		70		
掘削	土質:軟岩,施工方法:ホブソット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満	m3		630		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		70		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,560		
法面工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:モルタル吹付 300×300, 中詰 材種類:植生基材吹付	m2		65		
平張コンクリート		m2		29		
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	m		28		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.1m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	m		28		
箱抜き管	VU100	m		4		
機械上下移動		回		1		
足場(鉄筋挿入)		空m3		110		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
張コンクリートA		m3		56		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝 3種 300A	m		61		
側溝蓋		枚		121		
モルタル充填		m3		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:鉄筋コンクリート台付管 1種 φ 600	m		5		
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 有り,コンクリート夜間割増:無し	m3		0.4		
敷モルタル	1:3	m3		0.05		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:グレーチング 700*700用 T-25	枚		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:3.5m,規格・仕様:落石防護柵H= 3.5m,厚ムッキ:無し	m		48		
支柱	支柱形式:H-200*200*8*12,施工区分 :端末支柱,規格・仕様:柵高3.50m ム ッキ	本		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区 分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本		5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		35		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		8		
落石雪害防止撤去工		式		1		
落石防護柵撤去		m		25		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		35		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		35		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		
現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵	t		1.02		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板設置・撤去		m2		14		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (企 育)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		2.4		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

