

質問に対する回答書（1回目）

工事名： R8営繕 防災センター・消防学校 北・鯛浜 屋外訓練施設等改修工事（着手日指定型）
工事箇所： 板野郡北島町鯛浜

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<p>図面番号 A-011 工事明細 71 ロックール吸音板(メタルカー) t=9.0、数量4㎡と記載がありますが、メーカーより数量が少なくても、30ケース(=100㎡)からの出荷対応との返答が返ってきたのですが、積算内容は変更しなくてもよいでしょうか。 ご指示いただけるのであれば、その他仕上げでの積算でも良いでしょうか。 ご指示お願いいたします。</p>	<p>設計書（金抜き）のとおり積算してください。 施工方法が変更となる場合は、設計変更の協議の対象とします。</p>
2	<p>図面番号 D-002 工事明細 54 プール用塗材塗りですが、高圧水洗浄(1,082㎡)の上、下地処理RA種(下地の汚れ及び付着物の除去)でしょうか。 又は、下地処理RA種(ディスクサンダー等により既存塗膜面の全撤去)でしょうか。 なお、既存塗膜を残し下地補修の上、プール用塗材を塗ると施工不良の可能性が有るとの事です。 ご指示お願いいたします。</p>	<p>公共建築改修工事標準仕様書のRA種（ディスクサンダー、スクレーパー等による既存塗膜の全面除去）としてください。</p>