

質問に対する回答書（1回目）

工事名： R8 宮繕 穴吹高等学校 美・穴吹 体育館電気設備改修工事（企業育成型）
工事箇所： 美馬市穴吹町穴吹

徳島県県土整備部宮繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	<p>LED投光器及びCP柱の施工について 設計では、空調室外機の基礎にCP柱を巻き込み施工する事となっております。想定される施工手順は、以下の内容でしょうか？ ①CP柱+投光器及び支持金物を同時に建て込み ②根巻及び配管立上げ ③空調基礎施工 概略工程表の空調機基礎の施工開始日は、8月20日と有ります。 入札時は、数量表での積算を行い、照明灯及び支持金物が、間に合わない場合等につきましては、レッカー及び高所作業車、施工費の割増等は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>LED投光器及びCP柱の施工については、次の手順を想定しています。 ①CP柱建柱、配管立下げ ②空調機基礎工事(土間コンクリート含む) ③LED投光器取付</p> <p>なお、積算にあたっては、設計書(金抜き)のとおり積算してください。 また、LED投光器及びCP柱の設置に係る仮設や施工方法については任意であるため、設計変更の対象なりません。 ただし、工事内容が設計図と大幅に異なる場合は、変更協議の対象とします。</p>
2	<p>照明器具の納入遅れによる工期延伸 今年の年明けからLED照明の納期回答を照明メーカー様から、いただけない状態です。 照明器具の納入遅れによる工期延伸は、可能でしょうか？ペナルティーはありますか？</p>	<p>工期の延伸については、契約後、徳島県公共工事標準請負契約約款に基づき、協議いたします。</p>
3	<p>ローリングタワー等仮設について 空調工事業者様とローリングタワーや、養生の共用をする計画とされていると思います。照明器具等の納期遅れにより、リース期間の延長や、養生のやり直しなどが、発生した場合は、設計変更の対象になりますか？</p>	<p>契約後、協議します。</p>