

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 田宮川 徳・北佐古一番 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		4			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		4			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4			
管理用通路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 田宮川 徳・北佐古一番 河川工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し(改良)	土質区分:土砂,土質:改良土	m3		5		
基面整正		m2		7		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		61		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:100mm	m2		61		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		61		
排水構造物工		式		1		
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:U型側溝180	m		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 田宮川 徳・北佐古一番 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
プラスチックU型側溝	U型側溝規格:U型側溝150	m		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	六価クロム溶出試験	式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 田宮川 徳・北佐古一番 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		