

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・桑野 舗装修繕工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1,810			
殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別: アスファルト殻	m3		90			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		90			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,810			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (夜間)	A	人日		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 国道 1 9 5 号 阿南・桑野 舗装修繕工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 (夜間)	B	人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

