

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・桑野 舗装修繕工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		7,200,481		
舗装工		式	1		6,696,921		
路面切削工		式	1		1,700,111		
路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	2,210	647.4	1,430,754		単 1号
殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻	m3	110	838.7	92,257		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	110	1,610	177,100		単 3号
オーバーレイ工		式	1		4,996,810		
表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	2,210	2,261	4,996,810		単 4号
構造物撤去工		式	1		2,320		
道路付属施設撤去工		式	1		2,320		
道路鉋撤去	施工区分:穿孔式,施工規模:10個未満	個	2	1,160	2,320		単 5号
仮設工		式	1		501,240		
交通管理工		式	1		501,240		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 阿土 羽ノ浦福井線 阿南・桑野 舗装修繕工事（企育）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 （夜間）	A	人日	4	27,390	109,560		単 6号
交通誘導警備員 （夜間）	B	人日	16	24,480	391,680		単 7号
直接工事費		式	1		7,200,481		
共通仮設		式	1		1,817,000		
共通仮設費		式	1		142,000		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000		単 8号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,675,000		
純工事費		式	1		9,017,481		
現場管理費		式	1		4,316,000		
工事原価		式	1		13,333,481		
一般管理費等		式	1		3,058,519		
工事価格		式	1		16,392,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	647.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1	647.4	647.4		
合計						647.4		
単価						647.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	838.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,2.5km以下,全ての費用	m3	1	838.7	838.7		
合計						838.7		
単価						838.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度アスコソ(20), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2,261
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1	2,261	2,261		
合計						2,261		
単価						2,261	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	道路鋸撤去	施工区分:穿孔式, 施工規模:10個未満	単位	個	単位数量	1	単価	1,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(道路鋸)		穿孔式, 10個未満, 無, 無	個	1	1,160	1,160		
合計						1,160		
単価						1,160	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員(夜間)	A	単位	人日	単位数量	1	単価	27,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
合計						27,390		
単価						27,390	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員 (夜間)	B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 9.4km, 無, 無	台	1	71,000	71,000		
合計						71,000		
単価						71,000	円/台	