

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅 3 他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		220			
埋戻し C	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		80			
埋戻し D	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		40			
基面整正 場所打擁壁工		m2		80			
基面整正 天端被覆工		m2		320			
基面整正 平張工		m2		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅 3 他 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		19		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		38		
天端被覆工		式		1		
天端被覆コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 高さ:15cm	m2		320		
護岸付属物工		式		1		
小口止コンクリート 6号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:75cm, 天端幅:75cm, 高さ:10cm	m2		58		
縁石工		式		1		
地先境界ブロック	ブロック規格:A種(120×120×600)	m		53		
排水工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅 3 他 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水抜きパイプ設置	φ 65	箇所		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1		
土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋		34		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅 3 他 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 沖洲川 徳・安宅 3 他 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		